

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Př.č. 1 k SoD č. 6440-0503-2021-66, počet listů: 5 A4

Stavba: **Oprava dřevěného obložení a nátěrů**

KSO:

Místo:

Střelnice Malšovice Hradec Králové

(bud. č.015 : střelnice skeet - 4 vrhací věže, 3 stanoviště, 3 ochranné stěny)

Zadavatel:

Česka republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

326 017,58

DPH základní	Základ daně 326 017,58	Sazba daně 21,00%	Výše daně 68 463,69
--------------	---------------------------	----------------------	------------------------

Cena s DPH

v CZK

394 481,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného obložení a nátěrů
Místo: Střelnice Malšovice Hradec Králové
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

326 017,58

HSV - Práce a dodávky HSV	66 911,74
1 - Zemní práce	10 552,84
2 - Zakládání	652,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 338,81
997 - Přesun sutě	4 249,59
998 - Přesun hmot	1 118,00
PSV - Práce a dodávky PSV	249 105,84
762 - Konstrukce tesařské	3 559,25
764 - Konstrukce klempířské	27 072,59
766 - Konstrukce truhlářské	87 078,88
767 - Konstrukce zámečnické	9 975,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	121 419,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava dřevěného obložení a nátěrů
 Místo: Střelnice Malšovice Hradec Králové
 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

326 017,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 911,74

D 1

Zemní práce

10 552,84

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek "Akustické stěny mezi skeety - obnažení bočních částí betonových soklů pro následné očištění betonu - v šířce 30 cm od soklu na každou stranu"	m2	26,289		
	vv		"1" 3,50*3+4,50		15,000		
	vv		"2" 15,00		15,000		
	vv		"3" 3*2,0+2,10		8,100		
	vv		Mezisoučet		38,100		
	vv		38,10*2*1,15*0,30		26,289		
2	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	26,289		
	vv		26,289		26,289		
3	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "oprava betonového soklu pro opravený ocelový sloup - zavětrování stěny 3"	m3	0,225		
	vv		0,50*0,50*0,90		0,225		
4	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	26,289		
	vv		26,289		26,289		
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,289		
	vv		26,289		26,289		
6	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,526		
	vv		26,289*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,526		
	D	2	Zakládání				
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 "oprava betonového soklu pro opravený ocelový sloup - zavětrování stěny 3" 0,225	m3	0,225		
	vv		0,225		0,225		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	ks	4,000		
	vv		4		4,000		
9	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	ks	60,000		
	vv		4*15		60,000		
10	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	ks	4,000		
	vv		4		4,000		
11	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm "oprava betonového soklu - do 10% plochy - odhad"	m2	1,905		
	vv		19,05*0,10		1,905		
12	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,905		
	vv		1,905		1,905		
13	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah "Akustické stěny mezi skeety - betonové sokly - rš. 100 + 300 + 100"	m2	19,050		
	vv		"1" (3,50*3+4,50)*0,50		7,500		
	vv		"2" 7,50		7,500		
	vv		"3" (3*2,0+2,10)*0,50		4,050		
	vv		Součet		19,050		
14	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,050		
	vv		19,05		19,050		
15	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	1,905		
	vv		1,905		1,905		
16	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm "jemná reprofilace betonového soklu - celoplošná" 19,05	m2	19,050		
	vv		19,05		19,050		
17	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,050		
	vv		19,05		19,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,905		
	VV		1,905			1,905	
19	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,905		
	VV		1,905			1,905	
20	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	19,050		
	VV		19,05			19,050	
D		997	Přesun sutě				
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,617		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,553		
	VV		"skládku do 10 km" 1,617*9			14,553	
23	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,617		
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,218		
	VV		0,074+0,018+0,126			0,218	
25	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,399		
	VV		1,399			1,399	
D		998	Přesun hmot				
26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,860		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		762	Konstrukce tesařské				
27	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,095		
	VV		3,095			3,095	
D		764	Konstrukce klempířské				
28	K	764002841	Demontáž oplechování homích ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	38,700		
	VV		"Akustické stěny mezi skeety"				
	VV		"1" 4,50*3*3,60			15,300	
	VV		"2" 15,30			15,300	
	VV		"3" 2,10*3*2,0			8,100	
	VV		Součet			38,700	
29	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	38,700		
	VV		38,70			38,700	
30	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	267,417		
D		766	Konstrukce truhlářské				
31	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	82,540		
	VV		"Akustické stěny mezi skeety"				
	VV		"1" 4,50*1,90+3,50*2,05+3,50*2,375+3,50*2,725			33,575	
	VV		"2" 33,575			33,575	
	VV		"3" (2,0+2,10+2,0+2,0)*1,90			15,390	
	VV		Součet			82,540	
32	K	766121220.1	Montáž stěn plných s výplní v do 3,50 m	m2	82,540		
	VV		"akustické stěny mezi skeety"				
	VV		82,54 "kotvení do ocelových sloupků, krycí prkna, svlaky - dle původního provedení, vodorovné spáry bez krycích lišt, nová prkna pero-drážka"			82,540	
33	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	3,095		
	VV		82,54*0,03*1,25 "prkna P+D tl. do 30 mm, šířka 150 mm"			3,095	
34	K	7669.R01	Stříška nad výsledkovou tabulí 2,18 x 2,00 m	kpl	1,000		
	VV		"Demontáž, nátěr dřevěných prvků, zpětná montáž" 1			1,000	
35	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	846,016		
D		767	Konstrukce zámečnické				
36	K	767995112.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	18,089		
	VV		"výměna poškozených sloupků odhad - navaření nebo zabetonování do soklu - U 30/25/2, opracování napojení na sokl" 18,089			18,089	
37	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	34,788		
	VV		"Oprava sloupku pro zavětrování stěny 3"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"TR 127/4 - 12,1 kg/m - výška nad zemí 1,90 m, celk. délka 2,50 m, navařené víko, uložení do betonového soklu" 2,50*12,10*1,15		34,788		
	VV		"vč. přikotvení stávajícího krajního U profilu"				
38	K	767996701.1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	18,089		
	VV		"výměna poškozených ocelových sloupků - odhad"				
	VV		"U 30/25/2 - 1,16 kg/m - pr. výška 2,26 m - 6 ks - vč. případného vybourání v betonovém soklu" 6*2,26*1,16*1,15		18,089		
39	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	110,971		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
40	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	383,562		
	VV		"Akustické stěny mezi skeety"				
	VV		"1,2,3" 82,54*2*1,15		189,842		
	VV		"Vrhací věže"				
	VV		"1" 2*(2,70+2,80)*4,20		46,200		
	VV		"2" 2*(4,0+2,50)*4,10		53,300		
	VV		"3" 2*(4,80+2,90)*4,30		66,220		
	VV		"4" 2*(2,80+2,80)*2,50		28,000		
	VV		Součet		383,562		
41	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	383,562		
	VV		383,562		383,562		
42	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	383,562		
	VV		383,562		383,562		
43	K	783218111.1	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	383,562		
	VV		383,562		383,562		
44	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	10,498		
	VV		"Akustické stěny mezi skeety - ocelové sloupky"				
	VV		"1 - TR 127/4 - 1x - výška 1,90 m, U 30/25/2 - 8x - pr. výška 2,26 m" 0,40*1,90+8*0,16*2,26		3,653		
	VV		"2 - dtto 1" 3,653		3,653		
	VV		"3 - U 30/25/2 - 8x, nový sloupek TR 127/4 - 1x - vše výška 1,90 m" 0,40*1,90+8*0,16*1,90		3,192		
	VV		Součet		10,498		
45	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	10,498		
	VV		10,498		10,498		
46	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	10,498		
	VV		10,498		10,498		
47	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,498		
	VV		10,498		10,498		
48	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,498		
	VV		10,498		10,498		
49	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,498		
	VV		10,498		10,498		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN2	Příprava staveniště				
50	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
51	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		