


Stavba: LC Čábelská

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 15.09.2021
Vypracoval: [REDACTED]

č. pol.	kód	popis	mj	množství	cena jed.	celkem
Komunikace pozemní						50 081,00
1	K	572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích hrubým drceným kamenivem <i>lokální výsrava fr. 0/63 a 0/32</i>	m3	61,000	821,00	50 081,00
Ostatní konstrukce a práce						15 400,00
2	K	938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	700,000	22,00	15 400,00
Přesun hmot						5 777,92
3	K	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	90,280	64,00	5 777,92
CELKEM bez DPH						71 258,92




Stavba: LC Losinská

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Datum: 15.09.2021

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Vypracoval: 

č.pol.	kód	popis	mj	množství	cena jed.	celkem	
Zemní práce						2 102,50	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených, šířky do 800 mm, v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, objem do 20 m3 - strojně	m3	2,500	841,00	2 102,50
<i>zemní svodnice na PL nad cestou</i>							
Komunikace pozemní						109 128,00	
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích hrubým drceným kamenivem	m3	93,000	821,00	76 353,00
<i>lokální výsrava fr. 0/63 a 0/32</i>							
		597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	785,00	11 775,00
		SPC	Dodání svodnice typ 120, žlab 120 x 120 mm: 3 ks x 5 m = 15 m	m	15,000	1 400,00	21 000,00
Ostatní konstrukce a práce						5 980,00	
3	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	100,000	22,00	2 200,00
<i>pomístné stržení krajnic pro odtok vody z tělesa cesty</i>							
4		938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	10,000	78,00	780,00
5		938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	120,00	3 000,00
Přesun hmot						8 808,96	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	137,640	64,00	8 808,96
CELKEM bez DPH						126 019,46	

