

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr výstavního projektu Civilizovaná žena

Repase a výmalba výstavních sálů a výroba výstavních panelů a výstavních prvků dle pokynů zadavatele v Místodržitelském paláci MG, Moravské nám. 1A, Brno, 662 26; to vše včetně dodání a dopravy materiálu na místo; provedení hrubého úklidu (= vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zábrubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací); vše pro výstavní projekt Civilizovaná žena

Uchazeč vyplní zelená políčka v Kč

Název položky	Specifikace materiálu	Kč celkem bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč celkem s DPH
Repase, stavba Hobra a SDK paneláže, výmalba ve výstavních sálech 1. NP Místodržitelského paláce		0,00	0,00	0,00
1 Výmalba (práce) cca 600 m ²	Výmalba výstavních panelů, plocha cca 600 m ²	9 067,00	0,00	9 067,00
2 Barva	Odstín: RAL 9005, pro plochu cca 600 m ²	5 450,00	0,00	5 450,00
5 Materiál - HOBRA panely	Tloušťka 15 mm - 183 m ² , tloušťka 10 mm - 45 m ² , tloušťka 19 mm - 120 m ²	36 000,00	0,00	36 000,00
6 Materiál - latě pro uchycení HOBRA panelů	Počet dle rozsahu v příloze č. 3 Realizační dokumentace	20 000,00	0,00	20 000,00
7 Montáž - HOBRA panely	Celková plocha dle přílohy č. 3 Realizační dokumentace	90 000,00	0,00	90 000,00
4 SDK panel včetně materiálu	materiál: SDK; plocha: cca 23 m ² , rozměry dle přílohy č. 3 Realizační dokumentace	10 000,00	0,00	10 000,00
5 montáž polic - velká	materiál: DDT, plocha a rozměry dle přílohy č. 3 Realizační dokumentace	10 800,00	0,00	10 800,00
6 montáž polic - malá	materiál: DDT, plocha a rozměry dle přílohy č. 3 Realizační dokumentace	6 400,00	0,00	6 400,00
montáž polic - knihy	materiál: DDT, plocha a rozměry dle přílohy č. 3 Realizační dokumentace	4 200,00	0,00	4 200,00
Sklenářské práce vč. materiálu, sokly na exponáty	materiál: zrcadlo, plocha a rozměry dle přílohy č. 3 Realizační dokumentace	39 500,00	0,00	39 500,00
Spojovací materiál		2 250,00	0,00	2 250,00
7 Doprava	Doprava do Místodržitelského paláce MG	1 850,00	0,00	1 850,00
8 Úklid		650,00	0,00	650,00
CELKEM		236 167,00		236 167,00

Další podmínky:

Nacenit položky dle specifikace a požadavku v tabulce.

Datum, razítko a podpis odpovědné osoby:

17.09.2021

Jasparová Kateřina