



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-113/2020
– LC Vlčí hřeben, uzavřené dne 01.09.2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: ČNB, 5830601/0710
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VH-stavební práce, s. r. o.

se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč
IČ: 287892020
DIC: CZ287892020
do obchodního rejstříku zapsána: 15.03.2010
bankovní spojení: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. V průběhu provádění stavebních prací bylo nutné změnit požadované stavební práce oproti projektové dokumentaci. Jedná se zejména o zpevnění svahu komunikace zeminou zhutněnou po vrstvách oproti původně navrhované opěrné zídce viz. změnový list č. 1/2021 a dále doplnění drceného kameniva frakce 0-8 pro ucelení křivky zrnitosti viz. změnový list č. 2/2021.

Změna stavebních prací je podrobně popsána v uvedených změnových listech včetně rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatele.

2. Původní cena dle Smlouvy o dílo: 4.483.289,02 Kč bez DPH
Méněpráce dle změnového listu č. 1/2021 ve výši: - 128.614,96 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 2/2021 ve výši: 128.614,84 Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

| | |
|--------------|---------------|
| 4.483.288,90 | Kč bez DPH |
| 941.490,67 | DPH 21% |
| 5.424.779,57 | Kč včetně DPH |

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.



4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne

V Praze dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CZ, o=Správa Krkonošského
národního parku, serialNumber=ICA-
10475375
Datum: 2021.10.21 14:45:00 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Vladimír Hek

Digitálně podepsal Vladimír
Hek
Datum: 2021.10.20 07:50:52
+02'00'

Vladimír Hek
jednatel

Zpracováno!

01

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody VI. etapa
- CZ 05.4.27/0.0/0.0/19-120/0011061
Název stavby: LC Vlčí hřeben
Dodavatel: VH-stavební práce s.r.o.
Objednatel: Správa KRNPAP

Pořadové číslo změnového listu:

01/2021

Změna:

| |
|----------|
| |
| |
| X |

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

31.08.2021

Popis změny:

Opěrné zidky v km 1,380-1,390 a 1,476-1,480 budou nahrazeny hutněným zásypem z místního materiálu (zemina proložená kamenivem) získaného při výkopech. Šířka zásypu v koruně 1 - 1,5 m, příčný sklon stejný jako u cesty, sklon svahu 1:1 nebo mírnější.

Zdůvodnění změny:

Při realizaci díla zhotovitel stavby zpevnil svahy komunikace zeminou zhutněnou po vrstvách.

Vzhledem k tomu, že se toto řešení jeví jako dostatečné, bylo rozhodnuto, že nebudou realizovány opěrné zidky v km 1,380-1,390 a v km 1,476-1,480. Tímto dojde ke snížení ceny stavby.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Ing. Jan KUBÁT
Pod parkem 740
543 01 Vrchlabí
IČO 631 85 652

Dopady:

do projektové dokumentace:

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšení bez DPH

do ceny: snížení bez DPH 128614,96

Změnový list celkem: bez DPH **-128 614,96 Kč**

Zdroj financování změny:

OPŽP II

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Správa KRNPAP Vrchlabí

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Vyjádření objednatele - :


souhlasí nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.

| PORT | POLOZKA | TEXTPOL | MJ | MNOZSTVI | CENA | CENACEL | ME | HMOTNOST | HMOTYCEL |
|------|-----------|----------------------------------|----|----------|---------|--------------|---------|----------|----------|
| 23 P | 458501111 | VÝPLŇ KLÍNY ZA OPĚROU KAM TĚŽENÉ | M3 | 4,080 | 1140,00 | 4651,20 Kč | 2,09000 | 8,52700 | |
| 24 P | 998222011 | PŘESUN HM POZ KOM KRYT KAM | T | 71,396 | 60,00 | 4283,76 Kč | 0,00000 | 0,00000 | |
| 31 P | 326211311 | ZD NADZÁK LOMKÁM PŘES 3M3 REŽNÉ | M3 | 21,760 | 5500,00 | 119680,00 Kč | 2,88922 | 62,86900 | |
| | | LC VLČÍ HŘEBEN CELKEM BEZ DPH | | | | 128614,96 | | 71,39600 | |
| | | DPH 21% | | | | 27009,14 | | | |
| | | LC VLČÍ HŘEBEN CELKEM VČETNĚ DPH | | | | 155624,10 | | | |


 OPRÁVĚNÉ IN
 Bezděchov
 IČO: 274
 CELÁŘ, s.r.o.
 Jilovec Královo
 27466809

Ing. Jan KUBÁT
 Pod parkem 740
 543 01 Vrchlabí
 IČO 641 85 032

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmu ochrany přírody VI. etapa
- CZ 05 4 27/0 0/0 0/19-120/0011061

Název stavby: LC Vlčí hřeben

Dodavatel: VH-stavební práce s.r.o.

Objednatel: Správa KRMAP

Pořadové číslo změnového listu:

02/2021


Změna:

| |
|----------|
| |
| |
| X |

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL: 05.10.2021

| | |
|---|--|
| Popis změny: | |
| Použití drceného kameniva frakce 0-8 množství 15-20 kg/m ² pro doplnění - ucelení křivky zrnitosti. Vzhledem k použití materiálu šterkodrti 0-32 z lomu Královec, který byl požadován ochranou přírody je nutné doplnit tuto frakci jemnými částicemi, aby došlo k ucelení křivky zrnitosti. | |
| Zdůvodnění změny: | |
| Při realizaci díla zhotovitel stavby provedl vrchní vrstvu 0-32 dostupnou z lomu Královec, který nemá ucelenou křivku zrnitosti. z toho důvodu je nutné doplnit drceným kamenivem a tím dojde k požadovanému uzavření povrchu. | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí datum, podpis, razítko: 3.10.2021 | Ing. Jan KUBÁT Pod parkem 740 543 01 Vrchlabí IČO 631 85 652 |
| Dopady: | do projektové dokumentace: |
| | do časového plánu: Nejsou |
| | do ceny: zvýšení bez DPH 128 614,84 Kč |
| | do ceny: snížení bez DPH |
| | Změnový list celkem: bez DPH 128 614,84 Kč |
| Zdroj financování změny: | |
| OPŽP II | |
| Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: | |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí datum, podpis, razítko: 4.10.2021 | datum, podpis, razítko: [redacted] |
| Správa KRMAP Vrchlabí | |
| Vyjádření zhotovitele: | |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí datum, podpis, razítko: 4.10.2021 | datum, podpis, razítko: [redacted] |
| Vyjádření objednatele - : | |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí datum, podpis, razítko: 4.10.2021 | datum, podpis, razítko: [redacted] |
| Závěrečné stanovisko: | |
| Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. [redacted] | |

COOPRAVNE INZENERSKY
 PRASKACKA 100 33 PRASKACKA
 IČO: 1746568 DÍČ: CZ27466868
 ATÉLIER
 KANSTLÁŘ S.R.L.

VH - stavební práce, s.r.o.
 Právozovce
 mobil: 603 576 91
 724 929 652
 KRNAP - národního parku
 mprace@seznam.cz
 rovskeho 3
VRCHLABÍ
 IČ: 00088455 DÍČ: CZ00088455
 - 9 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|-----------------------------|----------|------------|
| Název stavby | LC Vlčí hřeben - vícepráce | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Misto | |
| Objednatel | | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | VH - stavební práce, s.r.o. | 28789202 | CZ28789202 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 83 341,54 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 45 273,30 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Jiné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 128 614,84 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

VH - stavební práce, s.r.o.
 Antala Staška 1565/30
 Praha 4 - Koc, 140 00
 Provozovna/úřadovna 427 512 33
 mobil: [redacted]
 e-mail: [redacted]


D Celkem bez DPH 128 614,84

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 128 614,84 | 27 009,12 |

Cena s DPH 155 623,96

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |



ROZPOČET

Stavba: LC Víčí hřeben - vícepráce
 Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.


Zpracoval:

Místo:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 83 341,54 | 45 273,30 | 128 614,84 | 0,000 |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | 83 341,54 | 32 086,08 | 115 427,62 | 0,000 |
| 12 | 221 | 571904111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m ² | m ² | 8 227,200 | 14,03 | 83 341,54 | 32 086,08 | 115 427,62 | 0,000 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | 0,00 | 13 187,22 | 13 187,22 | 0,000 |
| 10 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 173,676 | 59,73 | 0,00 | 10 373,67 | 10 373,67 | 0,000 |
| 11 | 221 | 998225193 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m | t | 173,676 | 16,20 | 0,00 | 2 813,55 | 2 813,55 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 83 341,54 | 45 273,30 | 128 614,84 | 0,000 |



Strana 1 z 1



ROZPOČET

Stavba: LC Vičí hřeben - vícepráce
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 83 341,54 | 45 273,30 | 128 614,84 | 0,000 |
| | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 83 341,54 | 32 086,08 | 115 427,62 | 0,000 |
| 12 | 221 | 571904111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo lžténým přes 15 do 20 kg/m2 | m2 | 8 227 200 | 14,03 | 83 341,54 | 32 086,08 | 115 427,62 | 0,000 |
| | | 998 | Přesun hmot | | | | 0,00 | 13 187,22 | 13 187,22 | 0,000 |
| 10 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žvičným | t | 173 676 | 59,73 | 0,00 | 10 373,67 | 10 373,67 | 0,000 |
| 1* | 221 | 998225193 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, žvičným betonovým do 3000 m | t | 173 676 | 16,20 | 0,00 | 2 813,55 | 2 813,55 | 0,000 |
| | | | Celkem | | | | 83 341,54 | 45 273,30 | 128 614,84 | 0,000 |


 OPRAVNĚ INŽENÝR
 PRÁŠKAČKA
 20. 3. 1942


VH - stavební práce, s.r.o.
 Amálie Štefka 1365/II
 602 00 Brno