

Změnový list č. 3 ze dne 20.9.2021

Název stavby:	Realizace stanovišť kontejnerů	
Číslo smluvního vztahu:	45/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	ADS.M s.r.o.	
Radniční 1/2	Chožov 157	
434 01 Most	439 22 Chožov	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
bez lemu kontejnerů, bez přeložky dešť. kanalizace, bez bourání betonů a asfalt.ploch, bez úpravy povrchu chodníkové plochy,zhotovení základové desky z betonu, výsadba keřů		
<u>Nové řešení:</u>		
zhotovení lemu ze zámkové dlažby u kontejnerů, vybourání beton. podkladů, zhotovení základu podkladem ze štěrkodrti, úprava vedení elektro přípojky k veřejnému osvětlení, zhotovení přepojení dešťové kanalizace, oprava chodníkové plochy		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
ERBENA I - podklad ze štěrkodrti zhotoven pro rovnoměrné uložení kontejnerových nádob, zhotovení límců ze zámkové dlažby u kontejnerů, bourání betonových ploch v ploše stavby, v prostoru po dohodě s TSMM a.s. nebyla provedena výsadba keřů		
ERBENA II - podklad ze štěrkodrti zhotoven pro rovnoměrné uložení kontejnerových nádob, zhotovení límců ze zámkové dlažby u kontejnerů		
SPORTOVNÍ - podklad ze štěrkodrti zhotoven pro rovnoměrné uložení kontejnerových nádob, zhotovení límců ze zámkové dlažby u kontejnerů, vedení veřejného osvětlení provedeno dle požadavků TSMM a.s. bez instalace rozpojovací skříně, což si vyžádalo větší výkopové práce		
ŠEVČÍKA - podklad ze štěrkodrti zhotoven pro rovnoměrné uložení kontejnerových nádob, po dohodě s TSMM a.s. nebyla provedena výsadba keřů		
MARTINŮ - podklad ze štěrkodrti zhotoven pro rovnoměrné uložení kontejnerových nádob, úprava vedení dešťové kanalizace vč. nutných výkopových prací, zhotovení límců ze zámkové dlažby u kontejnerů, úprava povrchu přilehlé chodníkové plochy (havarijní stav)		
Veškeré vícepráce byly provedeny z důvodu, že nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Objednatel a TDS potvrzují, že budou vynaloženy účelně dle požadavků objednatele.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ADS.M s.r.o.	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 133 824,40 Kč	

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	188 923,06 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 322 747,46 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.09.2021
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 18 -10- 2021

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 11 -10- 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 18 -10- 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 11 -10- 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Papare

Datum: 20 -10- 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 11 -10- 2021

Příloha:

výpočet

Příloha změnového listu č. 3 - výpočet
Název akce: REALIZACE STANOVISŤ KONTEJNERŮ

číslo pol. z nabídky	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdílné množství	změna ceny (Kč)
		<i>ERBENA I</i>						
27	183111113	hloubení jamek bez výměny půdy	ks	21,40	32,000	0,000	-32,000	-684,80
28	183205111	založení záhonu v rovině zemina tř.1a2	m2	14,90	8,000	0,000	-8,000	-119,20
29	184102211	výsadba keře bez balu	ks	29,20	32,000	0,000	-32,000	-934,40
30	2650530	zlatice prostřední	ks	27,40	32,000	0,000	-32,000	-876,80
31	273313511	základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2 610,00	4,125	0,000	-4,125	-10 766,25
	5648611R1	podklad ze šěrkodrti tl200mm ručně rovnaný	m2	522,00	0,000	20,625	20,625	10 766,25
R	113107131	odstranění podkladu z betonu prostého tl15mm ručně	m2	592,00	0,000	8,000	8,000	4 736,00
R	113107144	odstranění podkladu živičného tl. 200 mm ručně	m2	422,00	0,000	2,500	2,500	1 055,00
	221	řezání betonové,kamen,dlažby do oblouku tl.do 60mm	m	249,00	0,000	18,600	18,600	4 631,40
	221	límeč ze zámkové dlažby - kontejner	m	410,00	0,000	18,600	18,600	7 626,00
	59245018	dlažba obdélník beton 200x100x60mm přírodní	m2	273,00	0,000	1,000	1,000	273,00
	592	dlažba tvar 1 200x165x40mm přírodní	m2	234,00	0,000	3,720	3,720	870,48
R	997221561	vodorovná přeprava suti z kus.mat. do 1km	1	47,90	0,000	5,030	5,030	240,94
R	997221569	příplatek ZDK 1km u vodor.dopr.suti z ks mat	1	12,60	0,000	5,030	5,030	63,38
R	997221861	poplatek za uložení st.mat.na recykl.sk. 17 01 01	1	160,00	0,000	3,200	3,200	512,00
R	997221875	poplatek za uložení st.mat.asfalt bez dehtu na recykl.sk. 17 03 02	1	500,00	0,000	1,830	1,830	915,00
		ÚPRAVA VO						
	17210220002-D	odpojení zemnění	ks	71,00	0,000	1,000	1,000	71,00
	18210204201-D	odpojení kabelů ze svorkovnice	ks	543,00	0,000	1,000	1,000	543,00
	1921020400-D	odpojení výlože	ks	900,00	0,000	1,000	1,000	900,00

	20	210202013-D	demontáž svířidla	ks	430,00	0,000	1,000	1,000	430,00
	21	210204011-D	demontáž silničního stožáru	ks	990,00	0,000	1,000	1,000	990,00
	22	210204011	montáž stožáru do 12m	ks	2 490,00	0,000	1,000	1,000	2 490,00
		741910601R							
	23	02	montáž výložce do 35kg	ks	900,00	0,000	1,000	1,000	900,00
	26	460050003	základ hloubení jámy	ks	816,00	0,000	1,000	1,000	816,00
	26	28611136	trubka do základu kanal PVC 200x1000	m	326,00	0,000	1,000	1,000	326,00
	27	460080013	základové konstrukce zbetonu C 12/15	m3	2 560,00	0,000	0,250	0,250	640,00
			<i>ERBENA II</i>						
	24	273313511	základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2 610,00	4,125	0,000	-4,125	-10 766,25
R		56486111R1	podklad ze ŠD tl. 200 ručně tvarovaný	m2	522,00	0,000	20,625	20,625	10 766,25
			řezání betonové,kamen.dlažby do oblouku tl.do 60mm	m	249,00	0,000	18,600	18,600	4 631,40
	221	596991111	limec ze zámkové dlažby - kontejner	m	410,00	0,000	18,600	18,600	7 626,00
	221	59245018	dlažba obdélník beton 200x100x60mm přírodní	m2	273,00	0,000	1,000	1,000	273,00
	592	59245001	dlažba tvar I 200x165x40mm přírodní	m2	234,00	0,000	3,720	3,720	870,48
			<i>SPORTOVNÍ</i>						
	27	273313511	základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2 610,00	7,700	0,000	-7,700	-20 097,00
	29	339921132	osazování beton.palisád do beton základu do 1m	m3	609,00	19,000	17,000	-2,000	-1 218,00
	30	59228414	palisáda beton pūkulatá 175x200x1000	ks	300,00	112,100	101,000	-11,100	-3 330,00
14K		SK01	skříní rozpojovací a jisticí venkovní plast RF4:4	ks	5 000,00	1,000	0,000	-1,000	-5 000,00
15M		SK02	skříní rozpojovací a jisticí venkovní plast RF4:4	ks	5 000,00	1,000	0,000	-1,000	-5 000,00
R		56486111R1	podklad ze ŠD tl. 200mm ručně rovnaný	m2	522,00	0,000	38,500	38,500	20 097,00
R		131351102	hloubení jam nezapažených v hor.tř.II.skupiny 4 obj do 50m3 strojně	m3	497,00	0,000	6,750	6,750	3 354,75
	221	596991111	řezání betonové,kamen.dlažby do oblouku tl.do 60mm	m	249,00	0,000	47,000	47,000	11 703,00
	221	596991111	limec ze zámkové dlažby - kontejner	m	410,00	0,000	30,000	30,000	12 300,00
		59245018	dlažba obdélník beton 200x100x60mm přírodní	m2	273,00	0,000	2,000	2,000	546,00

592	59245001	dlažba tvar 1 200x165x40mm přírodní	m2	234,00	0,000	6,000	6,000	1 404,00
R	210812035 (CYKY)	montáž kabel Cu plný kul. do 1KV 4x16mm2 volně	m	25,00	0,000	15,000	15,000	375,00
11	34111080	kabel silový s CU jádrem 1KV 4x16mm2	m	23,30	0,000	15,000	15,000	349,50
R	460202044	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	83,00	0,000	15,000	15,000	1 245,00
R	460421172	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	120,00	0,000	15,000	15,000	1 800,00
	58331200	šterkopísek netříděný zášypový	t	223,00	0,000	0,930	0,930	207,39
R	460490014	Krycí kabelů výstražnou fólii šířky 40 cm	m	16,00	0,000	15,000	15,000	240,00
	34575121	deska kabelová krycí PE červená, 250x9x4mm	m	35,90	0,000	15,000	15,000	538,50
R	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	39,00	0,000	15,000	15,000	585,00
	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	69,10	0,000	15,000	15,000	1 036,50
R	460560034	Zášyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	50,00	0,000	15,000	15,000	750,00
		ÚPRAVA VO						
	17210220002-D	odpojení zemnění	ks	71,00	0,000	1,000	1,000	71,00
	18210204201-D	odpojení kabelů ze svorkovnice	ks	543,00	0,000	1,000	1,000	543,00
	1921020400-D	odpojení výlože	ks	900,00	0,000	1,000	1,000	900,00
	20210202013-D	demontáž svítidla	ks	430,00	0,000	1,000	1,000	430,00
	21210204011-D	demontáž silničního stožáru	ks	990,00	0,000	1,000	1,000	990,00
	22210204011	montáž stožáru do 12m	ks	2 490,00	0,000	1,000	1,000	2 490,00
	741910601R							
	2302	montáž výlože do 35kg	ks	900,00	0,000	1,000	1,000	900,00
	24210202013	montáž svítidla navýložník	ks	430,00	0,000	1,000	1,000	430,00
	25210101234	kabelová spojka 4x25-35mm2	ks	2 540,00	0,000	1,000	1,000	2 540,00

	28	460080013	základové konstrukce zbetonu C 12/15	m3	2 560,00	0,000	0,250	0,250	640,00
			MARTINŮ						
			příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzem. vedení	m3	479,00	7,178	0,000	-7,178	-3 438,26
	5	130001101	základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2 610,00	6,175	0,000	-6,175	-16 116,75
	24	273313511	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	ks	1 010,00	0,000	2,000	2,000	2 020,00
	286	28611530	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	ks	207,00	0,000	3,000	3,000	621,00
	286	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	326,00	0,000	15,000	15,000	4 890,00
	R	5648611R1	podklad ze ŠD tl. 200 mm ručně rovnaný	m2	522,00	0,000	30,875	30,875	16 116,75
	R	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	94,60	0,000	20,000	20,000	1 892,00
	001	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	3 430,00	0,000	2,400	2,400	8 232,00
		131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	375,00	0,000	47,856	47,856	17 946,00
		10 131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	1 370,00	7,178	0,000	-7,178	-9 833,86
		11 131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	497,00	40,678	0,000	-40,678	-20 216,97
	001	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	867,00	0,000	15,000	15,000	13 005,00
	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	259,00	0,000	62,856	62,856	16 279,70
	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,80	0,000	75,000	75,000	1 485,00
	15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,80	0,000	382,848	382,848	7 580,39

	16	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	300,00	47,856	0,000	-47,856	-14 356,80
	17	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,30	382,848	0,000	-382,848	-8 920,36
R		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	250,00	0,000	25,500	25,500	6 375,00
	221	596991111	řezání betonové,kamen.dlažby do oblouku tl.do 60mm	m	249,00	0,000	30,875	30,875	7 687,88
	221	596991111	limec ze zámkové dlažby - kontejner	m	410,00	0,000	24,300	24,300	9 963,00
	592	59245018	dlažba obdélník beton 200x100x60mm přírodní	m2	273,00	0,000	1,500	1,500	409,50
	592	59245001	dlažba tvar I 200x165x40mm přírodní	m2	234,00	0,000	4,860	4,860	1 137,24
271		871352111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu	m	48,10	0,000	15,000	15,000	721,50
271		877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	235,00	0,000	3,000	3,000	705,00
R		997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	47,90	0,000	4,860	4,860	232,79
R		997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,60	0,000	24,300	24,300	306,18
R		997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	160,00	0,000	4,860	4,860	777,60
721		721111124	Montáž potrubí kanalizační kameninové hrdlové s integrovaným spojem DN 200	m	503,00	0,000	2,000	2,000	1 006,00
721		998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	624,00	0,000	0,013	0,013	8,11
R		113107142	MARTINŮ - CHODNĚK odstranění podkladu živičného tl 100mm ručně	m2	181,00	0,000	30,600	30,600	5 538,60

