

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 903

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 544 763,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 544 763,43
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 544 763,43	324 400,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 869 163,75
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 903

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 544 763,43	1 869 163,75
01	Demolice zděné přístavby pavilonu T	890 407,27	1 077 392,80
02	Demolice prosklené OK přístavby pavilonu T	214 441,16	259 473,80
03	Bourání pergoly, kácení	77 750,22	94 077,77
04	Ochranná opatření, opravy omítek	100 094,05	121 113,80
05	Dosypání terénu štěrkem, sejmutí ornice	141 497,49	171 211,96
06	Demontáž podhledu pavilonu T	72 573,24	87 813,62
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	48 000,00	58 080,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 544 763,43	1 869 163,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 01 - Demolice zděné přístavby pavilonu T

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				890 407,27
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				890 407,27
DPH základní	21,00%	ze	890 407,27	186 985,53
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 077 392,80

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 01 - Demolice zděné přístavby pavilonu T

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	890 407,27
HSV - Práce a dodávky HSV	877 293,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	367 235,02
997 - Přesun sutě	510 058,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 113,43
VRN3 - Zařízení staveniště	13 113,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	890 407,27

ROZPOČET

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 01 - Demolice zděné přístavby pavilonu T

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

890 407,27

HSV - Práce a dodávky HSV

877 293,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

367 235,02

1	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným	m3	794,881	462,00	367 235,02
			"zděná přístavba, bet. strop, bet. podlaha" (18,62*(7,18+1,75)+16,18*2,98)*(3,21+3,57+0,3+0,3)/2		791,479		
			"komín"0,9*0,9*4,2		3,402		

997 - Přesun sutě

510 058,82

2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	453,082	115,00	52 104,43
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 343,148	10,50	66 603,05
4	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	453,082	15,20	6 886,85
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,594	225,00	11 608,65
6	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	271,488	1 180,00	320 355,84
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	110,000	150,00	16 500,00
8	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	20,000	1 800,00	36 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 113,43

VRN3 - Zařízení staveniště

13 113,43

9	K	034203000	Zřízení a odstranění mobilního oplocení výšky 2,0 m	m	99,000	78,00	7 722,00
			14+25+43+17		99,000		
10	M	oploceni_1	Pronájem mobilního oplocení délky 3,5, výšky 2,0 m	kus	848,571	5,00	4 242,86
			(99/3,5)*30 "30 dní"		848,571		
11	M	oploceni_2	Pronájem mobilního oplocení - recyklovaná patka	kus	1 148,571	1,00	1 148,57
			(99/3,5+10)*30 "30 dní"		1 148,571		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 02 - Demolice prosklené OK přístavby pavilonu T

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				214 441,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				214 441,16
DPH základní	21,00%	ze	214 441,16	45 032,64
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		259 473,80

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 02 - Demolice prosklené OK přístavby pavilonu T

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	214 441,16
HSV - Práce a dodávky HSV	207 152,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 774,94
997 - Přesun sutě	83 377,07
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 289,15
VRN3 - Zařízení staveniště	7 289,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	214 441,16

ROZPOČET

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 02 - Demolice prosklené OK přístavby pavilonu T

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

214 441,16

HSV - Práce a dodávky HSV

207 152,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 774,94

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	56,730	90,00	5 105,70
2	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m ((15,25+0,4)*(3,48+0,12+0,12+0,4))	m ²	64,478	185,00	11 928,43
					64,478		
3	K	767581801	Demontáž podhledu (15,25*(3,48+0,12+0,12))	m ²	56,730	150,00	8 509,50
					56,730		
4	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m ²	56,730	20,00	1 134,60
5	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	56,730	15,50	879,32
6	K	767712812	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m ²	68,550	35,00	2 399,25
7	K	787700804	Vysklívání výkladců plochy přes 6 m ² skla plochého	m ²	68,550	12,50	856,88
8	K	966072111	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 6 m-atika "reklamní atika"(15,25+0,4+4,5*2)*0,6	m ²	14,790	250,00	3 697,50
					14,790		
9	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal apod. 1,473+16*4*0,02	t	2,753	3 100,00	8 534,30
					2,753		
10	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m ² (15,25*(3,48+0,12+0,12))*0,3	m ³	17,019	1 820,00	30 974,58
					17,019		
11	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m ³	17,019	520,00	8 849,88
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (15,25*2+3,3*3)*0,5*0,9	m ³	18,180	2 250,00	40 905,00
					18,180		

997 - Přesun sutě

83 377,07

13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	81,142	115,00	9 331,33
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 135,988	10,50	11 927,87
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	81,142	15,20	1 233,36
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,360	225,00	8 181,00
17	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	37,442	1 180,00	44 181,56
18	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	1,371	950,00	1 302,45
19	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,284	1 800,00	511,20
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,685	1 180,00	6 708,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 289,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN3 - Zařízení staveniště							7 289,15
21	K	034203000	Zřízení a odstranění mobilního oplocení výšky 2,0 m	m	54,000	78,00	4 212,00
			12+25+12+5		54,000		
22	M	oploceni_1	Pronájem mobilního oplocení délky 3,5, výšky 2,0 m	kus	462,857	5,00	2 314,29
			(54/3,5)*30 "30 dní"		462,857		
23	M	oploceni_2	Pronájem mobilního oplocení - recyklovaná patka	kus	762,857	1,00	762,86
			(54/3,5+10)*30 "30 dní"		762,857		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 03 - Bourání pergoly, kácení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				77 750,22
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				77 750,22
DPH základní	21,00%	ze	77 750,22	16 327,55
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		94 077,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 03 - Bourání pergoly, kácení

Místo:

Datum:

29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	77 750,22
HSV - Práce a dodávky HSV	77 750,22
1 - Zemní práce	25 963,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 787,92
997 - Přesun sutě	11 999,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 750,22

ROZPOČET

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 03 - Bourání pergoly, kácení

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 750,22

HSV - Práce a dodávky HSV

77 750,22

1 - Zemní práce

25 963,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	45,000	45,20	2 034,00
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	5,000	310,00	1 550,00
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	1,000	375,00	375,00
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	1,000	850,00	850,00
5	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	10,000	1 250,00	12 500,00
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	15,000	350,00	5 250,00
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	450,00	450,00
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	900,00	900,00
9	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	15,50	170,50
10	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	15,50	77,50
11	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	21,00	21,00
12	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	105,00	1 155,00
13	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	105,00	525,00
14	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	105,00	105,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 787,92

15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého 40*0,5*0,5*0,9	m ³	9,000	2 250,00	20 250,00
					9,000		
16	K	762331811R	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z hranolů průřezové plochy do 120 cm ² -pergola "sloupky"36*2,5+30*2*1 "vazníky podélné"(19+23+3)*2 "vazníky příčné"16*12*1,4	m	508,800	38,40	19 537,92
					150,000		
					90,000		
					268,800		

997 - Přesun sutě

11 999,30

17	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	22,070	115,00	2 538,05
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	308,980	10,50	3 244,29
19	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	22,070	15,20	335,46
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,000	225,00	4 050,00
21	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,070	450,00	1 831,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 04 - Ochranná opatření, opravy omítek

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				100 094,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				100 094,05
DPH základní	21,00%	ze	100 094,05	21 019,75
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		121 113,80

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 04 - Ochranná opatření, opravy omítek

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	100 094,05
HSV - Práce a dodávky HSV	100 094,05
5 - Komunikace pozemní	36 387,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 384,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 000,00
998 - Přesun hmot	17 322,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 094,05

ROZPOČET

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 04 - Ochranná opatření, opravy omítek

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 094,05

HSV - Práce a dodávky HSV

100 094,05

5 - Komunikace pozemní

36 387,20

1	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze sterokopisku SP tl 60 mm	m2	96,000	48,70	4 675,20
2	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm 16*3*2	m2	96,000	172,00	16 512,00
3	M	593811880	panel silniční IZD 300/200/20 rozm. 300x200x20 cm, obrátka 15%	kus	16,000	950,00	15 200,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 384,63

4	K	622325203	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% 19*4+16*4+10,5*3,5+1*3,5	m2	180,250	218,50	39 384,63
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 000,00

5	K	911001001	Ochranné opatření stávající šachty vodovodní přípojky	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
6	K	911001002	Ochranné opatření stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00

998 - Přesun hmot

17 322,22

7	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	75,314	230,00	17 322,22
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 05 - Dosypání terénu štěrkem, sejmutí ornice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				141 497,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				141 497,49
DPH základní	21,00%	ze	141 497,49	29 714,47
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		171 211,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 05 - Dosypání terénu štěrkem, sejmutí ornice

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	141 497,49
HSV - Práce a dodávky HSV	141 497,49
1 - Zemní práce	15 933,94
5 - Komunikace pozemní	89 298,30
998 - Přesun hmot	36 265,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	141 497,49

ROZPOČET

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 05 - Dosypání terénu štěrskem, sejmutí ornice

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 497,49

HSV - Práce a dodávky HSV

141 497,49

1 - Zemní práce

15 933,94

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (30*7+12*10+7*5,5)*0,2	m3	73,700	25,60	1 886,72
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	73,700	135,00	9 949,50
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,700	55,60	4 097,72

5 - Komunikace pozemní

89 298,30

4	K	566901133	Dosypání terénu štěrskodrtí tl. 200 mm (15,25*(3,48+0,12+0,12)) (30*7+12*10+7*5,5)	m2	425,230	210,00	89 298,30
							56,730
							368,500

998 - Přesun hmot

36 265,25

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	157,675	230,00	36 265,25
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 06 - Demontáž podhledu pavilonu T

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				72 573,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				72 573,24
DPH základní	21,00%	ze	72 573,24	15 240,38
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		87 813,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 06 - Demontáž podhledu pavilonu T

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	72 573,24
HSV - Práce a dodávky HSV	27 303,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 802,13
997 - Přesun sutě	3 501,41
PSV - Práce a dodávky PSV	45 269,70
767 - Konstrukce zámečnické	45 269,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 573,24

ROZPOČET

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: 06 - Demontáž podhledu pavilonu T

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 573,24

HSV - Práce a dodávky HSV

27 303,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 802,13

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	280,025	85,00	23 802,13
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

997 - Přesun sutě

3 501,41

2	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,282	115,00	262,43
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,948	10,50	335,45
4	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	2,282	15,20	34,69
5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,284	1 800,00	511,20
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,998	1 180,00	2 357,64

PSV - Práce a dodávky PSV

45 269,70

767 - Konstrukce zámečnické

45 269,70

7	K	767581801	Demontáž podhledu	m2	280,025	105,50	29 542,64
					24,35*11,5		280,025
8	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	280,025	42,20	11 817,06
9	K	767584801	Demontáž podhledu těles zářivkových	kus	46,000	85,00	3 910,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				48 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				48 000,00
DPH základní	21,00%	ze	48 000,00	10 080,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		58 080,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

29.09.2016

Objednavatel:

Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	48 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 000,00

ROZPOČET

Stavba: Litoměřice, areál Zahrady Čech - Demolice přístavby pavilonu T

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 29.09.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							48 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							48 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							28 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	28 000,00	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							12 000,00
6	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
VRN6 - Územní vlivy							8 000,00
2	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00