

DÍLČÍ VÝZVA č. 7

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 1.9.2021, evidované pod číslem objednatele 135/21 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:
XXXXXXX, investiční technik
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Poskytovatel:

REBUT s.r.o.
se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 28819594, DIČ: CZ28819594
Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:
XXXXXXX, technický ředitel a jednatel společnosti
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 1. část“

Název akce: „Obnova VO v ul. Ke Zvonici“

... vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah činností:

Obnova 10ks stožárů na původních místech v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) této výzvy. Výstavba zahrnuje zhotovení nového světelného místa vč. výměny přírodních napájecích kabelů a výměny uzemnění. Stožáry (OSV 050.40.060) budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Svítidla budou použita stávající. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této výzvy. Součástí výzvy je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s..

Místo provádění činností:

Lokalita MČ Praha 12, ul. Ke Zvonici, dle PD této dílčí výzvy (část mapa).

2. Termín provedení činností:

Zahájení akce bude upřesněno dle koordinace s MČ Praha 12. Vzhledem k tomu, že termín pro kapitolu VO se odvíjí od koordinací třetích stran, tak není zcela definitivně stanoven termín nástupu pro zhotovitele VO. Proto bude po termínu 22.10.2021 dodavatel VO objednavatelem THMP vyzván k zahájení činnosti, dle podmětu třetích stran. Ukončení prací a předání díla se řídí bodem č. 3.2 výše citované „Rámcové smlouvy“, kdy pro rozsah díla musí být stanovený časový limit nejméně 14 dní pro toto zhotovení.

Dle bodu 3.2 Smlouvy jsou termíny pro realizaci díla následovné:

1. Vyřízení inženýringu = 30dní
2. Výměna stožárů do 6m = $10ks/4 = 2,5$ dne
3. Výměna kabelového pole = $10polí/2 = 5$ dní

Celkem = 37,5 dne pro dokončení a předání díla od podpisu dílčí výzvy.

3. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy.

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností touto Dílčí výzvou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

4. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

	540 716,80	
Cena bez DPH:	Kč
	113 550,53	
DPH 21%:	Kč
	654 267,33	
Cena vč. DPH:	Kč

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

5. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka + mapa)

č.3 - Kladná výchozí revize před realizací

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

14.10.2021

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

21.10.2021

Za Objednatele:

.....

XXXXXXX

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

XXXXXXX,

technický ředitel a jednatel společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 "Dílčí výzva č.7" dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **REBUT s.r.o.**
Akce: **Obnova stožárů VO, Praha 4, Modřany, ul. Ke Zvonici**
Rozsah: **11ks stožárů 5m**

Datum: **13.10.2021**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	100 244,00 Kč
Montáž	440 472,80 Kč
- demontáže	31 470,00 Kč
- elektromontáže	110 777,00 Kč
- zemní práce	277 574,00 Kč
- ostatní práce	20 651,80 Kč
CELKEM zhotovitel	540 716,80 Kč

Příloha č. 1 "Dílní výzva č.7 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: REBUT s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1	Demontáž velknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	11,00		
8	Demontáž svodového kabelu	m	55,00		
9	Demontáž svítidla	ks	11,00		
16	Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích	m	335,00		
17	Demontáž stávající zemnicí pásky nebo drátů v kabelových polích	m	335,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
20	Demontáž svorkovnice	ks	2,00		
Celkem za Demontáže					31 470,00 Kč

2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
22	Montáž velknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	11,00		
29	Montáž svodového kabelu	m	55,00		
30	Montáž svítidla vč. zapojení	ks	11,00		
38	Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m	36,00		
39	Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m	392,00		
40	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště	ks	3,00		
41	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m	361,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
50	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm	m	361,00		
51	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm	m	109,00		
53	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smřšťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	2,00		
Celkem za Elektromontáže					110 777,00 Kč

3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
N2	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	230,00		
N3	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	70,00		
N7	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)	m	51,00		
N9	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x120 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	29,00		
N11	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	20,00		
N13	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m2	46,00		
N15	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	20,00		
N17	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m2	46,00		
N18	Sejmutí a položení dřvu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m2	20,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
Celkem za Zemní práce					277 574,00 Kč

4. Ostatní práce					
80	Zřízení staveniště	kpl	1,00		
81	Inženýring (vč. získání výkopového povolení)	kpl	1,00		
82	Vytyčení inženýrských sítí	m	335,00		
83	Geodetické zaměření kabelových tras	km	0,335		
84	Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	10,00		
86	Revize na svícené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	11,00		
87	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy	kpl	1,00		
89	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00		
Celkem za Ostatní práce					20 651,80 Kč

Zpracoval:
Tel.:
E-mail:



Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu
Lokalita: **Obnova VO, MČ Praha 12, Ke Zvonici**

Stávající stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítlidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice
406231	1359	Ke zvonici	OSV 050.30 (10000576)	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
406232	1359	Ke zvonici	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95
406233	1359	Ke zvonici	OSV 050.30 (10000576)	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
406223	1359	Nečova	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	S 900/95
406234	1359	Ke zvonici	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	S 900/95
406235	1359	Ke zvonici	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	S 900/95
406236	1359	Ke zvonici	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	S 900/95
406240	1359	Ke zvonici	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95
406241	1359	Ke zvonici	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	S 900/95
406242	1359	Ke zvonici	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	S 900/95
406222	1359	Nečova	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	S 900/95

Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítlidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice
406231	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406232	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406233	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406223	1359	Nečova	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
406234	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406235	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406236	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406240	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406241	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406242	1359	Ke zvonici	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	
406222	1359	Nečova	OSV 050.40.060	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	

Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP					
			stožáry		11
			OSV 050.40.060		
CELKEM					11

			výložníky		0
CELKEM					0

