

Cenová nabídka - řešní vylepšení akustické neprůzvučnosti m.č.204 b./

Stavba:

Objekt: SDK předstěny, nový pohled z minerálních desek AMF, ostatní a navazující práce

Místo: ÚI AVČR v.v.i., Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8

Datum: 11.10.2021

Objednatel: ÚI AVČR v.v.i.

Projektant:

Zhotovitel: MAP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady celkem bez DPH

117 503,68

104 914,00

Bourání, odvoz sutí, zednické práce

17 782,00

			Demontáž stávajícího pohledu, vč.stáv.izolací, rozebráním ručně	m2	13,200	260,00	3 432,00
			Odvoz vybouraného materiálu, vč.izolantů, vč.manipulace ručně 1-2NP, naložení a uložení na skládku	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
			Akustické oddělení mezi místnostmi nad úrovní pohledu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
			Zakryvání konstrukcí (karton, igelit)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
			Doplnění těsnění do stávajících dveří interiérových	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00

SDK - příčky a pohledy

79 832,00

			SDK předstěna odsazená - zlepšení akustické vlastnosti příčky přísazením SDK předstěny: CW 50, 2xRB + 1x akust. izol 50, tl. Předstěny, vč.odsazení 100mm, Rw=45dB	m2	26,800	1 890,00	50 652,00
			Řešení obvodové spáry příčky akust.oddělením a vytmelení	m	29,600	250,00	7 400,00
			Pohled z minerálních kazet AMF	m2	13,200	1 650,00	21 780,00

Ostatní práce

7 300,00

			Úklid a ostatní dokončující práce	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
			Malby	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00

Vedlejší rozpočtové náklady

12 589,68

VRN - kumulativně

12 589,68

278	K		Vedlejší rozpočtové náklady	%	1 049,140	12,00	12 589,68
-----	---	--	-----------------------------	---	-----------	-------	-----------