

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	21-10-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	RP3/E/21

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Jméno: **MATEX HK s.r.o.**  
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v HK, oddíl C, vložka 18080  
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti  
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807  
DIČ: CZ25968807  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
  
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**  
Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52  
Zastoupený: [redacted] ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
  
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13. 9. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 121004 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici ZA ŠKODOVKOU, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost DP Stanislav Stejskal, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15586677 (příloha č. 1), přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu,
  - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
  - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
  - úprava pláně urovnáním a zhutněním,
  - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
  - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
  - bude provedeno předláždění chodníku před přechodem křižovatky ulic Za Škodovkou a Pražská. K předláždění bude použita nepoškozená vybouraná dlažba 300x300,
  - demontáž a zpětné osazení svislého dopravního značení.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Méněpráce:** Dopravní opatření nebylo provedeno. Stavba byla provedena pod dopravním značením poskytnutým objednatelem. Těsnění spáry záhlvkou bylo provedeno v koordinaci s opravou kanalizace.
5. **Vícepráce:** Byly provedeny opravy anglických dvorků včetně osazení nových krycích plechů.
6. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

## III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 28.538,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
  1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 724.860,72 Kč.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet

V Hradci Králové dne 18.10.2021

21. 10. 2021  
V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:





MATEX HK s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

hk\_za\_skod\_nove VV - Oprava chodníku na parc. č. 613-48, 1045, 1855-1

Objekt:

stav - Soupis předpokláda...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>724 860,72</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	724 860,72	21,00%	152 220,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>877 081,47</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

hk\_za\_skod\_nove VV - Oprava chodníku na parc. č. 613-48, 1045, 1855-1

Objekt:

**stav - Soupis předpokláda...**

Místo:

Datum: 25. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**724 860,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

761 - Konstrukce prosvětlovací

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

hk\_za\_skod\_nove VV - Oprava chodníku na parc. č. 613-48, 1045, 1855-1

Objekt:

stav - Soupis předpokláda...

Místo:

Datum: 25. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

724 860,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	432,500		
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	12,000		
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	1,200		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm				
4	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	28,000		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm				
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	7,000		
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	19,000		
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	196,160		
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
9	K	122251401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,250		
	PP		Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
10	M	005005	Nákup humózní zeminy	m3	2,250		
	PP		Nákup humózní zeminy				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	198,410		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	357,140		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	196,160		
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	15,000		
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000		
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,800		
	PP		osivo směs travní parková				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	409,000		
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	D	5	Komunikace pozemní				
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	409,000		
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	409,000		
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	409,000		
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm				
21	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	409,000		
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
22	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	404,000		
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
23	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená	m2	9,090		
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná				
24	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	23,000		
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2				
	D	8	Trubní vedení				
26	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000		
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000		
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
28	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000		
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
29	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000		
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000		
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
35	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	12,120		
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
38	K	919121121	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	0,000		
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
39	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	409,000		
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
43	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	23,000		
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým				
	D	997	Přesun sutě				
44	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,966		
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	26,694		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	115,603		
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
47	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 040,423		
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	115,825		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,744		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	D	998	Přesun hmot				
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	575,531		
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				
57	K	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 1,0 m, šířky do 1,0 m	kus	6,000		
	PP		Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení plechu, hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m Včetně žárově zinkovaného plechu				
58	K	761661803	Demontáž sklepního světlíku (anglického dvorku) hloubky do 1,00 m	kus	6,000		
	PP		Demontáž sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 0,60 do 1,00 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
51	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících sítí	kč	1,000		
	PP		Geodetické práce při provádění stavby				
52	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	kč	1,000		
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000		
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000		
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN7	Provozní vlivy				
55	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000		
	PP		Provozní vlivy				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
56	K	0910030	Náklady na ostatní činnosti nezbytné pro provedení stavby	kč	0,000		
	PP		vyřízení stanovení přechodného dopravního značení, pronájem přechodného dopravního značení, poplatek za dočasný zábor pozemku apod				