

## **Zadávací dokumentace – popis opravy**

### **Oprava LC tř. 1L na LS Toužim**

**LC Mlyňanská** – inv.č. 311 132, k.ú. Mlyňany, č.p.p. 585/3; 585/2; 562/1;  
k.ú. Přestání č.p.p. 602; 609; 610

**LC U továrny** – inv. č. 304 747, k.ú. Nové Kounice, č.p.p. 269/1

**LC K Samotám** – inv. č. 304 753, k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou, č.p.p. 207/1

Jedná se o vyspravení výtluků na lesních cestách tř. 1L, odstranění nánosů na krajnicích a místy vyčištění příkopů

Cílem oprav je zajištění bezproblémové sjízdnosti lesních cest a jejich odvodnění

**LC Mlyňanská** – Výtluky ne LC v rozsahu 15m\*1,8m; 6m\*1,2m; 12m\*1,7m; 23m\*1,1m; 4m\*1,5m; 17m\*1,2m. Zanesené příkopy v úsecích 55m+25m+30m+120m+340m. V délce 2.100m jsou zanesené krajnice

**LC U Továrny** - Výtluky ne LC v rozsahu 6m\*1,1m; 10m\*1,5m; 8m\*1,1m; 4m\*1,5m. V délce 1.500m jsou zanesené krajnice

**LC K Samotám** – Výtluky ne LC v rozsahu 25m\*1,3m. Zanesené příkopy v úseku 200m. V délce 550m jsou zanesené krajnice

### **Opravy budou spočívat**

#### **LC Mlyňanská –**

Výsrava výtluků kamenivem s asfaltovým postřikem se zadrcením v rozsahu 106,3m<sup>2</sup>, vyčištění příkopů v celkové délce 570m a odstranění nánosů na krajnicích v ploše 1260m<sup>2</sup>

#### **LC U Továrny -**

Výsrava výtluků kamenivem s asfaltovým postřikem se zadrcením v rozsahu 36,4m<sup>2</sup> a odstranění nánosů na krajnicích v ploše 900m<sup>2</sup>

#### **LC K Samotám –**

Výsrava výtluků kamenivem s asfaltovým postřikem se zadrcením v rozsahu 32,5m<sup>2</sup>, vyčištění příkopů v celkové délce 200m a odstranění nánosů na krajnicích v ploše 330m<sup>2</sup>

Vypracoval: XXXXXXXXXX

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2021/47  
Stavba: Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 13.10.2021

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			240 913,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	240 913,76	50 591,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			291 505,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2021/47

Stavba: Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Místo: Datum: 13.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>240 913,76</b>	<b>291 505,65</b>
01	LC Mlýňanská	141 743,49	171 509,62
02	LC U Továrny	54 044,25	65 393,54
03	LC K Samotám	45 126,02	54 602,48

PROJEKTOVÁ  
FIRMA  
PROJEKT  
S.R.O.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt:

01 - LC Mlýňanská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.10.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>141 743,49</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	141 743,49	21,00%	29 766,13	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>171 509,62</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt:

01 - LC Mlýňanská

Místo:

Datum: 13.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**141 743,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

141 743,49

5 - Komunikace pozemní

28 543,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

110 520,00

998 - Přesun hmot

2 680,09

PROJEKČNÍ  
FIRMA  
S R. O. S.  
PROJEKČNÍ  
FIRMA  
S R. O. S.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt: 01 - LC Mlyňanská

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**141 743,49**

D HSV Práce a dodávky HSV

**141 743,49**

D 5 Komunikace pozemní

**28 543,40**

1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	25,525	960,00	24 504,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým drceným  
 WW (15\*1,8\*0,2)+(6\*1,2\*0,25)+(12\*1,7\*0,25)+(23\*1,1\*0,25)+(4\*1,5\*0,3)+(17\*1,2\*0,25)  
 WW Součet

25,525

25,525

2	K	573911121	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	106,300	38,00	4 039,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2  
 WW (15\*1,8)+(6\*1,2)+(12\*1,7)+(23\*1,1)+(4\*1,5)+(17\*1,2)  
 WW Součet

106,300

106,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**110 520,00**

5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	570,000	90,00	51 300,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

WW 55+25+30+120+340  
 WW Součet

570,000

570,000

4	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 260,000	47,00	59 220,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm  
 WW 2100\*0,3\*2  
 WW Součet

1 260,000

1 260,000

D 998 Přesun hmot

**2 680,09**

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	38,287	70,00	2 680,09	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt:

02 - LC U Továrny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.10.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 044,25</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 044,25	21,00%	11 349,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>65 393,54</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt: 02 - LC U Továrny

Místo:

Datum: 13.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>54 044,25</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	54 044,25
5 - Komunikace pozemní	10 724,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 300,00
998 - Přesun hmot	1 020,25



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt:

02 - LC U Továrny

Místo:

Datum: 13.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

54 044,25

D HSV Práce a dodávky HSV

54 044,25

D 5 Komunikace pozemní

10 724,00

1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	9,730	960,00	9 340,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným (6\*1,1\*0,3)+(10\*1,5\*0,25)+(8\*1,1\*0,25)+(4\*1,5\*0,3)

9,730

WV Součet

9,730

2	K	573911121	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	36,400	38,00	1 383,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2

WV (6\*1,1)+(10\*1,5)+(8\*1,1)+(4\*1,5)

36,400

WV Součet

36,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 300,00

3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	900,000	47,00	42 300,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

WV 1500\*0,3\*2

900,000

WV Součet

900,000

D 998 Přesun hmot

1 020,25

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,575	70,00	1 020,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt:

03 - LC K Samotám

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.10.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 126,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 126,02	21,00%	9 476,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 602,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt:

**03 - LC K Samotám**

Místo:

Datum: 13.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**45 126,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

45 126,02

5 - Komunikace pozemní

10 595,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 510,00

998 - Přesun hmot

1 021,02

EXKLUZIVNĚ  
PRO  
VYKONÁNÍ PRÁCE  
V OBLASTI  
LESNÍHO PRŮMYSLU  
ČESKÉ REPUBLIKY

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC tř. 1L na LS Toužim

Objekt: 03 - LC K Samotám

Místo: Lesy České republiky, s.p.  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 45 126,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 45 126,02

D 5 Komunikace pozemní 10 595,00

1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	9,750	960,00	9 360,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným  
VV 25\*1,3\*0,3 9,750  
VV Součet 9,750

2	K	573911121	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	32,500	38,00	1 235,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2  
VV 25\*1,3 32,500  
VV Součet 32,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 510,00

5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	200,000	90,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV 200 200,000  
VV Součet 200,000

3	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	330,000	47,00	15 510,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) nanoseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm  
VV 550\*0,3\*2 330,000  
VV Součet 330,000

D 998 Přesun hmot 1 021,02

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,586	70,00	1 021,02	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

