

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21/138/2021  
Stavba: Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
JASS-UNI, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24.09.2021

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ60743638

IČ:  
DIČ:


IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>190 830,14</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	190 830,14	40 074,33
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>230 904,47</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



[09]  
Králové



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21/138/2021

Stavba: Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Místo:

Datum:

24.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>190 830,14</b>	<b>230 904,47</b>
21/138/202 1-1	Oprava LC Vlčáková	86 888,41	105 134,98
21/138/202 1-2	Oprava LC Hubertka	50 726,11	61 378,59
21/138/202 1-3	Oprava LC Brdo	53 215,62	64 390,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Objekt:

21/138/2021-1 - Oprava LC Vičáková

KSO:

Místo:

k.ú. Roštín

CC-CZ:

Datum:

24.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

IČ:

60743638

DIČ:

CZ60743638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>86 888,41</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	86 888,41	21,00%	18 246,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>105 134,98</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč



[09]  
átové



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC - revlry Kostelany a Salaš

Objekt:

21/138/2021-1 - Oprava LC Vlčáková

Místo:

k.ú. Roštín

Datum:

24.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**86 888,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

**86 888,41**

1 - Zemní práce

4 977,00

5 - Komunikace pozemní

64 170,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 200,00

998 - Přesun hmot

7 541,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Objekt:

21/138/2021-1 - Oprava LC Vlčáková

Místo:

k.ú. Roštín

Datum:

24.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>86 888,41</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 888,41
D	1		Zemní práce				4 977,00
1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	498,00	4 482,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	W		Výkop rýhy pro sanaci v úseku č.4 (10*1)*2*0,3		6,000		
	W		"odtoková rýha v úseku 3" 6*0,5		3,000		
	W		Součet		9,000		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	9,000	55,00	495,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	W		Uložení materiálu z výkopu rýh				
	W		9		9,000		
D	5		Komunikace pozemní				64 170,00
3	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	20,000	234,00	4 680,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm				
	W		Spodní vrstva kolejové sanace "úsek 4" (10*1)*2		20,000		
4	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	20,000	55,00	1 100,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm				
	W		Zakalení vrstvy HDK 63-125 ŠD 0/32 (10*1)*2		20,000		
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	270,000	157,00	42 390,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
	W		Lokální vysprávkování povrchu ŠD 0/63 "úsek 1- 3 úseky" (20*1)*3		60,000		
	W		"úsek 2" 10*3		30,000		
	W		"úsek 3 - dosypání erozní rýhy" 50*1		50,000		
	W		"úsek 6 - obě koleje" (50*1)*2		100,000		
	W		"úsek 6" 10*3		30,000		
	W		Součet		270,000		
6	K	572211111	Vysprávkování výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	20,000	800,00	16 000,00
	PP		Vysprávkování výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným				
	W		Vysprávkování lokálních výtluků v povrchu ŠD 0/63, Objem kameniva v nezhutněném stavu				
	W		20		20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 200,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	680,000	15,00	10 200,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm				
	W		"úsek A - jednostranně" 500*0,4		200,000		
	W		"úsek B - obě strany" 600*0,4*2		480,000		
	W		Součet		680,000		
D	998		Přesun hmot				7 541,41
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	134,668	50,00	6 733,40
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	134,668	6,00	808,01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným. Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Objekt:

21/138/2021-2 - Oprava LC Hubertka

KSO:

Místo: k.ú. Salaš u Velehradu

CC-CZ:

Datum: 24.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

IČ:

60743638

DIČ:

CZ60743638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 726,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 726,11	21,00%	10 652,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 378,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Objekt: 21/138/2021-2 - Oprava LC Hubertka

Místo: k.ú. Salaš u Velehradu

Datum: 24.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>50 726,11</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	50 726,11
1 - Zemní práce	11 727,00
5 - Komunikace pozemní	32 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 880,00
998 - Přesun hmot	3 899,11



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Objekt:

21/138/2021-2 - Oprava LC Hubertka

Místo:

k.ú. Salaš u Velehradu

Datum:

24.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

50 726,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 726,11

D 1

Zemní práce

11 727,00

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 strojně	m3	9,000	498,00	4 482,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

WV

Výkop rýhy pro sanaci

WV

"úsek 2" 10\*3\*0,3

9,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	9,000	55,00	495,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

WV

Uložení materiálu z výkopu rýh

WV

9

9,000

3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	750,000	9,00	6 750,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

PP

Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění

WV

Srovnání povrchu včetně krajnic

WV

"úsek A" 250\*3

750,000

D 5

Komunikace pozemní

32 220,00

4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm II 250 mm	m2	30,000	234,00	7 020,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění II. 250 mm

WV

Spodní podkladní vrstva sanovaného místa

WV

"úsek 2" 10\*3

30,000

5	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 50 mm	m2	30,000	55,00	1 650,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění II. 50 mm

WV

Zakalení povrchu sanovaného místa ŠD 0/32

WV

10\*3

30,000

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm	m2	150,000	157,00	23 550,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění II. 150 mm

WV

Kolejová vysprávka povrchu LC

WV

"úsek 1" (100\*0,75)\*2

150,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 880,00

7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích (I do 100 mm	m2	192,000	15,00	2 880,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

WV

Oboustranné očištění krajnic

WV

"úsek B" 240\*2\*0,4

192,000

D 998

Přesun hmot

3 899,11

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,627	50,00	3 481,35
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

9	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	69,627	6,00	417,76
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Objekt:

21/138/2021-3 - Oprava LC Brdo

KSO:

Místo: k.ú. Roštn

CC-CZ:

Datum: 24.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

IČ:

60743638

DIČ:

CZ60743638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>53 215,62</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	53 215,62	21,00%	11 175,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>64 390,90</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Objekt:

21/138/2021-3 - Oprava LC Brdo

Místo:

k.ú. Roštín

Datum:

24.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**53 215,62**

HSV - Práce a dodávky HSV

**53 215,62**

1 - Zemní práce

6 636,00

5 - Komunikace pozemní

33 540,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

998 - Přesun hmot

4 039,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC - revíry Kostelany a Salaš

Objekt:

21/138/2021-3 - Oprava LC Brdo

Místo:

k.ú. Roštín

Datum:

24.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>53 215,62</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 215,62
D	1		Zemní práce				6 636,00
1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	498,00	5 976,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	W		Výkop pro sanace podkladu				
	W		"úsek 1 - vlevo" 10*1*0,3		3,000		
	W		"úsek 4" 10*3*0,3		9,000		
	W		Součet		12,000		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	12,000	55,00	660,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	W		Uložení materiálu z výkopu rýh				
	W		12		12,000		
D	5		Komunikace pozemní				33 540,00
3	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	40,000	234,00	9 360,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm				
	W		Spodní podkladní vrstva sanovaných míst				
	W		"úsek 1- vlevo" 10*1		10,000		
	W		"úsek 4" 10*3		30,000		
	W		Součet		40,000		
4	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	40,000	55,00	2 200,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm				
	W		Zakalení podkladu sanovaných míst ŠD 0/32				
	W		"úsek 1- vlevo" 10*1		10,000		
	W		"úsek 4" 10*3		30,000		
	W		Součet		40,000		
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	140,000	157,00	21 980,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm				
	W		Lokální vysprávkování povrchu ŠD 0/63				
	W		"úsek 2" 20*3		60,000		
	W		"úsek 3 - koleje" 40*1*2		80,000		
	W		Součet		140,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 000,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	600,000	15,00	9 000,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	W		Oboustranné očištění nánosů na krajnicích				
	W		"úsek A" 300*0,4*2		240,000		
	W		"úsek B" 300*0,4*2		240,000		
	W		"úsek C" 50*0,4*2		40,000		
	W		"úsek D" 50*0,4*2		40,000		
	W		"úsek E" 50*0,4*2		40,000		
	W		Součet		600,000		
D	998		Přesun hmot				4 039,62
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	72,136	50,00	3 606,80
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
8	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	72,136	6,00	432,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m				