

**DODATEK č. 1**  
číslo dodatku v EDISU: 6/092/2021  
**ke SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy u objednatele: 6/088/2021  
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)  
**se sídlem:** Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany  
**statutární orgán:** [redacted] ředitel ČHMÚ  
**IČO:** 00020699  
**DIČ:** CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** MANABAU s. r. o.  
**se sídlem:** V Zákopech 534/3, 142 00 Praha 4 – Písnice  
**statutární orgán:** [redacted] jednatel společnosti  
**IČO:** 02716828  
**DIČ:** CZ02716828  
**bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]

(dále jen objednatel)

**II.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

Název akce:

**„Rekonstrukce havárie splaškové kanalizace v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“**

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č.6/088/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 7. 10. 2021:

**Článek IV., odst. 4.1.:**

Celková cena bude zvýšena o 137 680,00 Kč bez DPH, tj. 166 592,80 Kč s DPH.

***Celková cena za dílo po změně:***

Celková cena bez DPH	767 747,00 Kč
DPH 21%	161 226,87 Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>928 973,87 Kč</b>

2. Zdůvodnění navýšení ceny:

Při realizaci bylo v trasách výkopů obnaženo enormní množství různých kabelových tras, které bylo nutno sondovat a ručně odkopávat. I z tohoto důvodu bylo nutno provést zalomení trasy nové kanalizace, v lomu kanalizace bude osazena revizní plastová šachta DN 425.

Nová kanalizace podchází stávající dešťovou kanalizaci - v místě křížení bylo nutno v délce 4 m odstranit obetonování stávající dešťové kanalizace - vahou obetonování by došlo k poškození stávajícího PVC potrubí. Při sondování výkopů nebyly nalezeny avizované 2 přípojky splaškové kanalizace vně objektu. Byla nalezena pouze jedna, odkopána ve zdivu základů objektu. Následně proveden TV průzkum od tohoto místa směrem do objektu - ležatá kanalizace. Bylo zjištěno, že obě stoupačky splaškové kanalizace jsou pod objektem propojeny ležatou kanalizací a vně objektu jde pouze jedna přípojka. Kamera zjistila v této části ležaté kanalizace rozestouplé a netěsné spoje potrubí a průleh potrubí ležaté kanalizace. Po dohodě s objednatelem bylo

rozhodnuto vyřadit tuto část ležaté kanalizace z provozu a každou stoupačku napojit vlastní přípojkou na nový řad splaškové kanalizace - tak jak bylo původně předpokládáno. Bylo nutno obě svislé stoupačky splaškové kanalizace v základech obnažit, provést vyvedení vně objektu, zazdít a začistit základovou zeď objektu - vše realizováno ručně a těsně vedle různých kabelových tras.

### **III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

### **IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 22.10.2021

V Praze dne:

itele: