

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2NP_

Objekt:

PS02 - elektroinstalace 2NP

Místo:

Vidimova 1324/4

Datum:

03.09.2021

Zadavatel:

MČ Praha 11

Projektant:

Uchazeč:

B+B,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

42 714,00

PSV - Práce a dodávky PSV

42 714,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

42 714,00

2) Ostatní náklady

6 000,00

Zařízení staveniště

2 000,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

2 000,00

Provozní vlivy

2 000,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48 714,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2NP_

Objekt:

PS02 - elektroinstalace 2NP

Místo:

Vidimova 1324/4

Datum:

03.09.2021

Zadavatel:

MČ Praha 11

Projektant:

Uchazeč:

B+B,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 714,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 714,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				42 714,00
1	K	741000001	Elektroinstalace kanceláře 2NP	kpl	1,000	42 714,00	42 714,00

PS02 - REKONSTRUKCE KANCELÁŘE 2NP					
č.pól.	položka - popis	m.j.	počet	jedn.cena	celk.cena
	1 Rozvaděč RM01	kpl	1	400,0 Kč	400,0 Kč
	Připojení nového zásuvkového okruhu 26 pod rezervní jistič s proudovým chráničem.			- Kč	
				- Kč	
	2 Kabely a vodiče			- Kč	
2.1	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	17	15,0 Kč	255,0 Kč
2.2	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	10	15,0 Kč	150,0 Kč
2.3	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	55	21,0 Kč	1 155,0 Kč
				- Kč	
	3 Svítidla a světelné zdroje			- Kč	
	Standard dle požadavku investora			- Kč	
	A - zářivkové svítidlo přisazené 2x 54W EP, optická mřížka kategorie C2, IP20			- Kč	
3.1	včetně příslušenství	kpl	1	2 410,0 Kč	2 410,0 Kč
	H - zářivkové svítidlo přisazené 2x 54W EP, optická mřížka, IP20 včetně příslušenství	kpl	1	2 280,0 Kč	2 280,0 Kč
3.2	příslušenství	kpl	1	2 280,0 Kč	2 280,0 Kč
3.3	Přemístění a přepojení stávajících zářivkových svítidel	kpl	1	650,0 Kč	650,0 Kč
3.4	Přemístění a přepojení stávajících nouzových svítidel	kpl	1	650,0 Kč	650,0 Kč
				- Kč	
	4 Žlaby, trubky, krabice a příslušenství			- Kč	
	Standard Kopos Kolín			- Kč	
4.1	Trubka ohebná LPE-1/2316	m	3	12,0 Kč	36,0 Kč
4.2	Liška vkladací 25x16 včetně příslušenství	m	30	16,0 Kč	480,0 Kč
4.3	Krabice přístrojová univerzální	ks	10	6,0 Kč	60,0 Kč
4.4	Krabice odbočná s víčkem	ks	4	15,0 Kč	60,0 Kč
4.5	Pomocný upevňovací materiál (např.: sádra, hmoždinky, vruty atd.)	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
4.6	Drobný elektro materiál (např.: vyvazovací pásky, svorky, popisky atd.)	kpl	1	300,0 Kč	300,0 Kč
				- Kč	
	5 Instalační materiál			- Kč	
	Standard dle stávající elektroinstalace - např. ABB Tango			- Kč	
5.1	Přístroj spínače jednopólového s krytem - řazení 1	ks	1	134,0 Kč	134,0 Kč
5.2	Přístroj spínače střídavého s krytem - řazení 6 - přemístění	ks	1	200,0 Kč	200,0 Kč
5.3	Přístroj ovladače tlačítkového s krytem - přemístění	ks	1	200,0 Kč	200,0 Kč
5.4	Zásuvka jednonásobná 250V, 16A včetně krytu a rámečku	kpl	6	129,0 Kč	774,0 Kč
5.5	Zásuvka jednonásobná 250V, 16A včetně krytu a rámečku do par. Žlabu	kpl	4	179,0 Kč	716,0 Kč
5.6	Parapetní žlab šíře 110mm dle stáv. standardu včetně příslušenství	m	3	368,0 Kč	1 104,0 Kč
				- Kč	
	6 Demontáže			- Kč	
6.1	Demontážní práce (kabely, přístroje, svítidla atd.)	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
6.2	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
6.3	Pomocné práce, doprava apod.	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
				- Kč	
	7 Montážní práce, revize a ostatní			- Kč	
7.1	Montážní práce	kpl	1	10 000,0 Kč	10 000,0 Kč
7.2	Funkční zkoušky	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
7.3	Revize elektrorozvodů	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
7.4	Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, drážkování)	kpl	1	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
7.5	Protipožární utěsnění prostupů	kpl	1	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
7.6	Projekt skutečného provedení	kpl	1	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
7.7	Pomocný materiál	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
7.8	Doprava	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
7.9	Ostatní režijní a vedlejší náklady	kpl	1	500,0 Kč	500,0 Kč

42 714,0