

Dodatek číslo 1

Smlouva o dílo č. 76 0103 27464 5 787

Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 4. etapa

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Město Uničov

Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města

Sídlo: Uničov, Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91

IČ: 00299634

DIČ: CZ00299634

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

Sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26 27 13 03,

DIČ: CZ699004845,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904

[redacted]
zastoupený: Ing. Zdeňkem Lužou, oblastním manažerem

Ing. Lukášem Kolářkem, obchodním manažerem

osobami jednajícími na základě plné moci

[redacted]
Doručovací adresa: Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Morava, Pavelkova 6/1133,
779 00 Olomouc

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek číslo 1:

Článek VI. Předmět díla se upravuje následovně:

Předmět díla se upravuje o více a méně práce. Změna ceny díla je z důvodu úpravy chybných položek v soupisu prací u SO 101, dále z důvodu prací nad rámec smlouvy o dílo a méněprací.

Článek VII. Cena díla se upravuje následovně:

Původní cena díla ze smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	9 152 000,00 Kč
DPH 21%	1 921 920,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	11 073 920,00 Kč

Dodatek č. 1

Více práce	345 600,51 Kč bez DPH
Méně práce	- 262 192,80 Kč bez DPH
Celkem	83 407,71 Kč bez DPH

Nová cena díla:

Cena celkem bez DPH	9 235 407,71 Kč
DPH 21%	1 939 435,62 Kč
Celková cena díla vč. DPH	11 174 843,33 Kč

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 76 0103 27464 5 787 uzavřenou dne 14. 6. 2021. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý má funkci prvopisu, obě strany obdrží 2 výtisky. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti v den podpisu obou stran.

Příloha č. 1 – krycí list rozpočtu
– rozdílový výkaz výměr SO 101
- soupis více a méně prací

V Uničově dne 25.10.2021

V Olomouci dne


za objednatele:

za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU – dodatek č.1

Akce: Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 4. etapa

Uznatelné náklady	VCP	MNP	Rozdíl
SO 101 Narovnání skutečností (úprava chybných položek)	860 952,38	-1 123 145,18	-262 192,80
SO 101 Doplnění sanace pod komunikací Litovelská	231 763,58	0	231 763,58
SO 101 Výměna sanační vrstvy 32/63 za ŠCM (větev 1 a bratří Čapků)	179 004,60	-76 188,60	102 816,00
SO 101 Změna chodníku na smíšenou komunikaci pro chodce a cyklisty Nerudova	66 651,79	-37 723,35	28 928,44
SO 101 Doplnění uliční vpusti ul. Za Plynárnou	11 836,75	0	11 836,75
SO 402 Snížení počtu svítidel	0	-57 040,44	-57 040,44
Celkem			56 111,53
Neuznatelné náklady	VCP	MNP	Rozdíl
SO 101 Výměna zahradní obruby tl. 5cm za chodníkovou tl. 10cm ul. Smetanova	82 426,75	-50 670,76	31 755,99
SO 102 Stání pro popelnice a kontejnery (ul. Nerudova, Smetanova, Za plynárnou)	31 484,30	-35 944,11	-4 459,81
Celkem			27 296,18
Celkem bez DPH			83 407,71
DPH			17 515,62
Celkem s DPH			100 923,33



rozdílový výkaz výměr SO 101**1. Narovnání skutečnosti - úprava chybných položek v soupisu prací**

Stavba:

Regenerace veřejného prostranství sídliště v Uničově, mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů - IV. Etapa

Objekt:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Uničov

Datum:

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méně práce							-1 123 145,18
127	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-1 530,000	48,41	-74 067,30
25	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-108,000	141,09	-15 237,72
30	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-198,000	331,49	-65 635,02
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1 530,000	26,67	-40 805,10
27	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1 530,000	65,04	-99 511,20
28	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	-1 530,000	40,73	-62 316,90
31	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-606,000	27,46	-16 640,76
48	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2 129,194	65,04	-138 482,78
47	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-3 832,549	159,28	-610 448,40

Více práce							860 952,38
127	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	306,000	48,41	14 813,46
25	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	540,000	141,09	76 188,60
30	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	990,000	331,49	328 175,10
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	306,000	26,67	8 161,02
27	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	306,000	65,04	19 902,24
28	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	306,000	40,73	12 463,38
31	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 030,000	27,46	83 203,80
48	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	904,194	65,04	58 808,78
47	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 627,549	159,28	259 236,00

Rozdíl bez DPH**-262 192,80**

SOUPIS VÍCE A MĚNĚ PRACÍ

Stavba:

Regenerace veřejného prostranství sídliště v Uničově, mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů - IV. Etapa

Objekt:

UZNATELNÉ

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

2. Doplnění sanace pod komunikací Litovelská

32	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	156,000	48,56	7 575,36
	P		<i>Poznámka k položce: výkopy pod částí zeleni, pod částí nových zpevněných ploch</i>				
	VV		ul.Litovelská				
	VV		312 m2 x 0,5 m=		156,000		
48	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	156,000	65,04	10 146,24
	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhutnění s upravením do před tvaru	m3	156,000	19,90	3 104,40
47	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	280,800	159,28	44 725,82
59	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm ŠD 0/63	m2	312,000	100,62	31 393,44
59	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm ŠD 0/32	m2	312,000	100,62	31 393,44
30	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	312,000	331,49	103 424,88

Rozdíl bez DPH

231 763,58

3. Výměna sanační vrstvy 32/63 za ŠMC -větev 1 a bratří Čapků

25	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-540,000	141,09	-76 188,60
30	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	540,000	331,49	179 004,60

Rozdíl bez DPH

102 816,00

4. Změna chodníku na smíšenou komunikaci pro chodce a cyklisty ul. Nerudova

127	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	10,800	48,41	522,83
			36 x 1m (rozšíření šířky o 1m) x 0,3				
27	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,800	65,04	702,43
23	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,440	159,28	3 096,40
34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	36,000	201,25	7 245
			36 x 1m				
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	36,000	13,36	480,96
83	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-105,000	175,20	-18 396,00
82	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-105,000	184,07	-19 327,35
72	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	105,000	195,61	20 539,05
73	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	105,000	260,15	27 315,75
100	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	220,09	440,18
101	M	40442570	značka svislá reflexní C9 a , C9b	kus	2,000	1 393,89	2 787,78
103	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	2 347,61	2 347,61
	P		<i>Poznámka k položce: osazení sloupků 3,5 m</i>				
104	M	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	1,000	1 173,80	1 173,80

Rozdíl bez DPH

28 928,44

5. Doplnění uliční vpusti na ul. Za plynárnou

88	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,000	60,78	243,12
	P		<i>Poznámka k položce: přípojky vpusti DN150</i>				
	VV		1,5+1,5+1,5+1,5+3+4+2+9+4		28,000		
89	M	286148010	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 150/6m	kus	0,730	2 054,15	1 499,53
			<i>Poznámka k položce: přípojky vpusti DN150</i>				
			4/6*1,1				
90	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 127,73	2 127,73
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
91	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,000	176,07	176,07
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
92	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	176,07	176,07
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
93	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	338,94	338,94
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
94	M	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	513,54	513,54
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
95	M	592272680	zápachový uzávěr DN 150 venkovní	kus	1,000	203,13	203,13
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
96	M	286618160	koš kalový pro silniční vpust' 315 mm	kus	1,000	660,26	660,26
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
97	M	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	689,61	689,61
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
98	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	2 641,06	2 641,06
	P		<i>Poznámka k položce: silniční vpusti s mříží</i>				
99	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	2 567,69	2 567,69

Rozdíl bez DPH

11 836,75

SO 401 Veřejné osvětlení

6. Snížení počtu svítidel -kolize s projektem parkovacích stání

31	K	210202016p	Montáž svítidlo LED průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	-6,000	462,18	-2 773,08
32	M	R-002	Svítidlo LED sadové 28W 3800lm, 3000K, široká optika	ks	-6,000	9 044,56	-54 267,36

Rozdíl bez DPH

-57 040,44

Uznatelné celkem bez DPH

318 304,33

NEUZNATELNÉ

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

1. Výměna zahradní obrubky tl 5 cm za chodníkovou obrubu tl. 10 cm ul. Smetanova

118	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-867,650	58,40	-50 670,76
	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	867,650	95,00	82 426,75

Rozdíl bez DPH

31 755,99

SO 102 Sušáky a plocha pod kontejnery

2. Stání pro popelnice a kontejnery ul. Nerudova, Smetanova, Za plynárnou

ul. Nerudova 3x1,3 , 1,5x1,3

127	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně 3,5x1,5 = 5,25 x0,3 = 1,6 m3 2x1,8 = 3,36 x0,3 = 1,1 m3	m3	2,700	66,94	180,74
27	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,700	89,97	242,92
23	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,860	220,09	1 069,64
34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	8,600	185,35	1 594,01
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,600	18,46	158,76
83	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní 3x1,3x1,03= 4,2 m2 1,5x1,3x1,03 = 2,1m2	m2	5,850	175,20	1 024,92
82	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	5,850	184,07	1 076,81
114	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,900	232,47	2 301,45
	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	9,900	95,00	940,50

ul. Smetanova 3x1,3 , 3x1,3 , 4x1 m

127	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně 3,5x1,6x0,3 = 1,7 3,5x1,6x0,3=1,7 4,5x1,5x0,3=2,0	m3	5,400	66,94	361,48
27	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,400	89,97	485,84
23	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,720	220,09	2 139,27
34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	17,950	185,35	3 327,03
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,950	18,46	331,36
83	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní 3x1,3x1,03 = 4,1 m2 3x1,3x1,03=4,1 m 2 4x1x1,03=4,2m2	m2	11,456	175,20	2 007,09
82	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	11,456	184,07	2 108,71
114	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,500	232,47	4 068,23
	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	17,500	95,00	1 662,50

ul. Za plynárnou 1,5x1,3 , 1,5x1,3

127	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně 2x1,5x0,3 2x1,5x0,3	m3	1,800	66,94	120,49
27	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,800	89,97	161,95
23	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,240	220,09	713,09
34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	6,000	185,35	1 112,10
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6,000	18,46	110,76
83	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní 1,5x1,3x1,03=2 1,5x1,3x1,03=2	m2	3,900	175,20	683,28
82	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3,900	184,07	717,87
114	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,500	232,47	1 976,00
	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	8,500	95,00	807,50

méněpráce ul. Za plynárnou - nerealizované stání pro popelnice dle PD

17	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní pláň pod plochou na kontejnery, tl. 20 cm 25*0,2	m3	-5,000	48,44	-242,2
	P						
	VV				5,000		
13	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm Poznámka k položce: stabilizace pod zemní pláň ze šterku prolitého cementem, tl. 20 cm	m2	-25,000	331,49	-8 287,25
	P						
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Poznámka k položce: nakládání podkladu pro stabilizaci	m3	-5,000	26,67	-133,35
	P						
15	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Poznámka k položce: dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km	m3	-5,000	65,04	-325,2
	P						
16	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS Poznámka k položce: uložení podkladu, tl. 20 cm	m3	-5,000	40,73	-203,65
	P						
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				0,00
18	K	162701102.1	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Poznámka k položce: odvoz výkopků ze stabilizace, do 7 km	m3	-5,000	65,04	-325,2
	P						
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: poplatek za skládku 5*1,8	t	-9,000	159,28	-1 433,52
	P						
	VV				9,000		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznámka k položce: zhuštění zemní pláně Komunikace pozemní	m2	-25,000	13,36	-334
	P						
	D	5					0,00
21	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Poznámka k položce: plochy pro kontejnery	m2	-25,000	202,64	-5066
	P						
22	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní Poznámka k položce: plochy pro kontejnery 25*1,03	m2	-25,750	214,49	-5 523,12
	P						
	VV				25,750		
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-30,000	134,14	-4 024,20
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních podél ploch pro kontejnery	m	-25,000	274,73	-6 868,25
	P						
25	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-20,600	104,06	-2 143,64

	P		Poznámka k položce:						
	VV		betonový obrubník 15/25 přímý			20,600			
			20*1,03						
26	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm		kus	-5,150	95,57	-492,1855	
	P		Poznámka k položce:						
	VV		betonový obrubník nájezdový 15/15			5,150			
			5*1,03						
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí						0,00
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým ne živičným		t	-19,453	27,88	-542,34964	
			Rozdíl bez DPH						-4 459,81
			Neuznatelné celkem bez DPH						27 296,18

Celkem méně a vícepráce bez DPH

345 600,51