

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č. : 21/633300219

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)

TO : Velká Bystřice (5)

Termín dodání: 15.12.2021

Místo : žst. Domašov, Tu Domašov - Hrubá Voda

Kontakt :

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 2 245 986,83 |

ZRN - SO 01

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|--------|-----------|--|------|
| 7 | K | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku | hod | 22,000 | | 0,00 |
| 37 | K | 5905055010 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji | m3 | 40,500 | | 0,00 |
| 39 | K | 5905060010 | Zřízení nového kolejového lože v koleji | m3 | 40,500 | | 0,00 |
| 61 | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 15,000 | | 0,00 |
| 93 | K | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený | kus | 34,000 | | 0,00 |
| 94 | K | 5906015020 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vstrojený | kus | 95,000 | | 0,00 |
| 100 | K | 5906015120 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vstrojený | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 105 | K | 5906020010 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčné nevstrojené | kus | 0,000 | | 0,00 |
| 112 | K | 5906020120 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonové příčné vstrojené | kus | 198,000 | | 0,00 |
| 122 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | 10,000 | | 0,00 |
| 127 | K | 5906055020 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a prvých podložek | kus | 199,000 | | 0,00 |
| 128 | K | 5906055030 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletu, prvých a odvetvených podložek | kus | 34,000 | | 0,00 |
| 176 | K | 5906130390 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vstrojené tv. S49 rozdělení "d" | km | 0,027 | | 0,00 |
| 179 | K | 5906135080 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" | km | 0,027 | | 0,00 |
| 267 | K | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 | kus | 22,000 | | 0,00 |
| 279 | K | 5908010030 | Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49 | styk | 8,000 | | 0,00 |
| 291 | K | 5908045030 | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové | kus | 48,000 | | 0,00 |
| 298 | K | 5908055010 | Příplatek za výměnu deformovaného šroubu | kus | 236,000 | | 0,00 |
| 300 | K | 5908060020 | Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule | ú. pl. | 22,000 | | 0,00 |
| 302 | K | 5908063020 | Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek | ú. pl. | 99,000 | | 0,00 |
| 309 | K | 5908070330 | Souvislé dotahování upevňovačů v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d" | km | 0,441 | | 0,00 |
| 385 | K | 5910040020 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | 224,000 | | 0,00 |
| 389 | K | 5910040120 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | 224,000 | | 0,00 |
| 472 | K | 5910135010 | Demontáž pražcové kotvy v koleji | kus | 138,000 | | 0,00 |
| 474 | K | 5910136010 | Montáž pražcové kotvy v koleji | kus | 84,000 | | 0,00 |
| 556 | K | 5911707030 | Demontáž pojistných ušelníků na mostech tv. S49 | m | 41,200 | | 0,00 |
| 558 | K | 5911709030 | Montáž pojistných ušelníků na mostech tv. S49 | m | 41,200 | | 0,00 |
| 575 | K | 5913070010 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek | m | 6,000 | | 0,00 |
| 576 | K | 5913070020 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní | m | 6,000 | | 0,00 |
| 579 | K | 5913075020 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní | m | 6,000 | | 0,00 |
| 594 | K | 5913215020 | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice | m | 25,800 | | 0,00 |
| 740 | K | 5999010010 | Výjimutí a snesení konstrukci nebo dílu hmotnosti do 10 t | t | 7,560 | | 0,00 |
| 607 | K | 5913250010 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm | m2 | 23,400 | | 0,00 |
| 670 | K | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpěvněný | m3 | 40,000 | | 0,00 |
| 730 | K | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku | m2 | 3 210,000 | | 0,00 |
| 746 | K | 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km | t | 104,020 | | 0,00 |
| 748 | K | 9902100300 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km | t | 62,020 | | 0,00 |
| 749 | K | 9902100400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km | t | 20,220 | | 0,00 |
| 756 | K | 9902200100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km | t | 86,940 | | 0,00 |
| 767 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 74,020 | | 0,00 |
| 768 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vyzbořených hmot | t | 140,540 | | 0,00 |
| 769 | K | 9903200100 | Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 778 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1 | t | 62,020 | | 0,00 |
| 812 | M | 5958125005 | Komplety s antikorozi úpravou Škl 24 (svěrka Škl24, šroub R50, matice M22, podložka U156) | kus | 96,000 | | 0,00 |
| 818 | M | 5958131050 | Součásti upevňovací s antikorozi úpravou vrtule R1(145) | kus | 192,000 | | 0,00 |
| 822 | M | 5958131070 | Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojtyp Fe 6 | kus | 192,000 | | 0,00 |
| 832 | M | 5958140000 | Podkladnice žebrované tv. S4 | kus | 48,000 | | 0,00 |
| 853 | M | 5960101040 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný | kus | 37,000 | | 0,00 |
| 878 | M | 5963134010 | Náběhový klín ocelový | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 882 | M | 5963146000 | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva | t | 9,120 | | 0,00 |
| 890 | M | 5963155005 | Asfaltová páska těsnící | m | 25,000 | | 0,00 |
| 926 | M | 5964163005 | Rezivo hranoly | m3 | 0,300 | | 0,00 |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

ZRN - SO 02

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|-------|--|------|
| 36 | K | 7592005074 | Montáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 40 | K | 7592007074 | Demontáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS | kus | 1,000 | | 0,00 |

ZRN Celkem

0,00

VON - SO 03

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------------|--|------|
| 1 | K | 011101001 | Finanční náklady pojistné | % | 2 080 362,540 | | 0,00 |
| 11 | K | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 14 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | hod | 0,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 2 080 362,540 | | 0,00 |
| 17 | K | 031101031 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | % | 2 080 362,540 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2034823

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d1e3c64-fba3-4cb7-aa0c-7c0293bd0b30

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2021 10:34:03



75abfdec-f8e0-4b16-ad5c-53134db43fc0