

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6/2020/Háj (Hlásnice) ze dne 4.3.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: 





bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VEKTRA, spol. s r.o.


se sídlem Libenice 52, 280 02 Libenice

IČO: 470 52 686

DIČ: CZ47052686

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14786

zastoupená: Ing. Jiří Mašín, jednatel

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: KB Kolín

číslo účtu: 0011900-151/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2020/Háj ze dne 4.3.2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2021 Smlouvu o dílo č. 6/2020/Háj (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Hlásnice“, evidenční číslo zakázky: S952/2020/079 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla „Hlásnice“ dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci, a to u stavebních objektů SO 01-4, SO 01-5, SO 01-7 a SO 01-8, konkrétně se jedná o tyto změny:
 - SO 01-4 – změna technologie sanace konstrukce zděného stupně, u kterého se mělo odbourat narušené zdivo a nově vyzdít na původní tvar. Po obnažení výkopem bylo zjištěno, že objekt byl založen na původním opevnění koryta (dlažba) a je vyzděn 2-3 šáry zdiva z LK na MC. Stávající stav je za hranou životnosti a objekt drží v podstatě jako zdivo na sucho. Změnový návrh počítá s tím, že konstrukce původního stupně zůstane zachována v původním stavu a jeho oporu po vodě bude tvořit doložená rovnanina nad 200 kg s podsypem ŠD. Původní opevnění dlažby a patek bude ubouráno.
 - SO 01-5 - změna úpravy technologie oprav narušených dlažeb, kdy není nutné dlažbu rozebírat v celku a opětovně ji pokládat. Jednotlivé narušené úseky dlažby budou opraveny za pomoci strojního zpětného osazení - zatlačení do původního lože.
 - SO 07-1 – dle PD měla být provedena konstrukce betonového stupně se spadištěm ve dvou fázích, tj. nejprve přibetonávka čela původního stupně a následně dno a boční stěny navazujícího spadiště. Po provedení hloubené zemní jámy na základovou spáru bylo patrné značné zvodnění podloží jámy s hrozícím sesuvem bočních stran více než se předpokládalo v PD. Bylo dohodnuta nutnost bezodkladně provést nejprve kompletní základovou desku v první betonáži a následně boční stěny společně s čelní přibetonávkou v taktu druhém. Při tomto postupu nebudou bedněny stykové části čela přibetonávky a bočních stěn.
 - SO 08-1 – změna vyvolaná úpravou technologie rekonstrukce úseku. V důsledku změny podmínek souhlasu se vstupem na pozemky pobřežníka na pravém břehu a technickým stavem stávající stavební konstrukce (posouzení životnosti) po kompletním očištění, bylo zjištěno, že postačí opevnění (kamenné zdi) na pravém břehu pomístně přezdít a kompletně přespárovat. Dno je bez významných vad a bude zachováno v plném rozsahu. Konstrukce opevnění v levém břehu (kamenné zdi) v souběhu s infrastrukturou obce (asf. komunikace, studna) jsou narušeny a jsou na prahu životnosti. S přihlédnutím k tomu, že nebude zasahováno do opevnění dna toku bude třeba původní konstrukci opěrné zdi výšky 0,8 m nahradit kamennou rovnaninou na sucho s vyklínováním a v exponovaných úsecích (napojení na mostní objekty a příčné spádové objekty) s provedením rovnaniny do betonu.

Veškeré tyto odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného smlouvou (včetně projektové dokumentace) byly projednány na kontrolních dnech a objednatelem odsouhlaseny zápisy ve stavebním deníku dne 13.7.2021, 24.8.2021 a 6.9.2021. Tedy postupem daným ust. čl. I. odst. 6 smlouvy Jedná se o dílčí změny oproti původnímu rozpočtu, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které byly zjištěny až v průběhu

prací, proto je objednatel, ač jednal s náležitou péčí nemohl předvídat. Provedení díla s těmito dílčími změnami je nutné k řádnému dokončení stavby.

Ocenění dílčích změn původního rozpočtu bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 954.918,76 Kč bez DPH,
- vícepráce 58.338,48 Kč bez DPH,

tj. rozdíl a snížení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **896.580,28 Kč bez DPH.**

3. Z důvodu dílčích změn oproti původnímu rozpočtu si smluvní strany se dohodly změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 5.053.895,11 Kč bez DPH, slovy: pět milionů padesát tři tisíc osm set devadesát pět korun českých jedenáct haléřů bez DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby ze dne 17.9.2021
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - Příloha č. 3 – Technická zpráva ke změnovému listu č. 1, včetně řezu

V Hradci Králové dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Mašín
jednatel
VEKTRA spol. s r.o..