

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Oprava dešťové kanalizace - činžovní dům na ulici Divadelní 8**

**Místo: ulice Divadelní, Rýmařov**

**Objednatel: Byterm Rýmařov, příspěvková organizace IČ: 452134671**  
**Palackého 1178/11 DIČ:**  
**79501 Rýmařov**

**Zhotovitel: Ludvas Trade s.r.o. IČ: 29390711**  
**Celní 561/27 DIČ: CZ29390711**  
**79395 Město Albrechtice**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


HSV			153 322,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 100,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>159 422,67</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>159 422,67 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>33 479,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,33 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 192 902,00 CZK**

v Rýmařově dne 01.07.2021

  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

**Platnost CN je 30 dní od data jejího vystavení. Konečná cena za dílo bude stanovena dle skutečně provedených prací a dodaných materiálů.**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			99 193,12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 726,00
8	Trubní vedení	HSV			27 479,97
90	Přípočty	HSV			15 255,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 668,58
VN	Vedlejší náklady	VN			6 100,00
Cena celkem					159 422,67

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Oprava dešťové kanalizace - činžovní dům na ulici Divadelní 8
<b>O:</b>	ulice Divadelní, Rýmařov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>99 193,12</b>
1	132200010RA0	Stojní výkop jam, rýh a šachet v hornině 1-4, s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením 1. větev DN 160:(1+14+2+2)*0,6*1,5 rozšíření pro šachtu DN 315:1*1*1,5	m3	18,60000 17,10000 1,50000	432,50	8 044,50
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-4, s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením 2. větev DN 200:15*0,8*2 3. větev DN 160:16*0,6*1,5	m3	38,40000 24,00000 14,40000	1 192,00	45 772,80
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	9,76536	142,00	1 386,68
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, ručně pomocí kolečka pro potřebné zásypy (30,5136+14,05299)/2	m3	22,28330 22,28330	297,00	6 618,14
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,76536	16,00	156,25
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,76536	135,00	1 318,32
7	174101101R00	Strojní zásyp jam, rýh, šachet vykopanou zeminou, se zhutněním po vrstvách 1. větev DN 160 (výkop - obsyp - lóže):17,1-3,08441-1,14 rozšíření pro šachtu DN 315 (výkop - obsyp - lóže):1,5-0,2226-0,1	m3	14,05299 12,87559 1,17740	129,00	1 812,84
8	174101102R00	Ruční zásyp jam, rýh, šachet vykopanou zeminou, se zhutněním po vrstvách 2. větev DN 200 (výkop - obsyp - lóže):24-3,129-1,2 3. větev DN 160 (výkop - obsyp - lóže):14,4-2,5974-0,96	m3	30,51360 19,67100 10,84260	415,00	12 663,14
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 1. větev DN 160:(1+14+2+2)*0,6*0,3 - odpočet roury DN 160:-19*0,075*0,075*3,14 rozšíření pro šachtu DN 315:1*1*0,3 - odpočet roury DN 315:-1*0,157*0,157*3,14 2. větev DN 200:15*0,8*0,3 - odpočet roury DN 200:-15*0,1*0,1*3,14 3. větev DN 160:16*0,6*0,3 - odpočet roury DN 160:-16*0,075*0,075*3,14	m3	9,03341 3,42000 -0,33559 0,30000 -0,07740 3,60000 -0,47100 2,88000 -0,28260	1 390,00	12 556,45
10	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině, bez dodávky katrované zeminy -STROJNĚ (1+14+2+2+1)*1,5	m2	30,00000 30,00000	46,70	1 401,00
11	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina, bez dodávky katrované zeminy - RUČNĚ 15*1,5	m2	22,50000 22,50000	115,00	2 587,50
12	182001123R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah, bez dodávky katrované zeminy - RUČNĚ 16*1,5	m2	24,00000 24,00000	131,00	3 144,00
13	460620006R00	Osetí povrchu trávou 30+22,5+24	m2	76,50000 76,50000	19,00	1 453,50
14	00572400R	Směs travní parková	kg	2,00000	139,00	278,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 726,00</b>
15	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský 1. větev DN 160:(1+14+2+2)*0,6*0,1 rozšíření pro šachtu DN 315:1*1*0,1 2. větev DN 200:15*0,8*0,1 3. větev DN 160:16*0,6*0,1	m3	3,40000 1,14000 0,10000 1,20000 0,96000	1 390,00	4 726,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>27 479,97</b>



16	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm 1. větev DN 160:(2*0,5)+(1*1)+(3*2)+(2*5) 3. větev DN 160:(1*1)+(3*5)	m	34,00000 18,00000 16,00000	49,00	1 666,00
17	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 200 mm 2. větev DN 200:3*5	m	15,00000 15,00000	55,90	838,50
18	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	7,00000	69,00	483,00
19	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 2. větev - napojení střešní gajgr:1 3. větev - napojení střešního gajgru:1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	129,00	258,00
20	001	Vyvrtní otvor v kanalizační šachtě pro mtž., tvarovky IN SITU DN 150, vč montáže tvarovky	kus	1,00000	667,00	667,00
21	002	Vyvrtní otvor v kanalizační šachtě pro mtž., tvarovky IN SITU DN 200, vč montáže tvarovky	kus	1,00000	752,30	752,30
22	28611150.AR	Trubka kanalizační KGEM PVC 150x4,0x 500 mm 1. větev dN 160:2	kus	2,00000 2,00000	126,37	252,74
23	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM PVC 150x4,0x1000 mm 1. větev DN 160:1 3. větev DN 160:1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	197,12	394,24
24	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM PVC 150x4,0x2000 mm 1. větev DN 160:3	kus	3,00000 3,00000	451,92	1 355,76
25	28611154.AR	Trubka kanalizační KGEM PVC 150x4,0x5000 mm 1. větev DN 160:2 3. větev DN 160:3	kus	5,00000 2,00000 3,00000	861,00	4 305,00
26	28611159.AR	Trubka kanalizační KGEM PVC 200x4,9x5000 mm 2. větev DN 200:3	kus	3,00000 3,00000	1 431,80	4 295,40
27	28651663.AR	Kolena kanalizační KGB 160 PVC	kus	6,00000	144,50	867,00
28	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	156,80	156,80
29	28651758.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/87° PVC	kus	2,00000	404,55	809,10
30	286971041R	Spojka "IN SITU" DN 160	kus	1,00000	413,28	413,28
31	286971042R	Spojka "IN SITU" DN 200	kus	1,00000	901,60	901,60
32	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	49,00000	23,00	1 127,00
33	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	1,00000	300,00	300,00
34	899101111R00	Osazení plastového poklopu, vč. zkrácení šachtové roury na požadovanou výšku	kus	1,00000	230,00	230,00
35	wavin1	Dno šachetní Wavin PP DN 315/160 mm přímé T1	kus	1,00000	1 197,85	1 197,85
36	wavin2	Roura šachtová kotugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	1,00000	1 129,60	1 129,60
37	Wavin3	Těsnění šachtové roury	kus	1,00000	193,20	193,20
38	wavin4	POKLOP PLAST 315/1,5t - PP do roury	kus	1,00000	476,60	476,60
39	55243560R	D+M Lapače střešních splavenin gajgr DN 150	kus	3,00000	1 470,00	4 410,00
Díl:	90	Přípočty				15 255,00
40	003	Oprava zahrad.obrubníku a okapového chodníku, v místě 1. větve kanalizace Položka obsahuje: - vytrhání obrubníku - dodávku a montáž nového - zapravení původního kameniva vč. případného doplnění - odbourání původního gajgru železného veškeré práce jsou měřené v délce 1 m.	soubor	1,00000	1 730,00	1 730,00
41	004	Spojení původního okapového chodníku, v místě kovových schodů za domem Položka obsahuje: - zřízení podkladního lože pod obruby nové - dodávku a montáž nového obrubníku zahradního - dodávku a montáž geotextilie + kameniva ve stejné frakci jako je původní - terenní úpravy za obrubníkem (dosypání zeminy a hrubé rozprostření) veškeré práce jsou měřené v délce 2 m.	soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00
42	005	Oprava původního chodníku před vchodem č.8 Položka obsahuje: - vytrhání obrubníku před výkopem - dodávku a montáž 2 ks nového obrubníku (případně použití původního) - rozebrání a znovu položení původní dlažby	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00

		veškeré práce jsou měřené v délce 2 m2.				
43	006	Ruční výkop případných sond, POZOR ELEKTRO, PLYN	h	5,00000	350,00	1 750,00
44	007	Zřízení a úklid staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 668,58
45	998276201R00	Přesun hmot a stavební mechanizace	t	36,04636	185,00	6 668,58
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 100,00
46	VRN	VRN, Režie	soubor	1,00000	6 100,00	6 100,00