

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Sedliště 06

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

ELBAG s.r.o., Kamenný Přívoz 19, 252 82

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28362420

CZ28362420

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

180 772,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 772,00	21,00%	37 962,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

218 734,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Sedliště 06

Místo:

Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: ELBAG s.r.o., Kamenný Přívoz 19, 252 82

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

180 772,00

HSV - Práce a dodávky HSV

180 772,00

1 - Zemní práce

49 194,00

5 - Komunikace pozemní

85 516,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 092,00

998 - Přesun hmot

10 969,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Sedliště 06

Místo:

Datum: 30.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ELBAG s.r.o., Kamenný Přívoz 19, 252 82

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							180 772,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				180 772,00
D	1		Zemní práce				49 194,00
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,200	195,00	819,00
P			<i>Poznámka k položce: odkopání odtoků od svodnic 0,6*0,2*5,0*7</i>		4,200		
1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 935,000	25,00	48 375,00
W			(560+85)*3,0		1 935,000		
D	5		Komunikace pozemní				85 516,55
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	293,000	151,00	44 243,00
W			(0,8*2)*80+55+65+45		293,000		
6	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2 - doplnění z 30%	m2	580,500	71,10	41 273,55
W			(560+85)*3,0*0,3		580,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 092,00
3	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	390,000	67,40	26 286,00
W			35+60+50+70+25+150		390,000		
7	K	938907212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)	m	42,000	18,00	756,00
W			6,0*7		42,000		
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	350,000	23,00	8 050,00
W			350*0,5*2		350,000		
D	998		Přesun hmot				10 969,45
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	181,014	60,60	10 969,45