

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
118	Oprava vnější výstroje kolejových obvodů a provizorní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves	117 114,96	0,00	24 594,14	141 709,10	100 627,60	12 227,36	4260,00	0,00	0,00
1	technologická část	105 514,00	0,00	22 157,94	127 671,94	96 614,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	3 327,36	0,00	698,75	4 026,11	0,00	3 327,36	0,00	0,00	0,00
3	VRN	8 273,60	0,00	1 737,46	10 011,06	4 013,60	0,00	4260,00	0,00	0,00
Celkem		117114,96	0,00	24594,14	141709,10	100627,60	12227,36	4260,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnější výstroje kolejových obvodů a provizorní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
N00 Nepojmenované práce							0,00	24 870,00	24 870,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	24 870,00	24 870,00		0,000
1	R	7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámek mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pr	kus	2,000	1 750,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
2	R	7594205010	Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového - usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, případně přídatných svorkovnic, jejich propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na střední vývod, propojení	kus	2,000	7 600,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,000	0,000
4	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,000	0,000
OST Ostatní							312,00	80 332,00	80 644,00		0,000
5	R	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	3,000	2 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,000	0,000
6	R	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	3,000	660,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	40,000	16,40	0,00	656,00	656,00	0,000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	40,000	17,30	0,00	692,00	692,00	0,000	0,000
9	R	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení	kus	1,000	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,000	0,000
10	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,000	0,000
11	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
14	749	7492501670	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05VV-F 1,5 (CYSY 3Cx1,5) do osv. stožárů	m	24,000	13,00	312,00	0,00	312,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnější výstroje kolejových obvodů a provizorní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	SZT	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	2,000	1 870,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,000	0,000
17	R	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	8,000	1 150,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,000	0,000
19	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000	305,00	0,00	610,00	610,00	0,000	0,000
18	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000	562,00	0,00	562,00	562,00	0,000	0,000
16	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	40,000	63,30	0,00	2 532,00	2 532,00	0,000	0,000
21	SZT	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	2,000	2 580,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,000	0,000

Celkem

312,00

105 202,00

105 514,00

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnější výstroje kolejových obvodů a provizorní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							53,39	418,61	472,00		0,089
5 Komunikace pozemní							53,39	418,61	472,00		0,089
1	R	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	1,000	472,00	53,39	418,61	472,00	0,089	0,089
M Práce a dodávky M							704,96	2 150,40	2 855,36		0,002
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							704,96	2 150,40	2 855,36		0,002
2	R	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	1,200	1 470,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,000	0,000
3	R	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	m3	1,200	322,00	0,00	386,40	386,40	0,000	0,000
4	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	2 820,00	225,60	0,00	225,60	0,017	0,001
5	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,040	684,00	27,36	0,00	27,36	0,004	0,000
6	231	23152001	tmel silikonový neutrální tepelně odolný do 250°C	litr	1,000	452,00	452,00	0,00	452,00	0,001	0,001
Celkem							758,35	2 569,01	3 327,36		0,091

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnější výstroje kolejových obvodů a provizorní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		N00	Nepojmenované práce				0,00	3 710,40	3 710,40		0,000
		N01	Nepojmenovaný díl				0,00	3 710,40	3 710,40		0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	2,000	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000	0,000
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pr	t	0,800	588,00	0,00	470,40	470,40	0,000	0,000
		OST	Ostatní				0,00	4 563,20	4 563,20		0,000
9	XDp	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	0,400	1 800,00	0,00	720,00	720,00	0,000	0,000
5	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,800	379,00	0,00	303,20	303,20	0,000	0,000
6	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000
8	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,050	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,000	0,000
			Celkem				0,00	8 273,60	8 273,60		0,000