

## Příloha č.1 k objednávce č. 21/63520

---

Datum 15.10.2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/12

Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 27762157

Na základě Rámcové dohody č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 193/2021/SPS ze dne 15.10.2021 – Dětmovice – traťová měniřna – oprava vnitřních kanalizačních rozvodů v tomto rozsahu: bourání izolační přízdívky pod úroveň terénu, bourání prostupů v ŽB základech, odstranění hydroizolace základů (IPA), dobetonování prostupu v základech, provedení penetračního nátěru a hydroizolace, dozdivka izolační přízdívky proti vlhkosti, demontáž a zpětná montáž WC kombi, odpojení odpadů a připojení vody k WC, odsekání keramické dlažby, odstranění betonového potěru tl.30 mm, odstranění izolace proti vlhkosti, bourání podkladního betonu tl.120 mm, hloubení jámy ve ztížených podmínkách, demontáž litinového potrubí vč. kolen a odboček, montáž a dodávka nového PVC potrubí DN 150 vč. kolen a odboček, provedení zásyvu vykopaným materiálem vč. zhutnění, provedení podkladního betonu tl.120 mm, provedení izolace proti vlhkosti, provedení vyrovnávacího potěru tl. 20 mm, montáž a dodávka nové keramické dlažby, příplatek za ztížené prostory. Vše ve smyslu nabídkového rozpočtu, který je součástí nabídky.

Dohodnutá cena: 75 762,00 Kč (bez DPH)

Termín: 5.11.2021

Zakázka: E211HF700V25

IC: 5000244418

Zadatelná činnost

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	193/2021		
Název majetku	Dětmarovice - traťová měniřna	inventární číslo	IC5000244418
zahájení prací	18.10.2021	ukončení prací	05.11.2021

### popis prací

#### Oprava stávajících vnitřních kanalizačních rozvodů v daném rozsahu:

bourání izolační přizdívky pod úrovní terénu, bourání prostupů v ŽB základech, odstranění hydroizolace základů (IPA), dobetonování prostupu v základech, provedení penetračního nátěru a hydroizolace, dozdivka izolační přizdívky proti vlhkosti, demontáž a zpětná montáž WC kombi, odpojení odpadů a připojení vody k WC, odsekání keramické dlažby, odstranění betonového potěru tl. 30 mm, odstranění izolace proti vlhkosti, bourání podkladního betonu tl. 120 mm, hloubení jámy ve ztížených podmínkách, demontáž litinového potrubí vč.kolen a odboček, montáž a dodávka nového PVC potrubí DN 150 vč. kolen a odboček, provedení zásypu vykopaným materiálem vč. zhutnění, provedení podkladního betonu tl. 120 mm, provedení izolace proti vlhkosti, provedení vyrovnávacího potěru tl. 20 mm, montáž a dodávka keramické dlažby, příplatek za ztížené prostory.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Předpokládaný termín ukončení: 5.11.2023

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2				0,00	
	<b>SOUČET VRN</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘÍRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

umc

15.10.2021

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

193 Dětmorovice

Objekt:

01 - výměna kanal.rozvodů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3			
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3			
5	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2			
D		4	Vodorovné konstrukce				
6	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3			
8	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2			
D		9	Ostatní konstrukce, bourání				
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
10	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3			
11	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2			
12	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
13	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3			
14	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m			
15	K	034103000	Oplocení staveniště	m			
16	K	032103000	Pronájem mobilního WC	ks			
D		998	Přesun hmot				
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t			
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního směsného odpadu	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
22	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
25	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2			
26	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

27	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m			
28	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus			
29	M	28611996	<i>přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 160</i>	kus			
30	K	721173317.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svislé DN 160	m			
31	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 ležaté DN 160	m			
32	M	28611363	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x87°</i>	kus			
33	M	28611360	<i>koleno kanalizace PVC KG 160x30°</i>	kus			
34	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m			
35	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%			

D 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty

36	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
37	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor			
38	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus			
39	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			

D 771 Podlahy z dlaždic

40	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
41	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2			
42	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2			
43	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2			
44	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			
45	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2			
46	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
47	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			