



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	SO 100.0 LC Do potoka	JKSO	822.29
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
SO 100.0	<b>Trubní propustky 3ks - INVESTICE</b>	Měrná jednotka	3 ks
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>LC Do potoka</b>	Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>		Typ rozpočtu	
<b>Objednatel</b>	Lesy České republiky, s.p.		
<b>Dodavatel</b>	Tomáš Ondráček	Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>		Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			196 325,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>196 325,81</b>
<b>Vypracoval</b>	<b>Za objednatele</b>	<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Ing. Kubíček Josef			
Datum : 24.08.2021	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		196 325,81 CZK
DPH	21 %		41 228,42 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>237 554,23 CZK</b>

Popis :

Stavba :	LC Do potoka - zhotovení 3ks TP	Rozpočet :	SO 100.1
Objekt :	Trubní propustek - INVESTICE	Trubní propustek - INVESTICE	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			15292,89
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			92,30
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31392,45
5	Komunikace	HSV			5200,20
8	Trubní vedení	HSV			7866,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			588,00
99	Slaveništní přesun hmot	HSV			5010,10
	<b>CELKEM OBJEKT 1 ks</b>				<b>65 441,94</b>
	<b>CELKEM OBJEKT 3 ks</b>				<b>196 325,81</b>

Položkový rozpočet

S:	LC Do potoka - zhotovení 1ks TP
O:	SO 100.1 Trubní propustek - INVESTICE
R:	SO 100.1 Trubní propustek - INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				15 292,89		17,40
1	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup> 1.8*2+6.64*1+4*7+8.5*4/2	m <sup>3</sup>	36,12000 36,12	245,25	8 858,43	0,00	0,00
3	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (72,24-2,845-12,878)*0,50 "výkop jámy - násypy zhutněné - překatovaná zemina na obsyp potrubí * 50 %	m <sup>3</sup>	28,25900 28,259	25,05	707,89	0,00	0,00
4	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (72,24-2,845-12,878)*0,50 "výkop jámy - násypy zhutněné - překatovaná zemina na obsyp potrubí * 50 %	m <sup>3</sup>	28,25900 28,25900	66,975	1 892,65	0,00	0,00
5	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS (0.2+0.15)*2.7+0.3*3+0.25*4	m <sup>3</sup>	2,84500 2,845	27,53	78,31	0,00	0,00
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných 72,24-2,845-12,878 "výkop jámy - násypy zhutněné - překatovaná zemina na obsyp potrubí	m <sup>3</sup>	56,51700 56,517	14,18	801,13	0,00	0,00
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m (3.1-0.36)*4.7	m <sup>3</sup>	12,87800 12,87800	135,75	1 748,19	0,00	0,00
8	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 15+6*1	m <sup>2</sup>	21,00000 21,00000	3,68	77,18	0,00	0,00
9	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 2.24*10	m <sup>2</sup>	22,40000 22,40000	30,08	673,68	0,00	0,00
10	182201101	Svahování násypů 12+2*2.7	m <sup>2</sup>	17,40000 17,40000	26,18	455,45	1,00	17,40
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				92,30		54,30
11	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 21,0	m <sup>2</sup>	21,00000 21,00000	4,40	92,30	2,59	54,30
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				31 392,45		22,79
12	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlěrkodrtě 0.25*6.0 "Šlěrkodrt' 0/63 mm - ŠDB	m <sup>3</sup>	1,50000 1,50000	615,75	923,63	0,38	0,56
13	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžčeného 0.20*6.0 "Písek 0/4	m <sup>3</sup>	1,20000 1,20000	658,50	790,20	1,70	2,04
14	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce 4*2.7+2*2+5.5*0.55 "opevnění propustku rovnaninou z LK o hmotnosti 200-500 kg	m <sup>3</sup>	17,82500 17,82500	1 665,00	29 678,63	1,13	20,18
Díl:	5	Komunikace				5 200,20		0,00
15	572211111	Vyspravení plochy nad propustkem s rozprostřením a zhutněním ŠD	m <sup>3</sup>	7,20000	722,25	5 200,20	0,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení				7 866,00		12,00
16	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm 6	m	6,00000 6,00000	118,50	711,00	0,00	0,00
17	562411130	trouba HDPE DN 600 mm, Kruhová tuhost min. 8 kPa d = 600 mm 6	m	6,000 6,00000	1 192,50	7 155,00	2,00	12,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				588,00		0,00
27	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m <sup>3</sup> /m viz výkaz výměr : 10m	m	10,00000 10,00000	58,80	588,00	0,00	0,00
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot				5 010,10		0,00
28	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	94,48565	53,03	5 010,10	0,00	0,00

