

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části	JKSO EČO Místo IČO DIČ
Oprava odvodnění linek na LHC Loučná	
Objednatel Projektant Zhotovitel	42196451 60969482 CZ42196451 [REDACTED]
LČR, s.p.  Pavel Tríska	
Rozpočet číslo Zpracoval	Dne
34/2021 [REDACTED]	17.9.2021


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	130 247,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		130 247,78	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 130 247,78
<b>Objednatel</b>	[REDACTED]	24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Ra	25	21 % 130 247,78 DPH 27 352,10
<b>Zhotovitel</b>	[REDACTED]	26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> <b>157 599,88</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava odvodnění linek na LHC Loučná

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR, s.p.

Zhotovitel: Pavel Tříška

Datum: 17.9.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	130 247,78
1	Zemní práce	130 247,78
	<u>Celkem</u>	<u>130 247,78</u>

# ROZPOČET

Stavba: Smyky na R01

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel: Pavel Tříska

Datum: 17.9.2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				130 247,78	
	D	1	Zemní práce				130 247,78	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>zhotovení zářezu do rostlého terénu;</i>	m3	188,855	71,00	13 408,71	21,0
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně <i>zhotovení zemních žlabů; viz výkaz výměr 48,3</i>	m3	48,300	64,00	3 091,20	21,0
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně <i>viz výkaz výměr</i>	m2	3 618,000	11,75	42 511,50	21,0
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	237,155	63,50	15 059,34	21,0
5	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně <i>viz výkaz výměr</i>	m2	881,900	37,70	33 247,63	21,0
6	K	182251101	Svahování násypů strojně <i>viz výkaz výměr</i>	m2	705,520	32,50	22 929,40	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>130 247,78</u>	