


Oprava mostu v km 22,625 _ kabel				0811 Kladno (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)			
ÚRS 2021/II	ver. 080921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022		Cena v Kč			
		Cena s DPH					136 906,79
		DPH 21,00%					23 760,68
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					113 146,11
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV					3 822,00
	1	Zemní práce					3 822,00
24	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,000	294,00		3 822,00
	URS	URS položky					104 972,34
URS	741914822	Demontáž žlab kovový š do 250 mm	m	13,000	123,12		1 600,56
URS	220111436.R	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace	soub	1,000	45 790,00		45 790,00
URS	220180300.R	demontáž trasy HDPE, DOK a MK, výkopové práce v trase DOK včetně odkrytí kabelových rezerv, přeložení do provizorní trasy mimo most, provizorní ochrana HDPE trubek a MK kabelu, demontáž kabelových rezerv, zajištění ochrany DOK a MK proti poškození	soub	1,000	22 000,00		22 000,00
URS	220180310.R	zpětná montáž trasy HDPE, DOK a MK, výkopové práce v trase DOK včetně odkrytí kabelových rezerv, přeložení do provizorní trasy mimo most, provizorní ochrana HDPE trubek a MK kabelu, demontáž kabelových rezerv, zajištění ochrany DOK a MK proti poškození	soub	1,000	22 000,00		22 000,00
URS	220260721	Montáž kabelového žlabu	m	13,000	468,72		6 093,36
URS	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks	m	7,000	429,84		3 008,88
URS	34575546	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm	kus	4,000	17,60		70,42
URS	220261148	Připevnění příchytky kabelové SONAP na konstrukci 90 až 120	kus	3,000	203,04		609,12
URS	42392874.R	konzola na zábradlí	kus	3,000	600,00		1 800,00
URS	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000	2 000,00		2 000,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 351,77
	VRN 0	Vedlejší rozpočtové náklady					4 351,77
423	030001000	Zařízení staveniště	%	108 794,336	0,04		4 351,77
<b>Celkem</b>							<b>113 146,11</b>

ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

  
Podpis správce

  
Podpis stavbyvedoucího