

Stavební rozpočet

Název stavby	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Odstavná plocha před bytovým domem	Začátek výstavby: 7.9.2021	Projektant:
Lokalita: Chlumeč	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 7.9.2021	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	21 120,00	21 120,00		0,0000
1		122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	32	660,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				0,00	26 400,00	26 400,00		0,0000
2		162701102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	40	460,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,0000	0,0000
3		162632511R00	Skládkovně	t	40	200,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				11 344,32	3 055,68	14 400,00		3,1907
4		566501111R00	Zásyp tvárníc lomovým kamenem fr. 4-8mm	m2	18	800,00	11 344,32	3 055,68	14 400,00	0,1773	3,1907
		57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				39 924,36	15 145,64	55 070,00		1 726,0000
5		571907111R00	Podsyp komunikace lomovým kamenem fr. 0-63mm	m2	40	290,00	0,00	11 600,00	11 600,00	40,0000	1 600,0000
6		572713112R00	Vyrovnání povrchu plochy se zhuťněním	t	126	345,00	39 924,36	3 545,64	43 470,00	1,0000	126,0000
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				8 995,14	91 426,86	100 422,00		7,9380
7		596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože do 15cm, do 200m2	m2	126	445,00	5 140,80	50 929,20	56 070,00	0,0315	3,9690
8		596921112R00	Vegetační betonová dlažba 600x400x80	m2	126	352,00	3 854,34	40 497,66	44 352,00	0,0315	3,9690
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 500,00	4 500,00		0,0000
9		908 R00	Ostatní vedlejší náklady	h	6	750,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **221 912,00 Kč**