

Položkový rozpočet

VÝMĚNA OCELOVÉ KONSTRUKCE POJEZDOVÉ DRÁHY ZVEDÁKU V MONTÁŽNÍ JÁMĚ OPRAVNY TROLEJBUSŮ DPMÚL VŠEBOŘICE

Cenová nabídka je zpracována dle dostupné dokumentace pro realizaci díla – REVIZE k 30.10.2020

Nabídka plně respektuje použité materiály a jejich dimenze, navržený způsob kotvení – chemické kotvy HILTI HIT HY M12/M16 a povrchové úpravy – nátěr protikorozní, odolný chemikáliím.

Nabídka neobsahuje bourací a přípravné stavební práce.

Sváry budou prováděny svářeči s úřední zkouškou.

Záruka na dílo 36 měsíců.

Dodávka materiálu:

hutní materiál FERONA a.s., vč. atestů P8, P10, L100/50/6 mm, L135/65/10 mm, 1382 kg

Výroba na dílně:

dělení materiálu, řezání, vrtání, broušení úkosů pro V svary, svářečské práce

Montáž v místě stavby:

chemické kotvení HILTI M12, 152 ks

chemické kotvení HILTI M16, 304 ks

svářečské práce: přivaření L100/50/6, přivaření L135/65/10, přivaření žebra P8

Nátěry antikorozi:

třívrstvý nátěr s odolností proti chemikáliím

Realizační dokumentace:

výrobní dokumentace 4x paré

CELKEM Kč bez DPH

0,00