

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava montážní jámy - Úprava betonové podlahy kolem montážní jámy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
1		Řezání dilatační spáry, tloušťka do 200 mm, beton prostý	m			
2		Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm	m2			
3		Očištění tlakovou vodou	m2			
4		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 10,0 mm, oka 100/100 mm, 12,34 kg/m2	t			
5		Přesné dělení výztužných sítí pro možnost svaření	kpl			
6		Svaření výtužných sítí	kpl			
7		Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 15 cm	m2			
8		Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsy	m2			
9		Povrchový vsyp na betonové podlahy	m2			
10		Ošetření spár - flexibilní tmel	m			
11		Poplatek za skládku suti - beton	t			
12		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
13		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
14		Přeprava hmot po staveništi	t			
15		Doprava	ks			