

## Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava montážní jámy - Odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>
3		Očištění tlakovou vodou	m2			
10		Ošetření spár - flexibilní tmel	m			
11		Poplatek za skládku suti - beton	t			
12		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
13		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
14		Přeprava hmot po staveništi	t			
15		Doprava	ks			
		<b>MEA MEARIN PLUS F 100 (hrana SMC kompozit), plochý, bez spádu, stavební výšky 55 mm</b>				
16		Odvodňovací žlab - průběžný 1 m	ks			
17		Odvodňovací žlab - napojovací 1 m	ks			
18		Odvodňovací žlab - litinový rošt 0,5 m D400	ks			
19		Odvodňovací žlab - prvek začátku / konce	ks			
20		Maltová směs ERGELIT-SBM (lože žlabů z vysokopevnostní cementové směsy)	ks			
21		Montáž odvodňovacího žlabu	m			
22		Jádrový vrt (prostup pro odvodnění žlabu do montážní jámy)	ks			
23		Odvodnění žlabu do montážní jámy	ks			
24		Zabetonování prostupu pro odvodnění žlabu do montážní jámy	ks			