

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava montážní jámy - Nová část montážní jámy s novým chodištěm do montážní jámy
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
1		Řezání dilatační spáry, tloušťka do 200 mm, beton prostý	m			
2		Vybourání betonové mazaniny, tloušťka do 15 cm	m2			
27		Výkop jámy	m3			
28		Bourání železobetonové konstrukce ve výkopu (koncová stěna stávající montážní jámy)	m3			
29		Příplatek za obnažení a ponechání betonářské výztuže při bourání	kpl			
30		Chemické kotvení (napojení na novou část jámy se schodištěm)	ks			
31		Podloží ze štěrkodrti tl. 200 mm	m2			
32		Podkladní betonová deska tl. 150 mm	m2			
33		Výztuž	t			
34		Hydroizolace vodorovná	m2			
35		Bednění montážní jámy (obdodový podkladní beton)	m2			
36		Železobetonová konstrukce	m3			
37		Výztuž	t			
38		Hydroizolace svislá	m2			
39		Bednění montážní jámy	m2			
40		Železobetonová konstrukce	m3			
41		Výztuž	t			
42		Výplňový beton pod schodiště	m3			
3		Očištění tlakovou vodou	m2			
4		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 10,0 mm, oka 100/100 mm, 12,34 kg/m2	t			
25		Bednění schodišťových stupňů	ks			
7		Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 15 cm	m2			
8		Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsy	m2			
10		Ošetření spár - flexibilní tmel	m			
11		Poplatek za skládku sutí - beton	t			
12		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
13		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
14		Přeprava hmot po staveništi	t			
15		Doprava	ks			
26		Dodání a montáž kompozitního schodišťového stupně s protiskluznou povrchovou úpravou a bezpečnostním barevným provedením tl. 4 mm	ks			