

## Položkový rozpočet

|    |  |
|----|--|
| S: | Stavební práce - Oprava montážní jámy<br>- Úprava betonové podlahy kolem montážní jámy |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem      |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce  |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 1    |               | Řezání dilatační spáry, tloušťka do 200 mm, beton prostý  | m   |          |           |             |
| 2    |               | Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm   | m2  |          |           |             |
| 3    |               | Očištění tlakovou vodou   | m2  |          |           |             |
| 4    |               | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 10,0 mm, oka 100/100 mm, 12,34 kg/m2 | t   |          |           |             |
| 5    |               | Přesné dělení výztužných sítí pro možnost svaření   | kpl |          |           |             |
| 6    |               | Svaření výtužných sítí  | kpl |          |           |             |
| 7    |               | Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 15 cm  | m2  |          |           |             |
| 8    |               | Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsy   | m2  |          |           |             |
| 9    |               | Povrchový vsyp na betonové podlahy  | m2  |          |           |             |
| 10   |               | Ošetření spár - flexibilní tmel   | m   |          |           |             |
| 11   |               | Poplatek za skládku sutí - beton  | t   |          |           |             |
| 12   |               | Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku do 1 km   | t   |          |           |             |
| 13   |               | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   |          |           |             |
| 14   |               | Přeprava hmot po staveništi   | t   |          |           |             |
| 15   |               | Doprava   | ks  |          |           |             |