

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava montážní jámy - Oprava schodišťových stupňů stávajícího schodiště do montážní jámy (1 schodiště)
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
2		Vybourání betonové mazaniny, tloušťka do 15 cm	m2			
3		Očištění tlakovou vodou	m2			
4		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 10,0 mm, oka 100/100 mm, 12,34 kg/m2	t			
25		Bednění schodišťových stupňů	ks			
7		Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 15 cm	m2			
8		Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsy	m2			
10		Ošetření spár - flexibilní tmel	m			
11		Poplatek za skládku suti - beton	t			
12		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
13		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
14		Přeprava hmot po staveništi	t			
15		Doprava	ks			
26		Dodání a montáž kompozitního schodišťového stupně s protiskluznou povrchovou úpravou a bezpečnostním barevným provedením tl. 4 mm	ks			