

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební práce - Oprava montážní jámy
- Oprava boků stávajícího schodiště do montážní jámy (1 schodiště)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2021

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

25013891

DIČ:

CZ25013891

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: **Stavební práce - Oprava montážní jamy**
- Oprava boků stávajícího schodiště do montážní jámy (1 schodiště)

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 15.10.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební práce - Oprava montážní jamy**- Oprava boků stávajícího schodiště do montážní jámy (1 schodiště)**

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2			
42	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2			
43	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
11	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2			
44	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			
45	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2			
46	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
46	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2			
47	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2			
13	K	985311911	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2			
14	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2			
15	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2			
53	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2			
54	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			

D 997 Přesun sutě

16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			

D 998 Přesun hmot

19	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

37	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2			
38	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2			
39	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

40	K	030001000	Zařízení staveniště + ostatní VRN	%			
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--	--	--

Zdůvodnění dodatečných prací:

Při realizaci opravy schodišťových stupňů do montážní jámy došlo k uvolnění stávajícího keramického obkladu. Tato skutečnost je dána především tím, že keramický obklad je nesoudržný s podkladem. Zhotovitel z těchto důvodů vyčíslil práce spojené s opravou, kdy stávající obklad bude nahrazen reprofilační cementovou vrstvou a opatřen nátěrem odolávajícím agresivnímu prostředí.