

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Výsadba stromů na pozemku parc.č.871/1 a 871/2 v k.ú.Zásmuky**

Místo: parc.č.871/1 a 871/2 v k.ú.Zásmuky

datum: 21.6.2021

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Uchazeč: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Výsadba stromů na pozemku parc.č.871/1 a 871/2 v k.ú.Zásmuky

76 000,00 Kč

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 1 | OTSKP | 131838 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | m3 | 1,750 | 848,00 | 1 484,00 |
| 2 | OTSKP | 014112 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | t | 3,500 | 500,00 | 1 750,00 |
| 3 | OTSKP | 184B14R | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | kus | 14,000 | 3 000,00 | 42 000,00 |
| <i>specifikace 1</i> | | | <i>Tilia Corda (lípa malolistá), sazenice min.obvod kmínku 12-14cm, ve výšce 1,0m - MATERIÁL</i> | | | | |
| <i>specifikace 2</i> | | | <i>Sada pro podz. kotvení stromu za kořenový bal do zeminy obvodu kmínku 12-14cm ve výšce 1,0m - celkem 14 kusů = 14 sad</i> | | | | |
| <i>specifikace 3</i> | | | <i>Dodání a osaz. kůlu k sazenici - dl.2 m, prům. do 60 mm, s upev. sazenice ke kůlu motouzem - celkem 14 kusů - PRÁCE + MATERIÁL</i> | | | | |
| 4 | OTSKP | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 1,750 | 683,00 | 1 195,25 |
| 5 | OTSKP | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 0,350 | 820,00 | 287,00 |
| 6 | OTSKP | R - pol. 1 | Následná péče v zalévání a náhrady odumřelých dřevin - po dobu 3 let výsadby | kpl | 1,000 | 29 283,75 | 29 283,75 |

Poznámka: Jedná se o výsadbu stromů na pozemku parc.č.871/1 a 871/2 v k.ú.Zásmuky

Poznámka: Výsadba 14 kusů stromů Tilia corda (lípa malolistá) na pozemku parc.č.871/1 a 871/2 v k.ú.Zásmuky

Poznámka: Vykacení původních stávajících stromů - NENÍ SOUČÁSTÍ CN!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!!