

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NAVU/153/2021

„III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky - Loučka“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

-

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**
kontaktní adresa: **Holická 29, 771 49 Olomouc**
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.**

Číslo účtu: 5061885001/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	19.190 000,00 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	1 394 245,75
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 882 261,37
Nová cena díla bez DPH	19.701 984,38
DPH ve výši 21 %	4.137 416,72
Nová cena včetně DPH	23.839 401,10 Kč

4.1. Lhůta pro provedení díla: 73 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NAVU/153/2021 (7a-112-21)** ze dne 14. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Ing. Petr Foltýnek
Digitally signed by
Ing. Petr Foltýnek
Date: 2021.10.27
07:59:20 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel



Stavba: III/4373 DOLNÍ ÚJEZD – BOHUSLÁVKY - LOUČKA

		VCP	MNP	Rozdíl
ZL 1 - 1	Změna ve způsobu nakládání s vyfrézovaným asfaltovým krytem	475 505,84	-50 443,65	425 062,19
ZL 1 - 2	Nerealizace sanace krajů koruny vozovky v úseku km 1,220 - 2,260 v délce 61 m (jednostraně)	0,00	-90 624,22	-90 624,22
ZL 1 - 3	Zřízení vsakovací rýhy	70 638,41	0,00	70 638,41
ZL 1 - 4	Rozšíření tělesa násypu v místě propustku v km 1,590	411 030,40	0,00	411 030,40
ZL 1 - 5	Nerealizace infiltračního postřiku	0,00	-302 169,94	-302 169,94
ZL 1 - 6	Menší šířka krajnice	0,00	-6 697,80	-6 697,80
ZL 1 - 7	Nerealizace montáže dvouřádku ze žulové kostky	0,00	-421 472,53	-421 472,53
ZL 1 - 8	Změna způsobu odvodnění vozovky v km 2,800 - 2,900 vpravo; dodávka a montáž směrových sloupků Z11H	172 895,34	-10 853,23	162 042,11
ZL 1 - 9	Skutečný počet vyškové úpravy poklopů inženýrských sítí	36 086,05	0,00	36 086,05
ZL 1 - 10	Sanace 2 ks stávajících šachtových vpustí	45 794,00	0,00	45 794,00
ZL 1 - 11	Doplnění chybějícího kameniva ŠD 0/63	182 295,71	0,00	182 295,71
CELKEM (bez DPH)		1 394 245,75	-882 261,37	511 984,38

7,27%	-4,60%	2,67%
-------	--------	-------

ABS	2 276 507,12	11,86%
-----	--------------	--------

Cena dle SoD bez DPH	19 190 000,00
Cena vč Dod č.1 bez DPH	19 701 984,38
Cena vč Dod č.1 s DPH	23 839 401,10

ZL 1 - 1		Změna ve způsobu nakládání s vyfrézovaným asfaltovým krytem							
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
SO 101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 475,990	81,19	201 025,63	1 170,157	95 005,05
SO 101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	24 759,900	4,06	100 525,19	16 382,191	66 511,70
SO 101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2 096,583	69,350	145 398,03	585,078	40 575,16
SO 101.1	15	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	1 984,400	117,090	232 353,40	585,078	68 506,78
SO 101.1	11	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	4 193,165	56,380	236 410,64	373,640	21 065,82
SO 101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2 096,583	69,350	145 398,03	186,845	12 957,70
SO 101.1	15	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	1 984,400	117,090	232 353,40	186,845	21 877,68
SO 101.1	53	99722185	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-4 599,959	50,00	-229 997,95	2 980,119	149 005,95

VCP	475 505,84
-----	------------

ZL 1 - 3				Zřízení vsakovací rýhy						
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
SO 101.1	NP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3		761,000	0,00	36,000	27 396,00	
SO 101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 475,990	81,190	201 025,63	36,000	2 922,84	
SO 101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	24 759,900	4,060	100 525,19	360,000	1 461,60	
SO 101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 456,782	67,66	301 545,87	64,800	4 384,37	
SO 101.1	NP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3		144,000	0,00	36,000	5 184,00	
SO 101.1	NP	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t		452,000	0,00	64,800	29 289,60	
								VCP	70 638,41	

ZL 1 - 4				Rozšíření tělesa násypu v místě propustku v km 1,590						
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
SO 101.1	2	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	M2	2 773,650	50,29	139 486,86	98,400	4 948,54	
SO 101.1	3	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	7 283,650	50,29	366 294,76	122,400	6 155,50	
SO 101.1	11	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	4 193,165	56,38	236 410,64	56,400	3 179,83	
SO 101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2 096,583	69,35	145 398,03	28,200	1 955,67	

SO 101.1	10	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	3 111,900	97,54	303 534,73	156,000	15 216,24
SO 101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 475,990	81,19	201 025,63	156,000	12 665,64
SO 101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	24 759,900	4,06	100 525,19	1 560,000	6 333,60
SO 101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 456,782	67,66	301 545,87	280,800	18 998,93
SO 101.1	NP	871395251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 400	m		2 860,000	0,00	5,000	14 300,00
SO 101.1	NP	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3		4 360,000	0,00	6,000	26 160,00
SO 101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 186,783	137,780	301 294,96	220,200	30 339,16
SO 101.1	16	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	T	3 869,580	151,100	584 693,54	312,000	47 143,20
SO 101.1	20	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	M2	8 614,100	36,080	310 796,73	305,600	11 026,05
SO 101.1	24	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	3 382,500	23,120	78 203,40	120,000	2 774,40
SO 101.1	25	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	M2	5 231,600	23,120	120 954,59	185,600	4 291,07
SO 101.1	21	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	8 614,100	18,040	155 398,36	305,600	5 513,02
SO 101.1	22	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	219,659	112,760	24 768,75	7,793	878,74
SO 101.1	NP	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m		409,000	0,00	80,000	32 720,00
SO 101.1	NP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		177,000	0,00	1,848	327,10
SO 101.1	NP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t		51,70	0,00	1,848	95,54
SO 101.1	NP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t		13,00	0,00	12,936	168,17

SO 101.1	NP	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m		1 450,000	0,00	56,000	81 200,00
SO 101.1	NP	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m		4 040,00	0,00	8,000	32 320,00
SO 101.1	NP	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m		3 270,00	0,00	16,000	52 320,00
								VCP	411 030,40

ZL 1 - 8

**Změna způsobu odvodnění vozovky v km 2,800
- 2,900 vpravo;
dodávka a montáž směrových sloupků Z11H**

SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
SO 101.1	40	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	M	5 094,000	204,37	1 041 060,78	98,000	20 028,26
SO 101.1	41	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	380,338	538,76	204 910,90	9,996	5 385,44
SO 101.1	NP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		277,00	0,00	98,000	27 146,00
SO 101.1	NP	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m		187,00	0,00	98,980	18 509,26
SO 101.1	42	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	38,205	2 317,08	88 524,04	1,470	3 406,11
SO 101.1	NP	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2		1 780,00	0,00	15,200	27 056,00
SO 101.1	NP	58380760	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t		1 280,00	0,00	15,352	19 650,56
SO 101.1	NP	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m		274,00	0,00	44,000	12 056,00
SO 101.1	NP	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2		662,00	0,00	17,600	11 651,20
SO 101.1	56	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	114,256	57,71	6 593,71	6,072	350,42
SO 101.1	57	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	2 703,396	4,64	12 543,76	115,368	535,31
SO 101.1	58	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	114,256	360,84	41 228,14	6,072	2 191,02
SO 101.1	44	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	2 920,500	71,12	207 705,96	98,000	6 969,76
SO 101.1	NP	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus		236,000	0,00	10,000	2 360,00
SO 101.1	NP	56288000	sloupek plastový baliseta	kus		1 560,00	0,00	10,000	15 600,00
								VCP	172 895,34

ZL 1 - 9		Skutečný počet výškové úpravy poklopů inženýrských sítí							
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
SO 101.1	36	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	12,000	1 298,60	15 583,20	5,000	6 493,00
SO 101.1	37	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	24,000	1 020,45	24 490,80	29,000	29 593,05
								VCP	36 086,05

ZL 1 - 10		Sanace 2 ks stávajících šachtových vpustí							
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
SO 101.1	NP	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3		4 330,00	0,00	2,000	8 660,00
SO 101.1	NP	894302151	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3		3 900,00	0,00	1,000	3 900,00
SO 101.1	NP	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3		4 000,00	0,00	1,000	4 000,00
SO 101.1	NP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus		1 020,00	0,00	2,000	2 040,00
SO 101.1	NP	59224130	deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm	kus		4 270,00	0,00	2,000	8 540,00
SO 101.1	NP	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus		658,00	0,00	4,000	2 632,00
SO 101.1	NP	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus		235,00	0,00	2,000	470,00
SO 101.1	NP	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus		202,00	0,00	2,000	404,00
SO 101.1	NP	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez ráků přes 50 kg do 100 kg	kus		374,00	0,00	2,000	748,00
SO 101.1	NP	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus		7 200,00	0,00	2,000	14 400,00
								VCP	45 794,00

ZL 1 - 11		Doplnění chybějícího kameniva ŠD 0/63							
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
SO 101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 186,783	137,78	301 294,96	411,110	56 642,74
SO 101.1	18	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	T	175,890	156,74	27 569,00	801,665	125 652,97
								VCP	182 295,71

x

ZL 1 - 1		Změna ve způsobu nakládání s vyfrézovaným asfaltovým krytem								
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
SO 101.1	6	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	23 233,200	19,530	453 744,40	-2 582,880	-50 443,65	
								MNP	-50 443,65	

ZL 1 - 2		Nerealizace sanace krajů koruny vozovky v úseku km 1,220 - 2,260 v délce 61 m (jednostraně)								
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
SO 101.1	2	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	M2	2 773,650	50,29	139 486,86	-75,030	-3 773,26	
SO 101.1	3	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	7 283,650	50,29	366 294,76	-197,030	-9 908,64	
SO 101.1	10	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	M3	3 111,900	97,54	303 534,73	-84,180	-8 210,92	
SO 101.1	11	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	4 193,165	56,38	236 410,64	-48,251	-2 720,39	
SO 101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 475,990	81,19	201 025,63	-60,878	-4 942,68	
SO 101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	24 759,900	4,06	100 525,19	-608,780	-2 471,65	
SO 101.1	14	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2 096,583	69,35	145 398,03	-24,126	-1 673,14	

SO 101.1	15	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	1 984,400	117,09	232 353,40	-53,680	-6 285,39
SO 101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 186,783	137,78	301 294,96	-26,566	-3 660,26
SO 101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 456,782	67,66	301 545,87	-151,524	-10 252,11
SO 101.1	20	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	M2	8 614,100	36,08	310 796,73	-233,020	-8 407,36
SO 101.1	21	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	8 614,100	18,04	155 398,36	-233,020	-4 203,68
SO 101.1	22	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	219,659	112,76	24 768,75	-5,942	-670,02
SO 101.1	23	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	4 961,000	11,14	55 265,54	-134,200	-1 494,99
SO 101.1	24	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	3 382,500	23,12	78 203,40	-91,500	-2 115,48
SO 101.1	25	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	M2	5 231,600	23,12	120 954,59	-141,520	-3 271,94
SO 101.1	18	58344197	šterkodrť frakce 0/63	T	175,890	156,74	27 569,00	-4,758	-745,77
SO 101.1	16	58344229	šterkodrť frakce 0/125	T	3 869,580	151,10	584 693,54	-104,676	-15 816,54

MNP	-90 624,22
-----	------------

ZL 1 - 5**Nerealizace infiltračního postřiku**

SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
SO 101.1	33	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	21 384,992	14,13	302 169,94	-21 384,992	-302 169,94

MNP	-302 169,94
-----	-------------

ZL 1 - 6				Menší šířka krajnice						
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
SO 101.1	31	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	M2	2 255,000	111,63	251 725,65	-60,000	-6 697,80	
								MNP	-6 697,80	

ZL 1 - 7				Nerealizace montáže dvouřádku ze žulové kostky						
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
SO 101.1	1	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	M2	636,750	182,16	182,16	-146,000	-26 595,36	
SO 101.1	54	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	140,085	99,50	182,16	-32,120	-3 195,94	
SO 101.1	55	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	1 400,850	4,64	182,16	-321,200	-1 490,37	
SO 101.1	56	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	114,256	57,71	182,16	-10,950	-631,92	
SO 101.1	57	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	2 703,396	4,64	182,16	-208,049	-965,35	
SO 101.1	58	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	114,256	360,84	182,16	-10,950	-3 951,20	
SO 101.1	59	997221657	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	T	140,085	620,20	182,16	-32,120	-19 920,82	
SO 101.1	40	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	M	5 094,000	204,37	1 041 060,78	-1 168,000	-238 704,16	
SO 101.1	42	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	38,205	2 317,08	88 524,04	-8,760	-20 297,62	
SO 101.1	41	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	380,338	538,76	204 910,90	-119,136	-64 185,71	
SO 101.1	44	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	2 920,500	71,12	207 705,96	-584,000	-41 534,08	
								MNP	-421 472,53	

ZL 1 - 8

**Změna způsobu odvodnění vozovky v km 2,800
- 2,900 vpravo;
dodávka a montáž směrových sloupků Z11H**

SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
SO 101.1	45	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	M	190,000	386,76	73 484,40	-16,000	-6 188,16
SO 101.1	46	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	M	191,900	288,68	55 397,69	-16,160	-4 665,07
								MNP	-10 853,23