

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: [REDACTED]

DODAVATEL:

WIPROS s.r.o.
IČ: 29312078
DIČ: CZ29312078
Tyršova 199
66434 KUŘIM

Vyřizuje: [REDACTED]**Telefon:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]**Datum vystavení:** 19.10.2021**OBJEDNÁVKA č. 3672/21****Objekt:** DUKELSKÁ TRÍDA 1177/59b

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]**Kontakt:** [REDACTED]**Nájemce:** [REDACTED]**Kontakt:** [REDACTED]**Cena: 479 381,00 Kč bez DPH****Termín realizace do:** 15.12.2021[REDACTED]
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení**Fakturační podmínky:**

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:**Dne: 20.10.2021**

[REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Dukelská 59B - výměna lež. rozvodů potrubí

Objekt: Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu


Rozpočet: Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel:



Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			159 721,00
PSV			319 659,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			479 380,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	479 380,89 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,11 CZK

Cena celkem bez DPH **479 381,00 CZK**

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 886,00	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 949,00	6
8	Trubní vedení	HSV			1 820,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 760,50	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 665,50	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 064,20	8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			151 247,96	32
722	Vnitřní vodovod	PSV			168 411,93	35
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			41 575,80	9
Cena celkem					479 380,89	100

Položkový rozpočet

S:	Dukelská 59B - výměna lež. rozvodů potrubí
O:	Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu
R:	Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 886,00
1	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	18,00000	841,00	15 138,00
2	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	18,00000	486,00	8 748,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				27 949,00
3	631416212	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 8 - 12 cm	m3	3,80000	7 355,00	27 949,00
Díl: 8		Trubní vedení				1 820,00
4	871002T00	Napojení na stavající čistící kus	kpl	1,00000	1 820,00	1 820,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 760,50
5	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,00000	120,50	9 760,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 665,50
6	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	21,00000	198,50	4 168,50
7	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,80000	3 815,00	14 497,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 064,20
8	952902110	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	84,00000	5,30	445,20
9	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	31,00000	1 149,00	35 619,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				151 247,96
10	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	21,00000	223,00	4 683,00
11	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	21,00000	755,00	15 855,00
12	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	54,00000	2 335,00	126 090,00
13	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	16,00000	75,10	1 201,60
14	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	3,00000	94,70	284,10
15	28651862.A	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 160 PVC	kus	2,00000	193,50	387,00
16	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 485,00700	1,85	2 747,26
Díl: 722		Vnitřní vodovod				168 411,93
17	722176114	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	26,00000	239,50	6 227,00
18	722176116	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm	m	56,00000	332,00	18 592,00
19	722181215	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 60 mm	m	56,00000	208,50	11 676,00
20	722280108	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	82,00000	21,10	1 730,20
21	722 18-1817.	Demontáž izolace z trub D 110	m	82,00000	86,00	7 052,00
22	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000	81,60	489,60
23	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	82,00000	32,30	2 648,60
24	7225789.T13	Podpůrný žlab pozink. pro PPR potrubí do D 63	m	82,00000	134,00	10 988,00
25	722200010	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	82,00000	882,44	72 360,08
26	28613643005R	Trubka D50x5,6 /PP-R Instaplast	m	56,00000	284,00	15 904,00
27	28614301203R	Trubka D32x3,6 PP-R Instaplast	m	26,00000	130,50	3 393,00
28	28654010	Koleno 90° PPR D 50 mm	kus	60,00000	62,60	3 756,00
29	28654205	Redukce vnitřní/vnější PPR d 50x32 mm	kus	4,00000	37,20	148,80
30	28654339	Kohout kulový plastový d 40 mm PPR	kus	7,00000	598,00	4 186,00
31	28655026	T kus d 50 mm PP R Instaplast jednoznačný	kus	11,00000	73,80	811,80
32	28655036	Nátrubek D 50 mm PP R Instaplast	kus	30,00000	39,30	1 179,00
33	28655078	DG přechodka MZD D50x6/4" PP R Instaplast	kus	9,00000	617,00	5 553,00
34	42149136	Kotouč řezací na ocel rovný Protol pr.230/2	kus	9,00000	53,80	484,20

Položkový rozpočet

S:	Dukelská 59B - výměna lež. rozvodů potrubí
O:	Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu
R:	Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	948,19200	1,30	1 232,65
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 575,80
36	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	420,00000	11,00	4 620,00
37	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,00000	227,00	9 534,00
38	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,00000	317,50	13 335,00
39	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,00000	35,40	1 486,80
40	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,00000	300,00	12 600,00