




MURSP00D9Q60



**MĚSTO ROSICE**  
**Místostarosta**  
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 84654/21-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2021.10.18

UNIVERS s.r.o.

Tř. 1. máje 87

664 84 Zastávka

IČ:49976699

**Objednávka č. 84654/21**

objednáváme u Vás,  
opravu podlahové konstrukce, zastřešení a opláštění garáží, dle položkového rozpočtu  
ze dne 25.5.2021

Místo plnění: zámek, Rosice  
Předpokládaný termín ukončení prací: říjen - listopad 2021

Maximální cena: 412 717,00 Kč bez DPH.

Objednávku akceptujeme:

**Fakturační adresa:**  
**Město Rosice**  
**Palackého nám. 13**  
**665 01 Rosice**  
**IČ:00282481**  
**DIČ:CZ00282481**

Souhlasí: Lukáš Volánek  
místostarosta

87

18.10.2021

## Stavební rozpočet

| Název stavby: |        | Doba výstavby:    |   | Objednatel: |          |              |           |           |              |           |         |              |          |                 |
|---------------|--------|-------------------|---|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------------|
| Rosice        |        |                   |   |             |          |              |           |           |              |           |         |              |          |                 |
| Druh stavby:  |        | Začátek výstavby: |   | Projektant: |          |              |           |           |              |           |         |              |          |                 |
| Rosice        |        | 25.05.2021        |   |             |          |              |           |           |              |           |         |              |          |                 |
| Lokalita:     |        | Nabídka:          |   | Zhotovitel: |          |              |           |           |              |           |         |              |          |                 |
| Rosice        |        |                   |   |             |          |              |           |           |              |           |         |              |          |                 |
| JKSO:         |        | Zpracováno dne:   |   | Zpracoval:  |          |              |           |           |              |           |         |              |          |                 |
|               |        | 25.05.2021        |   |             |          |              |           |           |              |           |         |              |          |                 |
| Č             | Objekt | Kód               | Zkrácený popis Rozměry  | MJ          | Množství | Cena/MJ (Kč) | Dodávka   | Montáž    | Náklady (Kč) | Cellkem   | Jednot. | Hmotnost (t) | Cellkem  | Cenová soustava |
| 1             |        | 121103111R00      | Odkopávky a prokopávky Skryvka zemín v rovině a sklonu 1:5                      | m3          | 24,60    | 77,60        | 0,00      | 1 908,96  | 1 908,96     | 1 908,96  | 0,00    | 0,00         | 1 908,96 | RTS I / 2021    |
| 2             |        | 131101110R00      | Hloubené výkopávky Hloubení nezapez. jam hor. 2 do 50 m3, STROJNĚ               | m3          | 3,00     | 329,99       | 0,00      | 989,97    | 989,97       | 989,97    | 0,00    | 0,00         | 989,97   | RTS I / 2021    |
| 3             |        | 274272150RT4      | Základy Zdivo základové z bedních tváří, tl. 40 cm                              | m2          | 5,63     | 1 758,00     | 6 608,00  | 3 288,54  | 9 897,54     | 9 897,54  | 0,96    | 0,96         | 5,42     | RTS I / 2021    |
| 4             |        | 289970111R00      | Zpevnování hornin a kopaninací Vrstva geotextilu Geofitex 300g/m2               | m2          | 82,00    | 103,50       | 2 548,56  | 5 938,44  | 8 487,00     | 8 487,00  | 0,00    | 0,00         | 0,04     | RTS I / 2021    |
| 5             |        | 564861111R00      | Podklad ze šterkordní po zhutnění tloušťky 20 cm                                | m2          | 82,00    | 206,01       | 14 587,64 | 2 459,18  | 17 056,82    | 17 056,82 | 0,44    | 0,44         | 36,16    | RTS I / 2021    |
| 6             |        | 631320032RAB      | Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina vyzruzená síť, beton C 16/20, tl. 10 cm | m2          | 72,40    | 605,00       | 26 259,48 | 17 542,52 | 43 802,00    | 43 802,00 | 0,28    | 0,28         | 18,66    | RTS I / 2021    |
| 7             |        | 631310031RA0      | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm  | m2          | 72,40    | 363,01       | 13 976,82 | 12 305,10 | 26 281,92    | 26 281,92 | 0,20    | 0,20         | 14,62    | RTS I / 2021    |
| 8             |        | 998224111R00      | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový izolace proti vodě               | t           | 37,94    | 41,90        | 0,00      | 1 588,71  | 1 588,71     | 1 588,71  | 0,00    | 0,00         | 0,00     | RTS I / 2021    |
| 9             |        | 711111001RZ1      | Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena           | m2          | 72,40    | 30,89        | 1 343,02  | 893,42    | 2 236,44     | 2 236,44  | 0,00    | 0,00         | 0,02     | RTS I / 2021    |
| 10            |        | 711141559RZ2      | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením                                   | m2          | 160,00   | 394,50       | 30 116,80 | 33 003,20 | 63 120,00    | 63 120,00 | 0,01    | 0,01         | 1,56     | RTS I / 2021    |
| 11            |        | 998711101R00      | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                | t           | 0,60     | 954,01       | 0,00      | 572,41    | 572,41       | 572,41    | 0,00    | 0,00         | 0,00     | RTS I / 2021    |
| 12            |        | 712341559RZ4      | Izolace střešních konstrukcí Pevlaková krytina síťech do 10°, NAIP přitavením   | m2          | 71,81    | 393,51       | 14 144,42 | 14 113,54 | 28 257,96    | 28 257,96 | 0,01    | 0,01         | 0,69     | RTS I / 2021    |
| 13            |        | 998785204R00      | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m                                    | %           | 28,75    | 13,11        | 0,00      | 376,91    | 376,91       | 376,91    | 0,00    | 0,00         | 0,00     | RTS I / 2021    |
| 14            |        | 782331922R00      | Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m                             | m           | 47,50    | 208,75       | 175,75    | 9 739,88  | 9 915,63     | 9 915,63  | 0,01    | 0,01         | 0,59     | RTS I / 2021    |
| 15            |        | 762385000R00      | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                     | m3          | 0,66     | 1 227,00     | 809,82    | 0,00      | 809,82       | 809,82    | 0,02    | 0,02         | 0,02     | RTS I / 2021    |
| 16            |        | 782341210RT2      | Montáž bednění střech rovnic, prkna hrubá na sraz                               | m2          | 15,77    | 343,72       | 2 817,45  | 2 503,01  | 5 420,46     | 5 420,46  | 0,01    | 0,01         | 0,23     | RTS I / 2021    |
| 17            |        | 605160009         | Hranol smrkový hoblovaný 120x100x4000 mm  | kus         | 7,00     | 750,10       | 5 250,70  | 0,00      | 5 250,70     | 5 250,70  | 0,02    | 0,02         | 0,11     | RTS I / 2021    |
| 18            |        | 605165112         | Trám SM/JD 120x80 mm x400-600 cm  | m3          | 0,60     | 13 500,00    | 8 127,00  | 0,00      | 8 127,00     | 8 127,00  | 0,55    | 0,55         | 0,33     | RTS I / 2021    |
| 19            |        | 60517551          | Prkno hoblované tl. 20-25 mm sdrůžená délka                                     | m3          | 0,81     | 8 200,00     | 6 662,50  | 0,00      | 6 662,50     | 6 662,50  | 0,55    | 0,55         | 0,45     | RTS I / 2021    |
| 20            |        | 998762102R00      | Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m                              | t           | 1,16     | 1 413,00     | 0,00      | 1 639,08  | 1 639,08     | 1 639,08  | 0,00    | 0,00         | 0,00     | RTS I / 2021    |
| 21            |        | 764816420R00      | Konstrukce klímpřístřeší Okapnice z lakovaného Pz plechu, řš 200 mm             | m           | 49,80    | 383,90       | 9 213,00  | 9 905,22  | 19 118,22    | 19 118,22 | 0,00    | 0,00         | 0,06     | RTS I / 2021    |
| 22            |        | 764352010RAB      | Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový   | m           | 13,40    | 373,47       | 0,00      | 5 004,50  | 5 004,50     | 5 004,50  | 0,00    | 0,00         | 0,04     | RTS I / 2021    |
| 23            |        | 764551603R00      | Švod z Pz, kruhový, D 100 mm  | m           | 2,50     | 211,03       | 0,00      | 527,58    | 527,58       | 527,58    | 0,00    | 0,00         | 0,00     | RTS I / 2021    |
| 24            |        | 998764102R00      | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                               | t           | 0,10     | 1 981,00     | 0,00      | 188,20    | 188,20       | 188,20    | 0,00    | 0,00         | 0,00     | RTS I / 2021    |
| 25            |        | 764323220R00      | Oplechování Pz, živičná krytina, řš 250 mm                                      | m           | 12,20    | 375,50       | 879,86    | 3 701,24  | 4 581,10     | 4 581,10  | 0,00    | 0,00         | 0,04     | RTS I / 2021    |
| 26            |        | 766411113R00      | Konstrukce vlnitiny Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 10 cm            | m2          | 72,62    | 325,00       | 349,28    | 23 250,60 | 23 599,88    | 23 599,88 | 0,00    | 0,00         | 0,01     | RTS I / 2021    |
| 27            |        | 611916671         | Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm AB                                | m2          | 76,80    | 361,37       | 27 753,22 | 0,00      | 27 753,22    | 27 753,22 | 0,01    | 0,01         | 0,58     | RTS I / 2021    |

|                |              |   |        |        |          |          |          |           |                   |       |              |
|----------------|--------------|---|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------|
| 28             | 786427112R00 | Podkladový rošt pro obložení                          | m      | 98,90  | 98,91    | 1 418,23 | 8 462,87 | 9 881,10  | 0,00              | 0,03  | RTS I / 2021 |
| 29             | 786498101R00 | Ukončení hran a detailů v rozích                      | m      | 18,80  | 344,37   | 69,56    | 6 404,50 | 6 474,16  | 0,00              | 0,00  | RTS I / 2021 |
| 30             | 786195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn       | m3     | 1,28   | 1 280,00 | 1 651,20 | 0,00     | 1 651,20  | 0,02              | 0,02  | RTS I / 2021 |
| 31             | 998766101R00 | Prosvětlení pro truhlářské konst., výšky do 6 m       | t      | 0,93   | 1 118,19 | 0,00     | 1 042,15 | 1 042,15  | 0,00              | 0,00  | RTS I / 2021 |
| 32             | 783726200R00 | Nátěr synt. lazurovací tesalských konst. 2x lak       | m2     | 103,98 | 54,03    | 0,00     | 5 618,58 | 5 618,58  | 0,00              | 0,03  | RTS I / 2021 |
| 33             | 24618230     | Lazura ochranná olejová na dřeva bal. 2.5 l           | l      | 1,00   | 960,00   | 960,00   | 0,00     | 960,00    | 0,00              | 0,00  | RTS I / 2021 |
| 34             | 065002VRN    | <b>územní vlivy</b><br>Mimostaveništní doprava        | Soubor | 1,00   | 4 800,00 | 0,00     | 4 800,00 | 4 800,00  | 0,00              | 0,00  | RTS I / 2021 |
| 1              | 011VD        | Práce na přesunu garáží                               | hod    | 33,50  | 250,00   | 0,00     | 0,00     | 8 375,00  | 0,00              | 0,00  |              |
| 2              | 58483111RT4  | Podklad ze štěrku do po zhuštění loustky 10 cm        | m2     | 74,00  | 138,01   | 0,00     | 0,00     | 10 212,74 | 0,29              | 21,31 | RTS I / 2021 |
| 3              | 62231132RV1  | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F II, 100 mm   | m2     | 4,50   | 662,99   | 0,00     | 0,00     | 2 983,46  | 0,01              | 0,04  | RTS I / 2021 |
| 4              | 62248121RT2  | Montáž vyztužené síť (perlinky) do stěrky-vněj. stěny | m2     | 12,50  | 245,50   | 0,00     | 0,00     | 3 068,75  | 0,00              | 0,05  | RTS I / 2021 |
| 5              | 460600001R00 | Naložení a odvoz zeminy                               | m3     | 30,80  | 298,00   | 0,00     | 0,00     | 9 178,40  | 0,00              | 0,00  | RTS I / 2021 |
| 6              | 460600002R00 | Připolátek za odvoz za každých dalších 1000 m         | m3     | 618,00 | 18,50    | 0,00     | 0,00     | 11 386,00 | 0,00              | 0,00  | RTS I / 2021 |
| 7              | 025VD        | Poplatek za skládku zeminy                            | t      | 55,60  | 250,00   | 0,00     | 0,00     | 13 900,00 | 0,00              | 0,00  |              |
| <b>Celkem:</b> |              |   |        |        |          |          |          |           | <b>412 717,00</b> |       |              |

Poznámky: