

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DV stav s.r.o.

Sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: [redacted] jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.
IČO: 28142551
DIČ: CZ28142551
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2992012379/0800
ID datové schránky: 372623s

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 1 společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“)

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 5. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební práce spočívající v kompletní opravě šikmých střech čtyřpodlažní budovy Objednatele. Stavební práce spočívají zejména v demontáži stávající střešní krytiny, vč. podkladních vrstev, demontáži sádrokartonových podhledů v zateplené části střechy, výměně poškozeného dřevěného prkenného bednění a poškozených prvků krovu, pokládce nových střešních vrstev na stávající prkenné bednění, pokládce nových vrstev v interiéru v zateplené části střechy (sádrokartonový podhled), pokládce nových střešních vrstev krytiny a klempířských prvků z měděného plechu, výměně střešních oken a střešních výlezů, odvětrávacích komínků kanalizace a VZT, výměně podokapních žlabů a částečné výměně svodů a rekonstrukci bleskosvodné soustavy (dále jen „**Stavba**“), včetně obstarání a předání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, opravňujícího Objednatele k užívání Stavby.
2. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je nutnost provedení úprav technického řešení u některých částí Stavby vzhledem ke skutečnostem zjištěným při provádění stavebních prací. Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dojde mimo jiné ke změně Přílohy č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr) a v důsledku této změny také ke snížení celkové ceny díla o 187.336,44 Kč bez DPH, tedy o 226.677,09 Kč včetně DPH.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny ujednání Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Smluvní strany dohodly.

II. Změna ujednání

1. V čl. I. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v kompletní opravě šikmých střech čtyřpodlažní budovy Objednatele a pultové střechy v atriu této budovy. Stavební práce budou spočívat zejména v demontáži stávající střešní krytiny, vč. podkladních vrstev, demontáži sádrokartonových podhledů v zateplené části střechy v nezbytném rozsahu pro řádné provedení prací dle této Smlouvy, výměně poškozeného dřevěného prkenného bednění a poškozených prvků krovu, pokládce nových střešních vrstev na stávající prkenné bednění, opravách sádrokartonových konstrukcí dotčených při provádění ostatních prací, pokládce nových střešních vrstev krytiny a klempířských prvků z měděného plechu, výměně střešních oken a střešních výlezů, odvětrávacích komínků kanalizace a VZT, výměně podokapních žlabů a částečné výměně svodů a rekonstrukci bleskosvodné soustavy (dále jen „**Stavba**“), včetně obstarání a předání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, opravňujícího Objednatele k užívání Stavby (společně se Stavbou dále jen „**Dílo**“).“.
2. V čl. II. odst. 2. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„2. Zhotovitel je povinen provádět Stavbu v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného výše.

Dokončení stavebních prací: do 5 měsíců od termínu zahájení stavebních prací uvedeného výše.

Předání a převzetí Stavby
(1. část předávacího řízení): do 10 dnů od termínu dokončení stavebních prací uvedeného výše.“.

3. V čl. III. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„1. Celková cena za provedení Díla činí **2 800 271,21 Kč bez DPH**, tedy **3 388 328,16 Kč včetně DPH**, výše DPH činí 588 056,95 Kč.“.

4. Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr) se rozšiřuje o Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - Změnový list č. 1, který se tak stává nedílnou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy a nahrazuje znění dotčených částí Přílohy č. 1 Smlouvy.

5. Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).

2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1;

Příloha č. 2 – Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací.

7. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 stvrzují svými podpisy.

V Praze

V Českých Budějovicích

Za Českou republiku -
Českou správu sociálního zabezpečení:

Za DV stav s.r.o.:

**Stanislav
Stehlík**

Digitálně podepsal
Stanislav Stehlík
Datum: 2021.10.26
10:21:06 +02'00'

.....
Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy





Digitálně
podepsal

Datum:

2021.10.21

09:57:37 +02'00'

.....
jednatel společnosti

Realizace výstavby Objekt: OSSZ Český Krumlov - opravy střechy			
Smlouva o dílo: č. SoD zhotovitele; objednatele č. 210020023 Ze dne: 10.5.2021			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL: 1	2
Týká se:	Změny charakteristiky střešní krytiny v jednotlivých částech střešní konstrukce a změny rozsahu prováděných prací na základě zjištěných skutečností zejména v prostorech podkroví, věžičky a zastřešení vstupní části.		
Odkazy na:	specifikace:	Příloha č. 6	
	výkresy:	Příloha č. 7	
	rozpočet:	Příloha č. 1 - 5	
	Jiné: PD		
<p>Popis změny díla:</p> <p>Změna 1.1.: Odpočet nové měděné krytiny na věžičce – byl proveden průzkum celé krytiny a bylo konstatováno, že není nutné krytinu měnit za novou, jelikož do věže nezatýká. Budou provedeny pouze opravy římsy, která v minulosti nebyla dostatečně zasanována. Technologický postup je součástí této změny v příloze</p> <p>Změna 1.2.: Odpočet SDK podhledů s dodatečnou tep.iz.PIR tl.80mm – Na místě byla provedena sonda, kde bylo zjištěno že stávající tloušťka izolace je dostatečná a podhled nejde již více snižovat z důvodu využitelnosti podkrovních místností.</p> <p>Změna 1.3.: Nová polykarbonátová střecha nad hl. vstupem – Byla vyměněna jedna poškozená deska =>z důvodu vzhledového sjednocení bylo rozhodnuto, že se provede kompletní výměna</p> <p>Změna 1.4.: Změna krytiny na vikýři – Z důvodu větší trvanlivosti, bezúdržbovosti a barevného sjednocení byla provedena záměna Pz plechu za probarvený lakovaný Pz plech</p> <p>Změna 1.5. : Nová krytina – z folie PVC v části atria „nad agendou důchodového pojištění – Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající Pz falcované krytiny kde dochází k zatékání bude provedena nová krytina ve folii PVC</p>			
Navrhovaná změna ceny díla: Méněpráce :Změna 1.1.: -105 846,02 Kč bez DPH Méněpráce :Změna 1.2.: -239 129,07 Kč bez DPH Vícepráce :Změna 1.3. : 47 135,00 Kč bez DPH Vícepráce : Změna 1.4. : 16 000,00 Kč bez DPH Vícepráce : Změna 1.5. : 94 503,65 Kč bez DPH ZL č.1. celkem – 187 336,44 Kč bez DPH ZL č.1. celkem – 226 677,09 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: +1 měsíc	
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	1
Rozpočet:	10		
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis:	Jméno a funkce:	Datum a podpis:
			
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			

Objednávka: 10000000000000000000

Název stavby:

Stavba: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

TOS konstatuje na rozpočet č. 1, č. 1 vešty přílohy č. 1 - 10 ve stránce výše na odpovídající skutečnosti (zapsáno v TOS) a stránce cenové (součet částek splácaných) a v celkové výši.

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423-77-293; Tel: 10000000000000000000
e-mail: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

18-10-2021

Podpis: 10000000000000000000

7 800 771,23 Kč bez DPH - dohodnuté změny a účty v zahradě díla
8 388 328,16 Kč vč. DPH

10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Objednatel: 10000000000000000000

Veškeré práce budou splňovat podmínky a podmínky o dílo a budou prováděny v souladu s projekční dokumentací a souborem předpisů, provádění a odtahování materiálu, provedení a odtahování. Objednatel: 10000000000000000000



SOUPIS PRACÍ ZL č.1 - odpočet měď

Stavba:

OSSZ Český Krumlov

Objekt:

Místo:

Datum:

06.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dv stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		764	Konstrukce klempířské					
R	K		Lokální oprava měděné krytiny	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 01
4	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	-20,000			CS ÚRS 2020 01
vv			20" ze skladby D			20,000		
5	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	-2,000			CS ÚRS 2020 01
vv			1*2" svod a kotlík			2,000		
6	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	-20,000			CS ÚRS 2020 01
vv			20" ze skladby D			20,000		
7	M	28329223	<i>folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i>	m2	-23,000			CS ÚRS 2020 01
vv			20*1,15			23,000		
8	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	-17,000			CS ÚRS 2020 01
vv			17" římsa			17,000		
9	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	-17,000			CS ÚRS 2020 01
10	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	-1,500			CS ÚRS 2020 01
11	K	764004-R10	Demontáž ozdobných prvků veže s uskladněním po dobu rekonstrukce a ochranou před poškozením a odcizením	sada	-1,000			
12	K	764004-R20	Zpětná montáž ozdobných prvků veže	sada	-1,000			
13	K	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svítků z Cu plechu rš 500 mm	m2	-20,000			CS ÚRS 2020 01
vv			20" ze skladby D			20,000		
14	K	764232456	Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 500 mm	m	-17,000			CS ÚRS 2020 01
15	K	764531445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	-1,000			CS ÚRS 2020 01
16	K	764533409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 800 mm	m	-17,000			CS ÚRS 2020 01
17	K	764538423	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	-1,500			CS ÚRS 2020 01
18	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	-0,327			CS ÚRS 2020 01
19	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	-0,327			CS ÚRS 2020 01
D		765	Krytina skládaná					
20	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	-20,000			CS ÚRS 2020 01
vv			20			20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZL č.2 odpočet SDK

02 - Etapa 2

Plešivec 268

09.09.2021

Dv stav s.r.o.

28142551
CZ28142551

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Cena bez DPH

-239 129,07

Cena s DPH

v CZK

-289 346,17

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

02 - Etapa 2

Plešivec 268

09.09.2021

Dv stav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

02 - Etapa 2

Plešivec 268

09.09.2021

Dv stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	0,000			CS ÚRS 2020 01
			165			165.000		

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	0,000			CS ÚRS 2020 01
			165			165.000		

D 997 Přesun sutě

3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-3,217			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,217			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-61,123			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-3,217			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

7	K	713110833	Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů suchých II přes 100 mm	m2	-165,000		CS ÚRS 2020 01
			165" ze skladby B		165,000		
8	K	713110-R1	Odstranění parotěsní vrstvy	m2	-125,000		
9	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-125,000		CS ÚRS 2020 01
10	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0.035$ tl 140mm	m2	-137.500		CS ÚRS 2020 01
11	K	713151152	Montáž izolace tepelné střech šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° II do 100 mm	m2	-165,000		CS ÚRS 2020 01
12	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x80mm	m2	-181,500		CS ÚRS 2020 01
			165" 1.1		0,000		
13	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-1,066		CS ÚRS 2020 01
14	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	-1,066		CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské				
15	K	7623-R100	Dodávka a montáž nosné konstrukční vrstvy z KVH 60/40 mechanicky kotvených - dle skladby B TZ str. 12	m2	-165,000		
0	R	7623-R101	Montáž ostění střešního okna oslění okna s krycí lištou vč. souvisejících doplňků a přířezu z fenolické pěny vše dle detailu H, I a J - kompletní provedení detailu	ks	9,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
16	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	-140,000		CS ÚRS 2020 01
			165" ze skladby B		0,000		
17	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-140,000		CS ÚRS 2020 01
18	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-125,000		CS ÚRS 2020 01
19	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	-145,000		CS ÚRS 2020 01
20	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	-125,000		CS ÚRS 2020 01
21	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrvstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	-125,000		CS ÚRS 2020 01
22	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-2,048		CS ÚRS 2020 01
23	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	-2,048		CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
24	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000		CS ÚRS 2020 01
			165" ze skladby B		165,000		
25	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	0,000		CS ÚRS 2020 01
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,000		CS ÚRS 2020 01
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
27	K	21002-R011	Demontáž stávajícího osvětlení	sada	0,000		
			1		1,000		
28	K	21002-R022	Zpětná montáž osvětlení vč. prodloužení kabeláže	sada	0,000		
29	K	21002-R05	Revize	kus	0,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
30	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,000		CS ÚRS 2020 01



WWW.DVSTAV.CZ

Nabídka

Název stavby: **OSSZ Český Krumlov**

Druh stavby: Oprava střechy


Lokalita: Český Krumlov

JKSO:

Zpracováno dne: 20.9.2021

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
1			Provedení demontáže původní krytiny	m2	24,00		
2			D+M nové krytiny dutinkový polykarbonát 10 mm vč.příslušenství	m2	24,00		
3			Doprava likvidace stávající krytiny, lešení	kpl	1,00		
			Odpočet za poškozenou krytinu	m2	-2,50		

Uvedené ceny jsou bez DPH



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

01 - Etapa 1

KSO:

Místo: Plešivec 268

CC-CZ:

Datum: 21.09.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dv stav s.r.o.

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vstaveny protokoly.

Cena bez DPH				16 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	16 000,00	21,00%	3 360,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			19 360,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

01 - Etapa 1

Místo: Plešivec 268

Datum: 21.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dv stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 000,00
764 - Konstrukce klempířské	16 000,00

SOUPIS PRACÍ ZL č.4 - změna barevnosti střechy drážkové krytiny

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

01 - Etapa 1

Místo: Plešivec 268

Datum: 21.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dv stav s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		764	Konstrukce klempířské					
43	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	-40,000			CS ÚRS 2020 01
43	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 20°	m2	40,000			CS ÚRS 2020 01
VV			20° ze skladby D		20,000			

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					
		>2			D		712	Povlakové krytiny					
		>3	oc	7	K	PSV	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	19,000		1,000	
		>3	oc	8	K	PSV	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	36,100		1,000	
		>3	oc	9	K	PSV	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	36,100		1,000	
		>3	oc	10	K	PSV	712363317	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	5,700		1,000	
		>3	oc	11	K	PSV	712363323	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 100 mm	m	36,100		1,000	
		>3	oc	12	K	PSV	712363672	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené do dřeva	m	61,000		1,000	
		>3		13	M	PSV	283424100	fólie DEKPLAN 76 S 1,5mm	m2	87,400		1,000	
		>3	oc	4	K	PSV	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní 2 vrstvy	m2	76,000		1,000	
		>3		5	M	PSV	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) 300/m2	m2	86,250		1,000	
		>3		6	M	PSV	693110040	geotextilieskelná 120 g/m2	m2	86,250		1,000	
		>3	oc	3	K	PSV	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	14,000		1,000	
		>3	oc	14	K	PSV	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,000		1,000	
		>2			D		764	Konstrukce klempířské					
		>3	oc	1	K	PSV	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	75,000		1,000	
		>2			D		765	Krytina skládaná					
		>3	oc	2	K	PSV	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	75,000		1,000	



DV Stav s.r.o

Ledenická-St. Pohúrka 1213, Stará Pohúrka, 370 06 Srubec, Česko

České Budějovice, 8.9.2021

Věc : Návrh a řešení opravy vrchní omítky na objektu OSSZ Český Krumlov

Dne 26.8.2021 se uskutečnila prohlídka stavby, za účelem navržení skladby materiálů opravy římsové části budovy OSSZ Český Krumlov.

1. Starou, nesoudržnou omítku je nutné odstranit v co největším rozsahu. Pokud je potřeba, je nutné i proškrábnutí spáry ve zdivu a očištění zdiva kartáčem, tlakovou vodou. Je důležité vyschnutí podkladu před započatím opravy omítky
2. Pro zpevnění a dostatečné vyžrání stávající omítky aplikujete materiál vazné **Adhézní emulze H**. Ta se přidává do záměsové vody v poměru 1:5 - viz. Technický list.
3. Větší lokální nerovnosti se vyspraví materiálem Weber san sanační, následně se celoplošně sjednotí omítka materiálem Weber san 600.
4. Po vyžrání štukové omítky se nanese systémový penetrační nátěr silikonový penetrační p, zpravidla 1 den před aplikací finálního nátěru.
5. Jako finální povrchová vrstva se doporučuje materiál Weber to elastik, v odstínech dle vzorkovnice weber color line.

Při aplikaci je nutné postupovat dle technologického postupu jednotlivých materiálů a technických listů jednotlivých výrobků společnosti WEBER.

Divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

Borek 290, 373 67 České Budějovice

M: [redacted]

www.weber-terranova.cz

divize WEBER

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

sídlo společnosti: Smrčková 2485/4, 180 00, Praha 8 • Česká republika • [redacted] • www.weber-terranova.cz


IČ 25029673 • DIČ CZ25029673 • Spisová značka: B 9601MS v Praze



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper left quadrant.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the center of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower left quadrant.



Vertical handwritten text or a list of items located on the left side of the page.

DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01, IČ: 281 42 551

Časový a finanční harmonogram prací - dodatek č.1

Stavba: "OSSZ Český Krumlov - oprava střechy"

	červen 21	červenec 21	srpen 21	září 21	říjen 21
Převzetí staveniště 1.6.21	■				
1 Bourací práce, demontáže, likvidace sutí	■	■			
2 Montáž lešení	■	■			
3 montáž krytiny		■	■	■	■
4 Vnitřní úpravy		■	■	■	
5 Předání díla 31.10.2021					■
Finanční plán	20%	20%	40%	10%	10%

V Českých Budějovicích dne 10.9.2021

