


Údržba na mostě km 381,809				1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)			
ÚRS 2021/II	ver. 080921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					216 281,61
		DPH 21,00%					37 536,48
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					178 745,13
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				156 016,00	
	1	Zemní práce				110 936,00	
3	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	70,000	28,90	2 023,00	
11	111212312	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,000	139,00	13 900,00	
18	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	374,00	748,00	
27	122252501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	30,000	428,00	12 840,00	
38	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,000	293,00	7 325,00	
39	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	500,000	22,20	11 100,00	
40	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,000	1 400,00	63 000,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 080,00	
232	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	28,000	1 610,00	45 080,00	
	PSV	Práce a dodávky PSV				6 718,32	
	783	Dokončovací práce - nátěry				4 895,52	
390	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,720	141,00	4 895,52	
	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				1 822,80	
406	789111151	Čištění ručním náradím nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 2 stupeň zrezivění B	m2	17,360	105,00	1 822,80	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 136,00	
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000	367,00	5 872,00	
417	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000	408,00	3 264,00	
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 874,81	
	VRN 0	Vedlejší rozpočtové náklady				6 874,81	
423	030001000	Zařízení staveniště	%	171 870,320	0,04	6 874,81	
		Celkem				178 745,13	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího