


**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/24420**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní
krytiny“**


Smluvní strany


1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Bankovní spojení:

IČ: **70892822**
DIČ: **CZ70892822**

2. Zhotovitel: **BÁČA, Polička s.r.o.**
se sídlem: **P. Jilemnického 567, 572 01 Polička**
zastoupen: , jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Bankovní spojení:

č.ú.: 
IČ: **25268422**
DIČ: **CZ25268422**

Zápis v OR: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11430**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/24420 na zhotovení stavby „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny“, kterou následně dne 9. 6. 2021 upravily dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zejména provedení změn v rozsahu předmětu díla v důsledku zjištění možnosti zachování vybraných stávajících konstrukcí.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje v souladu s Přílohou č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

10 672 438,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)
DPH při sazbě **21 %** činí **2 241 211,98** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 10. 2021 a schválen usnesením číslo R/618/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 29. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

BÁČA, Polička s.r.o.
[REDAKCE]
jednatel společnosti

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny, revize 07/2020	Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	KIP s.r.o. Litomyšl	IČ/DIČ:	15036499/CZ15036499
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:	BÁČA, Polička s.r.o.	IČ/DIČ:	25268422/CZ25268422
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	109
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.9.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-91 719,60	Práce přesčas	-330,98	Zařízení staveniště	-9 929,31		
	Montáž	-93 903,40	Bez pevné podl.	-330,98	Mimostav. doprava	-5 957,59		
PSV	Dodávky	-461 993,85	Kulturní památka	-330,98	Územní vlivy	-330,98		
	Montáž				Provozní vlivy	-1 323,91		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	-330,98		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	-330,98		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		-14 337,46						
ZRN celkem		-661 954,00	DN celkem	-992,93	NUS celkem	-18 203,74		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	-661,95		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-681 813,00
Základ 21%	-681 812,63	DPH 21%	-143 180,65	Celkem včetně DPH	-824 994,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny, revize 07/2020	Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	KIP s.r.o. Litomyšl	IČ/DIČ:	15036499/CZ15036499
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	109
JKSO:		Zpracoval:	Martin Černý, DiS.	Datum:	25.07.2020

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	-661 954,31	0,05		-330,98
Bez pevné podl.	-661 954,31	0,05		-330,98
Kulturní památka	-661 954,31	0,05		-330,98
Celkem DN				-992,93

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	-661 954,31	1,50		-9 929,31
Mimostav. doprava	-661 954,31	0,90		-5 957,59
Územní vlivy	-661 954,31	0,05		-330,98
Provozní vlivy	-661 954,31	0,20		-1 323,91
Ostatní	-661 954,31	0,05		-330,98
NUS z rozpočtu	-661 954,31	0,05		-330,98
Celkem NUS				-18 203,74

Celkem VRN	-19 196,68
-------------------	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	-661 954,31	0,07		-463,37
Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám	-661 954,31	0,01		-66,20
Bankovní záruka	-661 954,31	0,01		-66,20
Koordinační činnost	-661 954,31	0,01		-66,20
Celkem ORN				-661,95

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny, revize 07/2020	Doba výstavby:		Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:		Projektant:	KIP s.r.o. Litomyšl
Lokalita:	Litomyšl	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	25.07.2020	Zpracoval:	Martin Černý, DiS.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
Nezařazeno							-661 954,31
34 Stěny a příčky							0,00
1		347013111RZ1	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x ocel. kce CD, 1x RB 12,5mm <i>Varianta: bez dodávky izolace</i>	m2		615,00	0,00
			<i>; nové ostění střešních oken;</i>				
2		342091081R00	Příplatek k příčce sádkokart. za plochu do 2 m2 <i>0</i>	m2		153,00	0,00
62 Úprava povrchů vnější							0,00
3		622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 <i>Varianta: hmota silikátová barevná skupina I</i>	m2		260,00	0,00
			<i>; přetření celých podhledů - podbití;</i>				
713 Izolace tepelné							-144 425,21
4		713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou <i>Varianta: včetně pásky</i>	m		26,10	0,00
			<i>0</i>				
5		713134211RO4	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů <i>Varianta: parotěsná fólie</i>	m2		115,00	0,00
			<i>; napojení kolem nových oken;</i>				
6		713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce <i>; vložení izolace do prostoru kolem oken; 72*(1,2*0,8*2+1,0*0,5+2,0*0,4*2+2,0*0,8*2)+0,3*258</i>	m2	-597,24	82,00	-48 973,68
			<i>597,8</i>		-597,24		
7		63151375.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x120 mm <i>597,8</i>	m2	-657,58	116,10	-76 345,04
			<i>; ztratné 10%; 59,78</i>		-597,80		
8		713181113RT2	Izolace minerální foukaná do střešních konstrukcí <i>Varianta: včetně izolace</i>	m3	-10,37	1 500,00	-15 552,00
			<i>; nad okny; 0,12*1,2*1,0*72</i>		-10,37		
9		998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-3,27	1 088,00	-3 554,50
762 Konstrukce tesařské							-107 022,88
10		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých <i>; demontáž poškozeného bednění;</i>	m2	0,00	65,00	0,00
11		762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz <i>Varianta: včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm</i>	m2	0,00	258,00	0,00
			<i>; zabezení poškozené části;</i>				
			<i>; nové bednění;</i>				
12		762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou <i>Varianta: včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm</i>	m2		88,00	0,00
			<i>0</i>				
13		762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm <i>; demontáž poškozených částí;</i>	m2	0,00	28,00	0,00
14		762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím <i>Varianta: včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm</i>	m2	0,00	45,00	0,00
			<i>; doplnění kontralatí v poškozených místech;</i>				

15	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová 0	m3	0,00	2 230,00	0,00
16	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 6,74	m3	0,00	450,00	0,00
17	762114110RT2	M.konstr.stěn z řez.hraněn.do 120cm2 ocel.spojkami Varianta: včetně dodávky hranolů KVH 60x60 mm ;pro zabetnění pozednice; 287*2	m	-574,00	180,00	-103 320,00
18	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 574*0,06*0,06	m3	-2,07	450,00	-929,88
19	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-1,88	1 475,00	-2 773,00
20	764392850R00	764 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30° 0	m		32,50	0,00
21	764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30° 0	m		35,70	0,00
22	764332860R00	Demontáž lemování zdi z dílů, rš 660 mm, do 30° 0	m		47,70	0,00
23	764774521R00	Falc.krytina AL,v.20 m,svitky š.650 mm,do 30° Varianta: Falcovaná krytina ze svitkového hliníkového plechu š. 650 mm tl. 0,7 mm . 0	m2		1 126,00	0,00
24	764775303R00	Al hřebenáč pro větrané střechy Varianta: Položka obsahuje montáž a dodávku hliníkového hřebene pro větrané střechy včetně těsnící pásky a připevnění nerezovými šrouby s těsněním. 0	m		1 170,00	0,00
25	764775304R00	Al ukončovací hřebenáč pro větr. střechy Varianta: Položka obsahuje montáž a dodávku ukončovacího hliníkového hřebenáče včetně nerezových šroubů s těsněním. 0	kus		249,50	0,00
26	764775308R00	Al okapový plech, šířka 230 mm Varianta: Položka obsahuje dodávku a montáž hliníkového okapového plechu včetně spojovacích prostředků. ;pod difúzní folii;	m		245,00	0,00
27	764775310R00	Al bezpečné úžlabí Varianta: Položka obsahuje montáž a dodávku úžlabního hliníkového plechu a připevnění nerezovými hřeby. 0	m		1 023,00	0,00
28	764775309R00	Al zavětrovací lišta Varianta: Položka obsahuje montáž a dodávku hliníkové zavětrovací lišty a připevnění hřebíky 0	m		359,50	0,00
29	764775314R00	Al střešní výlez rozměr 600x600 mm Varianta: Položka obsahuje prořezání střešních latí, přípravu podkladu, umístění a zabudování střešního výlezu včetně dřevěného rámu, úpravu lemování a těsnění, připevnění spojovacími prvky. 0	kus		5 110,00	0,00
30	764775319R00	Al nástavec odvětrání, DN 120 mm Varianta: Položka obsahuje přípravu podkladu, nainstalování větracího nástavce. 0	kus		1 350,00	0,00
31	764342841R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° 0	kus		45,50	0,00
32	764342821R00	Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 30° 0	kus		39,00	0,00
33	764775323R00	Al lemování komínů z AL plechů, v ploše Varianta: Položka je kalkulována pro lemování komínů,zděných ventilací a jiných střešních proniků,včetně lišt. 0	m2		1 310,00	0,00
34	764344261R00	Lemování trub Al, hl.kryt.,2díly, D 800 mm, do 30° 0	kus		1 272,00	0,00
35	764344221R00	Lemování trub Al, hl.kryt.,2díly, D 400 mm, do 30° 0	kus		844,00	0,00
36	764348813R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 30° ;odhad;	kus		26,00	0,00

37	764248221R00	Zachytače sněhu dvoutýčové Al , délka 500 mm 0	m		1 270,00	0,00
38	764342230R00	Lemování trub Al, hladká krytina, D do 150 mm 0	kus		484,50	0,00
39	764775339R00	Al lemování střeš.oken 94x140 cm Varianta: <i>Položka je kalkulována pro lemování střešních oken. Lemování se skládá ze zadního dílu, předního dílu a dvou bočních dílů.</i> 0	kus		2 850,00	0,00
40	764775311R00	Těsnicí páska š. 10 mm, tl. 1 mm Varianta: <i>Jednostranná lepicí páska pro utěsnění drážek falcované krytiny při sklonu střechy pod 7°. Cena obsahuje nalepení a dodávku těsnicí pásky.</i> 0	m		41,80	0,00
41	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 765 Krytina tvrdá	t		1 996,00	0,00
42	765000003	Očištění bednění od hřebíků a příponek 0	m2		45,00	0,00
43	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie <i>;demontáž stáv. folie pod šablonami;</i>	m2		17,00	0,00
44	765321812R00	Demontáž vláknocem.čtverců na bednění, do suti 0	m2		50,00	0,00
45	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť 0	m		105,00	0,00
46	765000002	Demontáž střešních oken 0	ks		425,00	0,00
47	765000010	Certifikované zachytne a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky Varianta: <i>Montáž</i> 0	ks		690,00	0,00
48	76000013	Držák TSL - F5 na falcovanou krytinu 0	ks		3 655,00	0,00
49	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů <i>; s napojením na ostatní kce;</i>	m2		75,50	0,00
50	67352438	Fólie hydroizolační 1,5 x 50 m pod plechovou krytinu 0 <i>;ztratné 11%;</i>	m2		40,00	0,00
51	765799312R09	Montáž fólie na bednění přibitím Varianta: <i>difúzní pojistná hydroizolace pod plechové krytiny. Vícevrstvá polypropylenová fólie s nakaširovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken. Plošná hmotnost fólie 150 g.m-2, celková plošná hmotnost 500 g.m-2. Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,02 m. C nízkých teplot -20 °C. Odolnost proti pronikání vody W1.</i> 2422	m2		164,00	0,00
52	5535087770	Manžeta z EPDM d 102-178 + příslušenství <i>; prostup skrz difúzní folii a bednění + napojení na potrubí; 34+19</i>	sada	-53,00	1 002,00	-53 106,00
53	5535087772	Manžeta z EPDM d 152-280 + příslušenství <i>; prostup skrz difúzní folii a bednění + napojení na potrubí; 11</i>	sada	-11,00	1 732,00	-19 052,00
54	553508778	Manžeta z EPDM d 330-660 <i>; prostup skrz difúzní folii a bednění + napojení na potrubí; 4</i>	sada	-4,00	7 850,00	-31 400,00
55	765312586R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník 0	m		117,00	0,00
56	765901112R00	Fólie izolační podstřešní paropropustná Varianta: <i>Monolitická fólie s funkční vrstvou z polyesteru a ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie. Plošná hmotnost 160 g.m-2. Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,1 (±0,05) m. Ohebnost za nízkých teplot -40 pronikání vody W1. Třída těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy 3, 4, 5, 6</i> <i>;nalepení okolo pozednice; 0,6*287</i>	m2	-172,20	126,00	-21 697,20
57	765901315R00	Lepicí páska pro prostupy a přelepy spojů fólií <i>;pro nalepení folie okolo pozednice;</i>	m		23,50	0,00
58	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m 766 Konstrukce truhlářské	t	-0,05	1 250,00	-57,50
59	766624045R00	Montáž střešních oken rozměr 94/140 cm 0	kus		2 080,00	0,00

84	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 <i>4367,6*6</i>	m2	-26 205,60	3,50	-91 719,60
85	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken <i>4367,6</i>	m2	-4 367,60	8,00	-34 940,80
86	945941003R00	Montáž a revize závěsné klece délky do 6 m <i>0</i>	den		12 500,00	0,00
87	945941201R00	Závěsná klec délky do 6 m, elektr., výška 50 m <i>0</i>	den		650,00	0,00
88	945941803R00	Demontáž závěsné klece délky do 6 m <i>0</i>	den		6 000,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00
89	952904111R00	Čištění střešních žlabů <i>0</i>	m		75,00	0,00
90	950000117	Úklid okolo budovy <i>0</i>	m2		10,00	0,00
91	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách <i>;úklid uvnitř objektu po výměně oken;</i>	m2		5,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				0,00
92	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm <i>;demontáž ostění kolem střešních oken;</i>	m2		145,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
93	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP <i>0</i>	kus		3 535,00	0,00
94	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží <i>0</i>	podlaží		214,00	0,00
95	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) <i>0</i>	den		33,90	0,00
96	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) <i>0</i>	den		53,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00
97	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m <i>0</i>	t		890,00	0,00
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)				0,00
98	740000002	Bleskosvod <i>Varianta: samostatný rozpočet</i> <i>0</i>	ks		114 734,00	0,00
	S	Přesuny sutí				-14 337,46
99	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem <i>0</i>	t		178,50	0,00
100	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP <i>3,02</i>	t	-3,02	338,50	-1 022,27
101	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží <i>3,02*2</i>	t	-6,04	211,50	-1 277,46
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m <i>3,02</i>	t	-3,02	305,50	-922,61
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m <i>3,02*5</i>	t	-15,10	34,00	-513,40
104	979082316R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 4000 m <i>3,02</i>	t	-3,02	117,00	-353,34
105	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky <i>3,02</i>	t	-3,02	129,00	-389,58
106	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění <i>3,02</i>	t	-3,02	10,20	-30,80
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí <i>0</i>	t		600,00	0,00

108	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t		650,00	0,00
		0				
109	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	-15,12	650,00	-9 828,00
		12,1+3,02				
						-661 954,00
<i>Poznámka:</i>						