

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/3/1548opr1

Stavba: Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích

KSO:
Místo: Brniště

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				243 712,39
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	243 712,39	51 179,60
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	294 891,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/3/1548opr1

Stavba: Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích

Místo: Brniště

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		243 712,39	294 891,99
2021/3/3/1 548	Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích	243 712,39	294 891,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích

Objekt:

2021/3/3/1548 - Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

243 712,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 712,39	21,00%	51 179,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

294 891,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích

Objekt:

2021/3/3/1548 - Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích

Místo:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

243 712,39

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích

Objekt:

2021/3/3/1548 - Brniště, ON - oprava soc.zázemí výpravčích

Místo:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

243 712,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	2,000		0,00
2	M	BTS.415100100	překlad železobetonový PŘ - 60/190/1000 6x19x100cm	kus	2,000		0,00
3	K	340271021	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,880		0,00
P			Poznámka k položce:				
VV			Poznámka k položce: Zazdění WC modulů.				
VV			2*1,2*1,2		2,880		
VV			Součet		2,880		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
4	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	3,250		0,00
VV			2,5*1,3		3,250		
VV			Součet		3,250		
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000		0,00
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,320		0,00
VV			(1,3+0,6+0,85+1,3+1,5+0,85)*1,3		8,320		
VV			Součet		8,320		
7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,000		0,00
8	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,000		0,00
9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,000		0,00
10	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,350		0,00
P			Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: Podkladní beton				
11	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,400		0,00
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
13	M	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
14	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,700		0,00
VV			2*1*0,35		0,700		
VV			Součet		0,700		
15	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,500		0,00
16	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000		0,00
17	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	15,000		0,00
18	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	6,000		0,00
19	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,261		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,261		0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,132		0,00
	VV		4,261*12 "Přepočtené koeficientem množství"		51,132		
	VV		Součet		51,132		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,125		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,634		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
25	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,500		0,00
	VV		3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
26	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	3,938		0,00
	VV		2,625*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		3,938		
	VV		Součet		3,938		
27	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,004		0,00
28	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004		0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
29	K	721173316.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 125	m	5,000		0,00
30	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m	4,000		0,00
31	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	5,000		0,00
32	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000		0,00
33	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,025		0,00
34	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025		0,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
35	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	30,000		0,00
36	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	40,000		0,00
37	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	40,000		0,00
38	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	20,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívod z stávající strojovny.				
39	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	20,000		0,00
40	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	1,000		0,00
41	K	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitěm	kus	1,000		0,00
42	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitěm	kus	1,000		0,00
43	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	1,000		0,00
44	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	1,000		0,00
45	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000		0,00
46	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,044		0,00
47	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,044		0,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
48	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		0,00
49	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		0,00
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
51	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		0,00
52	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000		0,00
54	K	725590811	Přemístění vnitrostavební demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,134		0,00
55	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,000		0,00
56	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000		0,00
57	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	2,000		0,00
58	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000		0,00
59	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,071		0,00
60	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,071		0,00
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00
61	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000		0,00
62	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,018		0,00
63	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
64	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	3,000		0,00
65	M	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus	3,000		0,00
66	K	R 001	Demontáž stávající el.instalace, dodání a montáž nové instalace, úprava rozvaděče a RZ	kpl	1,000		0,00
67	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
68	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
69	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00
70	M	61162072	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 600x1970/2100mm	kus	2,000		0,00
71	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000		0,00
72	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	2,000		0,00
73	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	2,000		0,00
74	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,028		0,00
75	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,028		0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
76	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,500		0,00
77	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,500		0,00
78	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	3,500		0,00
79	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,500		0,00
80	K	771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2	m2	3,500		0,00
81	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,500		0,00
82	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	4,000		0,00
VV			3,63636363636364*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,000		
VV			Součet		4,000		
83	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,131		0,00
84	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,131		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
85	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	13,200		0,00
VV			WC ženy				
VV			(1,4+0,8+0,8+0,8)*2		7,600		
VV			(1,3+1,5)*2		5,600		
VV			Součet		13,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	38,500		0,00
87	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	6,000		0,00
88	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	13,200		0,00
89	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	14,520		0,00
	VV		13,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,520		
	VV		Součet		14,520		
90	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	8,000		0,00
91	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	4,000		0,00
92	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	13,200		0,00
93	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,432		0,00
94	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,432		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
95	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr zárubní.</i>				
96	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
98	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	15,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kontrola a zmapování stávajících rozvodů vody, topení, kanalizace a elektroinstalace. Tlaková zkouška nových rozvodů.</i>				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
99	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,110		0,00
	VV		2,3*1,3		2,990		
	VV		5,7*1,6		9,120		
	VV		Součet		12,110		
100	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,100		0,00
101	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	12,100		0,00
102	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	12,100		0,00
103	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,100		0,00
D	001		Index				0,00
104	K	00	Index dle SOD	%	1 874,711		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2040785

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 821d64d9-8b2f-430a-93ed-d15292c9f232

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.10.2021 09:46:00



bc42dd17-a0be-4335-9356-e70ec999612b