

Stavební rozpočet v nákladové ceně

Název stavby:	STL plynovodní přípojka IPe d 40, Černovice - objekt prádelny	Doba výstavby:	2 dny	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Domažlice
Druh stavby:	STL	Začátek výstavby:	20.09.2021	Projektant:	Ing. Pavel Zimák
Lokalita:	Černovice	Konec výstavby:	21.09.2021	Zhotovitel:	VEToP spol s r.o.
JKSO:	811	Zpracováno dne:	21.10.2021	Zpracoval:	Roman Dvořák

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
11							574,35	6 156,40	6 730,75	1,82			
Přípravné a přidružené práce													
		1	286 - VytýčeníVD	Vytýčení sítí	kpl	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00		
		2	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00	295,00	111,67	183,33	295,00	0,01	0,01 RTS I / 2019	
		3	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	1,00	528,00	185,98	342,02	528,00	0,01	0,01 RTS I / 2019	
		4	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	2,00	362,00	276,70	447,30	724,00	0,04	0,08 RTS I / 2019	
		5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic v betonu	m2	2,50	167,00	0,00	417,50	417,50	0,14	0,35 RTS II / 2019	
		6	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	2,50	94,50	0,00	236,25	236,25	0,33	0,83 RTS I / 2019	
		7	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,50	132,00	0,00	330,00	330,00	0,22	0,55 RTS I / 2019	
13							1 786,50	10 445,71	12 232,21	4,50			
Hloubené vykopávky													
		8	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,30	4 557,54	0,00	1 367,26	1 367,26	0,00	0,00 RTS II / 2019	
		9	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,00	464,50	0,00	4 180,50	4 180,50	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		10	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,00	21,30	0,00	191,70	191,70	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,00	48,50	0,00	436,50	436,50	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		12	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	1,50	1 562,00	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,50	105,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		14	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4	t	4,50	397,00	1 786,50	0,00	1 786,50	1,00	4,50 RTS I / 2019	
		15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,00	126,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		16	460120061RT1	Odvoz zeminy	m3	2,50	262,50	0,00	656,25	656,25	0,00	0,00 RTS I / 2019	
14							3 994,20	36 325,80	40 320,00	0,26			
Ražení a hloubení tunelářské													
		17	141700103R00	Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor.1 - 4	m	36,00	1 120,00	3 994,20	36 325,80	40 320,00	0,01	0,26 RTS I / 2019	
56							631,43	72,33	703,75	1,53			
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch													
		18	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2,50	146,00	325,88	39,13	365,00	0,32	0,81 RTS I / 2019	
		19	564831111R00	Podklad ze štěrkdortri po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,50	135,50	305,55	33,20	338,75	0,29	0,72 RTS I / 2019	
59							725,63	329,38	1 055,00	1,27			
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděny													
		20	596100020RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý	m2	2,50	422,00	725,63	329,38	1 055,00	0,51	1,27 RTS I / 2019	
M23VD							14 611,08	18 431,98	33 043,06	0,03			
Montáže potrubí													
		21	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 50	kus	1,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		22	28613062.M	T-kus odbočkový navrtávací 50-32 mm PE 100 ELGEF	kus	1,00	996,50	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		23	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	44,70	40,50	0,00	1 810,35	1 810,35	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		24	28613608	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 40x3,7 mm plyn - tyče	m	44,70	113,50	5 073,45	0,00	5 073,45	0,00	0,03 RTS I / 2019	
		25	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	4,00	213,50	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		26	28613046.M	Koleno 90° d 40 mm PE 100 +GF+	kus	1,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		27	28613082.M	Elektroredukce d 40- 32 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00 RTS I / 2019	
		28	28653153-2VD	Přechodka TEZAP d 40/DN32 - závit	ks	1,00	1 652,00	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	
		29	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4	kus	2,00	91,10	7,64	174,56	182,20	0,00	0,00 RTS II / 2019	
		30	723237216R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 32	kus	1,00	965,00	859,33	105,67	965,00	0,00	0,00 RTS II / 2019	
		31	31941907	Zátka č. 290 DN 5/4" vnější závit černá	kus	1,00	40,16	0,00	40,16	40,16	0,00	0,00 RTS II / 2019	
		32	28600001VD	Skříň HUP se soklem	ks	1,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	
		33	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	46,70	9,50	0,00	443,65	443,65	0,00	0,00 RTS II / 2018	
		34	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	46,70	52,50	0,00	2 451,75	2 451,75	0,00	0,00 RTS II / 2012	
		35	286- R1VD	Revize STL přípojky	kpl	1,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	
		36	286 - GEOVD	Geodetické zaměření	kpl	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		37	286- R2VD	Výhotovení dokladů pro předání RWE	sb	1,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	

M46		Zemní práce při montážích			1 026,99	70,02	1 097,01	0,00		
38	460490012R01VI	Signalizační vodič	m	47,00	19,80	930,60	0,00	930,60	0,00	0,00
39	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	9,00	18,49	96,39	70,02	166,41	0,00	0,00
Celkem:							95 181,78			

Poznámka:

RTS II / 2012