

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava teras MŠ Sady -TERACO DLAŽBA</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	MŠ Sady, Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Nový Jičín, MŠ Sady , Revoluční 52	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	05.08.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>0</b>	<b>Nezařazeno</b>				<b>156 634,71</b>	<b>254 043,96</b>	<b>410 678,66</b>		<b>37,11</b>	
			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>89 600,00</b>		<b>0,00</b>	
1		073873000000	Oprava stávajícího kovového zábradlí	m	28,00	3 200,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>18 699,42</b>	<b>5 240,58</b>	<b>23 940,00</b>		<b>14,96</b>	
2		451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 10 cm	m2	57,00	420,00	18 699,42	5 240,58	23 940,00	0,26	14,96	RTS I / 2021
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>2 699,60</b>	<b>15 540,40</b>	<b>18 240,00</b>		<b>1,82</b>	
3		622422622R00	Oprava vněj. omítek II, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	40,00	456,00	2 699,60	15 540,40	18 240,00	0,05	1,82	RTS I / 2021
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>65 907,60</b>	<b>15 092,40</b>	<b>81 000,00</b>		<b>0,14</b>	
4		632922951RT1	Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast. - dlažba TERACO 1033	m2	60,00	1 350,00	65 907,60	15 092,40	81 000,00	0,00	0,14	RTS I / 2021
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>63 219,78</b>	<b>45 033,62</b>	<b>108 253,40</b>		<b>0,83</b>	
5		711801003R00	Hydroizolace DEKPLAN 1,5 mm, ochran. textilie	m2	62,70	802,00	32 264,42	18 020,98	50 285,40	0,00	0,18	RTS I / 2021
6		711774202R00	Systémový profil k folii ukončovací	m	65,00	520,00	16 673,15	17 126,85	33 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	62,70	320,00	13 546,34	6 517,67	20 064,00	0,01	0,36	RTS I / 2021
8		711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	57,00	17,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,28	RTS I / 2021
9		711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	57,00	55,00	735,87	2 399,13	3 135,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>6 108,31</b>	<b>10 791,89</b>	<b>16 900,20</b>		<b>0,11</b>	
10		764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	20,00	45,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,06	RTS I / 2021
11		764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	20,00	520,00	2 497,56	7 902,44	10 400,00	0,00	0,05	RTS I / 2021
12		764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	20,00	280,01	3 610,75	1 989,45	5 600,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>36 946,50</b>	<b>36 946,50</b>		<b>19,25</b>	
13		965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	5,90	4 470,00	0,00	26 373,00	26 373,00	2,20	12,98	RTS I / 2021
14		965081922R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.,tl.do 40 mm, pl. 1 m2	m2	57,00	185,50	0,00	10 573,50	10 573,50	0,11	6,27	RTS I / 2021
		<b>H711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>740,60</b>	<b>740,60</b>		<b>0,00</b>	
15		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,78	954,01	0,00	740,60	740,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>H764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>209,52</b>	<b>209,52</b>		<b>0,00</b>	
16		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,11	1 939,99	0,00	209,52	209,52	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>H771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	<b>2 152,32</b>	<b>2 152,32</b>		<b>0,00</b>	
17		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,54	608,00	0,00	2 152,32	2 152,32	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>32 696,13</b>	<b>32 696,13</b>		<b>0,00</b>	
18		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,25	226,00	0,00	4 350,50	4 350,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
19		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	192,50	18,60	0,00	3 580,50	3 580,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
20		979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	19,25	376,50	0,00	7 247,63	7 247,63	0,00	0,00	RTS I / 2021
21		979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	19,25	310,00	0,00	5 967,50	5 967,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
22		979990101R00	Poplatek za skládk.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	19,25	600,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
							<b>Celkem:</b>		<b>410 679,00</b>			

Poznámka: