

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>013</b>	<b>Výměna 8ks návěstidel v žst. Stochov</b>	<b>395 628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>83 081,98</b>	<b>478 710,47</b>	<b>325 440,90</b>	<b>66 461,59</b>	<b>3726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	319 662,00	0,00	67 129,02	386 791,02	315 936,00	0,00	3726,00	0,00	0,00
2	stavební část	31 641,16	0,00	6 644,64	38 285,80	7 087,40	24 553,76	0,00	0,00	0,00
3	VRN	44 325,33	0,00	9 308,32	53 633,65	2 417,50	41 907,83	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>395628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>83081,98</b>	<b>478710,47</b>	<b>325440,90</b>	<b>66461,59</b>	<b>3726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna 8ks návěstidel v žst. Stochov

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Stochov

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>0,00</b>	<b>245 952,00</b>	<b>245 952,00</b>		<b>0,000</b>
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>							<b>0,00</b>	<b>245 952,00</b>	<b>245 952,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítílnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení	kus	1,000	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,000	0,000
2	R	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítílnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení	kus	1,000	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,000	0,000
4	R	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítílnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení	kus	2,000	33 800,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,000	0,000
5	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítílnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	8 090,00	0,00	8 090,00	8 090,00	0,000	0,000
6	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítílnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	8 270,00	0,00	16 540,00	16 540,00	0,000	0,000
7	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítílnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	3,000	8 610,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,000	0,000
8	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítílnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	12 300,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,000	0,000
21	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	8,000	582,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,000	0,000
22	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	8,000	447,00	0,00	3 576,00	3 576,00	0,000	0,000
9	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zclonění žárovek a jeho odstranění	kus	8,000	6 170,00	0,00	49 360,00	49 360,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Výměna 8ks návěstidel v žst. Stochov

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Stochov

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>								<b>0,00</b>	<b>73 710,00</b>	<b>73 710,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Ostatní</b>								<b>0,00</b>	<b>73 710,00</b>	<b>73 710,00</b>	<b>0,000</b>
10	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	12,000	1 090,00	0,00	13 080,00	13 080,00	0,000	0,000
11	R	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	6,000	904,00	0,00	5 424,00	5 424,00	0,000	0,000
12	R	7590525713	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p	kus	2,000	1 220,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,000	0,000
14	R	7590713010	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 3 svítilnami	kus	1,000	8 410,00	0,00	8 410,00	8 410,00	0,000	0,000
15	R	7590713011	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 4 svítilnami	kus	3,000	9 250,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,000	0,000
23	SZT	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	15,000	191,00	0,00	2 865,00	2 865,00	0,000	0,000
17	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	8,000	1 250,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
24	SZT	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	15,000	57,40	0,00	861,00	861,00	0,000	0,000
19	R	7598015010	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 20 žil	kus	6,000	334,00	0,00	2 004,00	2 004,00	0,000	0,000
20	R	7598015015	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 30 žil	kus	2,000	438,00	0,00	876,00	876,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>319 662,00</b>	<b>319 662,00</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Výměna 8ks návěstidel v žst. Stochov

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Stochov

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	585	58562241	směs suchá lepicí a stěrková disperzní	kg	40,000	53,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,001	0,040
10	311	31111011	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,640	2 820,00	1 804,80	0,00	1 804,80	0,017	0,011
11	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,640	684,00	437,76	0,00	437,76	0,004	0,003
2	111	11163166	zálivka asfaltová elastická pro mostní závěry	kg	8,000	80,30	642,40	0,00	642,40	0,001	0,008
3	341	34143258	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 2x1,50mm <sup>2</sup>	m	250,000	17,30	4 325,00	0,00	4 325,00	0,000	0,018
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>5 862,80</b>	<b>16 448,40</b>	<b>22 311,20</b>	<b>0,105</b>	
<b>22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>							<b>2 132,00</b>	<b>7 388,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,008</b>	
4	R	220110641	Závěrečné práce ve skříni KS I	kus	8,000	1 190,00	2 132,00	7 388,00	9 520,00	0,001	0,008
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>3 730,80</b>	<b>9 060,40</b>	<b>12 791,20</b>	<b>0,097</b>	
5	R	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m <sup>3</sup>	3,200	1 150,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,000	0,000
6	R	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m <sup>3</sup>	3,200	293,00	0,00	937,60	937,60	0,000	0,000
7	R	460941313	Vyplnění a začištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	8,000	41,70	114,80	218,80	333,60	0,011	0,089
8	R	468091231	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,10 do 0,16 m <sup>2</sup> a hl do 15 cm	kus	8,000	528,00	0,00	4 224,00	4 224,00	0,000	0,000
9	231	23152001	tmel silikonový neutrální tepelně odolný do 250°C	litr	8,000	452,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,001	0,008
<b>Celkem</b>							<b>15 192,76</b>	<b>16 448,40</b>	<b>31 641,16</b>	<b>0,184</b>	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Výměna 8ks návěstidel v žst. Stochov

**Část:** VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Stochov

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>16 917,83</b>	<b>16 917,83</b>		<b>0,000</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>0,00</b>	<b>16 917,83</b>	<b>16 917,83</b>		<b>0,000</b>
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	3 383,566	5,00	0,00	16 917,83	16 917,83	0,000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>27 407,50</b>	<b>27 407,50</b>		<b>0,000</b>
6	XDp	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	2,000	2 410,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,000	0,000
8	XDp	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	2,500	1 940,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,000	0,000
2	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,500	588,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,000	0,000
3	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,500	379,00	0,00	947,50	947,50	0,000	0,000
5	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000	7 660,00	0,00	15 320,00	15 320,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>44 325,33</b>	<b>44 325,33</b>		<b>0,000</b>