

Příloha č. 1 k objednávce č. 21/63520

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednáme opravné práce dle nabídkového listu č. 185/2021. Jedná se o opravu sociálního zázemí a montáž žaluzií a s tím spojené práce.

Krnov – technolog. objekt, sdružené pracoviště OŘ Ostrava, IC6000315431.

Zadatelná činnost – zakázka E211HJC00VAF.

Dohodnutá cena: 323 200,57 Kč bez DPH

Termín realizace prací: do 31. 12. 2021

Příloha: Nabídkový list 185/2021 ze dne 19. 10. 2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	185/2021		
Název majetku	Krnov - technolog.objekt, sdružené pracoviště OŘ Ostrava	inventární číslo	IC6000315431
zahájení prací	01.11.2021	ukončení prací	31.12.2021

popis prací

Oprava sociálního zázemí, montáž žaluzií.

Objednáváme u Vás:

- 1) Dodávka a montáž celkem 15 ks žaluzií: 5 ks o rozměru 940 x 870 mm, 5 ks o rozměru 380 x 870 mm, 5 ks o rozměru 1260 x 490 mm - montáž 4 x okna ve 2.NP , 1x okno v 1.NP.
- 2) Oprava místnosti č.203 - vybourání podlah (cca 12 m²), veškerých obkladů (cca 35 m²), přiček sprch, demontáž umyvadel, 4 ks baterií, pokud bude možné, sjednotit výšku podlah (rozdíl cca 20 cm mezi podlahou a sprchovými kouty), nové obklady v odstínech bílo-šedé (cca 35 m²), izolace podlah (cca 12 m²), nové zař. předměty - 2 ks sprchových baterií, 2 ks umyvadlových baterií, 2 ks umyvadel, 1 ks zrcadla nad obě umyvadla, dávkovač mýdla, věšák na ručníky, demontáž otopného tělesa, dodávka a montáž nového otopného tělesa, instalace elektrického žebříku.
Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Příloha:
půdorys, fotodokumentace

Termín realizace: 31.12.2021

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

dne

19.10.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

185 Krnov, technolog. objekt, sdruž. prac. OŘ Ostrava

Objekt:

01 - oprava sociálního zázemí, žaluzie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,000		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000		

D 9 Ostatní konstrukce, bourání

3	K	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		
4	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,700		
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,240		
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,001		

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,567		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	27,835		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,567		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	361,855		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,567		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace

12	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100	kus	3,000		
13	K	721170973	Potrubí z PVC krácení trub DN 70	kus	3,000		
14	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	3,000		
15	K	721174042.PPL	Potrubí kanalizační přípojovací PIPELIFE HT-Systém DN 40	m	2,000		
16	K	721174043.PPL	Potrubí kanalizační přípojovací PIPELIFE HT-Systém DN 50	m	3,000		
17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000		
18	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		
19	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových DN 70	kus	2,000		
20	K	721210812.1	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	2,000		
21	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000		
22	M	M4	odtokový sprchový žlab	ks	2,000		
23	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000		
24	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	5,000		
25	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,118		
26	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	3,000		
27	K	HZS1	Zednické výpomoci sekání drážek a prostupů	hod	10,000		
28	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	290,038		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
29	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	8,000		
30	K	722130992.GBO	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka GEBO QT DN 25 / G 3/4	kus	2,000		
31	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	6,000		
32	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	8,000		
33	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	6,000		
34	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	8,000		
35	K	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	kus	2,000		
36	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	12,000		
37	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m	16,000		
38	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	4,000		
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	10,000		
40	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000		
41	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	2,000		
42	K	722220212	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000		
43	K	722224115.GCM	Kohout plnicí nebo vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000		
44	K	722232062.GCM	Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000		
45	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	28,000		
46	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	227,879		

D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
48	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		
49	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do níky	soubor	2,000		
50	M	M1.1	<i>zástěna sprchová, posuvné dveře š.900</i>	ks	2,000		
51	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000		
52	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		
53	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	2,000		
54	M	M2.1	<i>baterie stojánková páková</i>	ks	2,000		
55	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000		
56	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m	t	0,047		
57	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000		
58	M	M3.1	<i>baterie sprchová nástěnná páková</i>	ks	2,000		
59	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000		
60	K	725900952	Příšroubování doplňků koupelen	kus	4,000		
61	M	M5	<i>háček na oděvy Sapho</i>	ks	3,000		
62	M	M6	<i>dávkovač tekutého mýdla</i>	ks	1,000		
63	K	065002000.1	doprava materiálů 65 km x 2 x 2	km	260,000		
64	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	470,054		

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
65	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	ks	2,000		
66	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	2,000		
67	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	kus	2,000		
68	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	2,000		
69	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		734	Ústřední vytápění - armatury				
70	K	734221552.GCM	Ventil závitový Giacomini R402PTG termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000		
71	K	734261712.GCM	Šroubení regulační Giacomini R715TG radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	1,000		
72	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	7,937		

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
73	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	10,000		
74	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000		
75	M	M8	otopné těleso panelové 22/600/1800, 3022 W	ks	1,000		
76	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	10,000		
77	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,000		
78	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	119,450		

D		771	Podlahy z dlaždic				
79	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,000		
80	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl 10 mm	m2	12,000		
81	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	12,000		
82	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,000		
83	M	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS GRANIT, 298x298x9mm	m2	13,800		
84	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	12,000		
85	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,000		
86	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	6,000		
87	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	13,500		
88	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	322,215		

D		781	Dokončovací práce - obklady				
89	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	35,000		
90	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	35,000		
91	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	35,000		
92	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	35,000		
93	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	35,000		
94	M	M20	obklad keramický hladký 6- 9 ks/m2	m2	40,250		
95	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	35,000		
96	K	781495116u	Vyplnění dilatačních spar tmelem	m	40,200		
97	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,000		
98	M	M7	zrcadlo tl. 4 mm	m2	1,100		
99	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	584,602		

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
100	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,700		
101	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,310		
102	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,700		
103	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	27,700		

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
104	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	8,829		
105	M	M1	Žaluzie horizontální 940 x 870 mm	ks	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	M	M2	Žaluzie horizontální 380 x 870 mm	ks	5,000		_____
107	M	M3	Žaluzie horizontální 1260 x 490 mm	ks	5,000		_____
108	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	77,574		_____

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

109	K	HZS2232	Montáž elektroinstalace	hod	16,000		_____
110	M	M10	Cyky 3 x 2,5 mm	m	10,000		_____
111	M	M11	krabice KU 68	ks	1,000		_____
112	M	M12	proudový chránič 16B/2/0,03	ks	1,000		_____
113	M	M13	zásuvka Tango IP 44	ks	1,000		_____
114	M	M14	zásuvkový Termostat HT-600	ks	1,000		_____
115	M	M15	žebřík KD-E 750/1680	ks	1,000		_____
116	K	065002000	Doprava materiálů 65 km x 2	km	130,000		_____
117	K	044002000	Revize	ks	1,000		_____

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 185

Stavba: 185 Krnov, technolog. objekt, sdruž. prac. OŘ Ostrava

Objekt: 01 - oprava sociálního zázemí, žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	4,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	8,00		
3	071 10-3000	provoz investora (20 dnů)	den	20,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

185/2021

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu:

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211HJC00VAF

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Inventurní číslo:

Krnov - technolog. objekt, sdružené pracoviště OŘ Ostrava

IC6000315431

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50°5'30.171"N, 17°41'1.65"E

Oprava sociálního zázemí, montáž žaluzií

Objednáváme u Vás:

- 1) Dodávku a montáž celkem 15 ks žaluzií: 5 ks o rozměru 94 x 87 cm, 5 ks o rozměru 38 x 87 cm, 5 ks o rozměru 126 x 49 cm - montáž: 4x okna ve 2. NP, 1x okno v 1. NP
- 2) Oprava místnosti č. 203 - vybourání podlah (cca 12 m²), veškerých obkladů (cca 35 m²), příček sprch, demontáž umyvadel, 4 ks baterií, pokud bude možné, sjednotit výšku podlah (rozdíl cca 20 cm mezi podlahou a sprchovými kouty), nové obklady v odstínech bílo-šedé (cca 35 m²), izolace podlah (cca 12 m²), nové zařizovací předměty - 2 ks sprchových baterií, 2 ks umyvadlových baterií, 2 ks umyvadel, 1 ks zrcadla nad obě umyvadla, dávkovač mýdla, věšák na ručníky, demontáž otopného tělesa, montáž nového otopného tělesa, instalace elektrického žebříku

Příloha:

půdorys, fotodokumentace

Termín realizace: do 31. 12. 2021

Vzdálenost v km

65

datum:

21.09.2021

datum:

21.09.2021

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------