

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
050	Přenesení kontrol PZS v km 35,565 36,915 a 37,252 do JOP v žst Neratovice	438 925,76	0,00	92 174,41	531 100,17	350 305,56	88 620,20	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	317 906,90	0,00	66 760,45	384 667,35	317 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	88 620,20	0,00	18 610,24	107 230,44	0,00	88 620,20	0,00	0,00	0,00
3	VRN	32 398,66	0,00	6 803,72	39 202,38	32 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		438925,76	0,00	92174,41	531100,17	350305,56	88620,20	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Přenesení kontrol PZS v km 35,565 36,915 a 37,252 do JOP v žst Neratovice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice a PZS v km 34,645; 35,565; 36,915

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Přenesení kontrol PZS v km 35,565 36,915 a 37,252 do JOP v žst Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice a PZS v km 34,645; 35,565; 36,915

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
N00							0,00	16 420,00	16 420,00		0,000
Nepojmenované práce											
N01							0,00	16 420,00	16 420,00		0,000
Nepojmenovaný díl											
1	R	7590525448	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,000	0,000
2	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	2,000	5 550,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,000	0,000
OST							82 554,00	218 932,90	301 486,90		0,000
Ostatní											
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	841,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,000	0,000
4	R	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	280,000	33,50	0,00	9 380,00	9 380,00	0,000	0,000
5	R	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	10,000	38,40	0,00	384,00	384,00	0,000	0,000
6	R	7590525715	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 24p	kus	2,000	2 120,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,000	0,000
7	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	4,000	57,90	0,00	231,60	231,60	0,000	0,000
8	R	7590555172	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 24 P 1,0	kus	1,000	2 810,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,000	0,000
9	R	7590555394	Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná	kus	12,000	308,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,000	0,000
10	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	348,000	128,00	0,00	44 544,00	44 544,00	0,000	0,000
11	R	7593317120	Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany	kus	2,000	841,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,000	0,000
12	R	7593317380	Demontáž panelu reléového	kus	13,000	62,70	0,00	815,10	815,10	0,000	0,000
13	R	7593317382	Demontáž panelu se svorkovnicemi	kus	14,000	62,70	0,00	877,80	877,80	0,000	0,000
14	R	7593325080	Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru	kus	15,000	291,00	0,00	4 365,00	4 365,00	0,000	0,000
15	R	7593325090	Montáž diody	kus	10,000	30,80	0,00	308,00	308,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Přenesení kontrol PZS v km 35,565 36,915 a 37,252 do JOP v žst Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice a PZS v km 34,645; 35,565; 36,915

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	759	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	280,000	159,00	44 520,00	0,00	44 520,00	0,000	0,000
17	R	7593325100	Montáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení	kus	5,000	42,00	0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
18	R	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	10,000	167,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,000	0,000
19	R	7593335050	Montáž zásuvky malorozměrného relé	kus	10,000	156,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,000	0,000
20	R	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	15,000	50,40	0,00	756,00	756,00	0,000	0,000
21	R	7598015025	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 60 žil	kus	3,000	696,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,000	0,000
22	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	48,000	63,30	0,00	3 038,40	3 038,40	0,000	0,000
23	R	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závory jednokolejné	kus	1,000	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,000	0,000
24	R	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závory jednokolejné	kus	2,000	15 300,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,000	0,000
25	759	7593100900	Měnič DC 24V/24V spinaný, s galvanickým oddělením, stabilizovaný	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,000	0,000
26	749	7494003006	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 6 kA	kus	4,000	191,00	764,00	0,00	764,00	0,000	0,000
27	759	7593310070	Konstrukční díly Deska pro součástky (CV725715003M)	kus	10,000	221,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,000	0,000
28	759	7593320153	Prvky Rezistor regulační 2,2Ohm (CV719109006)	kus	1,000	460,00	460,00	0,00	460,00	0,000	0,000
29	759	7593310450	Konstrukční díly Panel volné vazby úplný (CV725719003M)	kus	3,000	6 930,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,000	0,000
30	759	7593310440	Konstrukční díly Panel svorkovnicový 12xSV-12C(svor.-svor.) (CV724199001)	kus	1,000	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,000	0,000
31	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,000	0,000
32	R	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závory jednokolejné	kus	1,000	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,000	0,000
33	R	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závory jednokolejné	kus	2,000	13 900,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,000	0,000
34	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
35	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závory jedna kolej	kus	2,000	7 440,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,000	0,000
36	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závory jedna kolej	kus	1,000	8 910,00	0,00	8 910,00	8 910,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Přenesení kontrol PZS v km 35,565 36,915 a 37,252 do JOP v žst Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice a PZS v km 34,645; 35,565; 36,915

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							82 554,00	235 352,90	317 906,90		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Přenesení kontrol PZS v km 35,565 36,915 a 37,252 do JOP v žst Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice a PZS v km 34,645; 35,565; 36,915

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	88 620,20	88 620,20		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	88 620,20	88 620,20		0,000
1	R	460161153	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	4,000	440,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,000	0,000
2	R	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4	m	6,000	514,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,000	0,000
3	R	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	120,000	587,00	0,00	70 440,00	70 440,00	0,000	0,000
4	R	460431163	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	m	4,000	77,70	0,00	310,80	310,80	0,000	0,000
5	R	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4	m	6,000	90,90	0,00	545,40	545,40	0,000	0,000
6	R	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	120,000	104,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	88 620,20	88 620,20		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Přenesení kontrol PZS v km 35,565 36,915 a 37,252 do JOP v žst Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice a PZS v km 34,645; 35,565; 36,915

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		N00	Nepojmenované práce				0,00	32 398,66	32 398,66		0,000
		N01	Nepojmenovaný díl				0,00	32 398,66	32 398,66		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	3 239,731	5,00	0,00	16 198,66	16 198,66	0,000	0,000
2	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	10,000	1 620,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	32 398,66	32 398,66		0,000