

SOUPIS PRACÍ - Oprava střechy kapličky ve Skočicích

Práce:	Jed.	Množství	Cena v Kč bez DPH
Demontáž:			
dmz klempířských prvků	kpl	1	
dmz latí	m	1000	
dmz krytiny	m2	222	
Montáž:			
mtz kontralatě	m	200	
mtz folie	m2	244	
mtz latě profil 40 x 60 mm	m	1000	
mtz krytina Bobrovka Režná-červená, 36 ks / m2	m2	222	
mtz hřebene	ks	48	
mtz štítové lemování r. š. 430 mm	m	12	
mtz žlab 330 mm	m	30	
mtz okapnička r. š. 170 mm	m	30	
mtz háky	ks	31	
mtz svod 100 mm průměr	m	10	
mtz kotlík	ks	2	
mechanické ošetření stávajícího krovu	soubor	1	
řezání krytiny	m	130	
Dřevo-materiál:			
Latě 40 x 60 vč. impregnace	m	1000	
Kontralatě vč. impregnace	m	200	
Krytina-materiál (režná-červená):			
Taška (kulatý řez 19/40) Tondach-Bobrovka	m2	222	
Hřebenáč polodrážkový č. 7, r. š. 180	m2	48	
Klempířina-materiál (tl. 0,55 mm, hnědá 8017):			
Štítové lemování r. š. 430 mm	m	12	
Žlab 330 mm	m	30	
Okapnička r. š. 170 mm	m	30	
Háky	ks	31	
Svod 100 mm průměr	m	10	
Kotlík	ks	2	
Ostatní:			
Vyčištění stavby před zahájením prací	soubor	1	
Uložení na skládku po vyčištění	soubor	1	
Spojovací materiál	kpl	1	
Doprava materiálu na stavbu	kpl	1	
Doprava a uložení materiálu na skládku	t	16	
Jeřáb (manipulace)	kpl	1	
Doprava pracovníci na stavbu a zpět	kpl	1	
Přesun hmot na stavbě	kpl	1	
Zařízení staveniště	soubor	1	
Lešení	m2	150	
Celkem cena v Kč bez DPH			
Cena v Kč bez DPH			
DPH 21 %			
Cena v Kč celkem s DPH			