

ROZPOČET ZL Č. 8 - OSAZENÍ CHRÁNIČEK

Číslo zakázky	Zakázka		
Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku - ZL 8			
Komentář	Trubkování podlaha učebny		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Město Šternberk		
Zhotovitel	Factory 2014 a.s.		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Zdeněk Ryšánek		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01.01	OSAZENÍ CHRÁNIČEK		
		Celkem (bez DPH)	8 257
		DPH	1 734
		DPH 21 % ze základny: 8 257	1 734
		Celkem (včetně DPH)	9 991
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku - ZL 8

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01.01: Trubkování v podlaze v učebnách	8 257	1 734	9 991
006: Úpravy povrchu	4 853	1 019	5 872
009: Ostatní konstrukce a práce	2 868	602	3 470
0998: Přesun hmot	65	14	79
D2: Materiál	241	51	292
D3: MONTÁŽ	230	48	278
Celkem (bez DPH)	8 257		
DPH	1 734		
DPH 21 % ze základny: 8 257	1 734		
Celkem (včetně DPH)	9 991		

Zakázka:

Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku - ZL 8

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01.01: Trubkování v podlaze v učebnách							8 257	
006: Úpravy povrchu							4 853	
800.	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,42	340	143	
<i>Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm</i>								
Výkaz výměr: po provedení trubkování v učebnách					-			
2*3*0,07					0,42			
801.	SP	632683111	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	6,0	785	4 710	
<i>Plný popis: Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se závlukou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 cm</i>								
Výkaz výměr: po provedení trubkování v učebnách					-			
2 rýhy dl. 3m					-			
2*3					6,0			
009: Ostatní konstrukce a práce							2 868	
802.	SP	974042542	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 70 mm	m	6,0	148	888	
<i>Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 70 mm</i>								
Výkaz výměr: po provedení trubkování v učebnách					-			
2*3					6,0			
803.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	12,0	165	1 980	
<i>Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm</i>								
Výkaz výměr: po provedení trubkování v učebnách					-			
2*3*2					12,0			
0998: Přesun hmot							65	
28.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,046	1 408	65	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12</i>								
D2: Materiál							241	
25.	B	25	Trubka elektro 1250 50 mm ohebná samozháš. 750N	m	6,0	40	241	
<i>Plný popis:</i>								
D3: MONTÁŽ							230	
40.	B	40	Montáž trubky 16 - 48 mm do dutých stěn - SDK	m	6,0	38	230	
<i>Plný popis:</i>								