


Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava povrchu - vnitroblok ul. Janáčkova
Objekt :	Oprava povrchu - asfaltobeton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113 15-1113.R00	Zemní práce Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4cm	kpl	1,00	10 949,00	10 949,00
Díl: 5						
2	573 21-1111.R00	Komunikace Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	575,00	11,00	6 325,00
3	577 13-1111.R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 5 cm	m2	575,00	290,00	166 750,00
Celkem za 5 Komunikace						184 024,00
Díl: 93						
Dokončovací práce inž. staveb						
4	938 90-9311.R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	575,00	6,00	3 450,00
5	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	ks	4,00	1 250,00	5 000,00
6	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
7	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	6,00	650,00	3 900,00
8		Oprava obrub - výšková úprava, příp. doplnění nového	m	80,00	420,00	33 600,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inž. staveb						48 450,00

celkem bez DPH

232 474,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava odvodnění a vč. opravy vozovky za hotelem PREMIUM
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1113.R00	Fréz.živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Díl: 5		Komunikace				
2	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	148,00	11,00	1 628,00
3	577 13-1111.R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 5 cm	m2	148,00	290,00	42 920,00
	Celkem za	5 Komunikace				59 548,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
4	938 90-9311.R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu žlvice/beton	m2	148,00	6,00	888,00
5	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
6	597 12-1211.R00	Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m	m	37,00	450,00	16 650,00
7	592-27450R	Žlab štěrbinový TBO 4-20/100 1000x200x200 mm	ks	37,00	1 210,00	44 770,00
8	VP	Vpusťový díl ke štěrbinovým žlabům	ks	1,00	1 210,00	1 210,00
9	ČK	Čistící díl ke štěrbinovým žlabům	ks	1,00	1 210,00	1 210,00
10	850 35-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				69 978,00

celkem bez DPH

129 526,00

