

Vyřizuje:
Telefon: ´
Fax:
Mobil:
E-mail:

Datum: 18.10.2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravu společných prostor spočívající v instalaci nového PVC společného schodiště vč. podest od sklepa po 2.NP včetně nových hran schodů, nátěr zábradlí schodiště a opravu venkovního schodiště v žst. Šenov u N. Jičína (IC5000244510) , dle nabídkového listu č. 154//2021 .

Dohodnutá cena: 153.864,43 Kč

Termín: do 30.11.2021
zadatelná činnost
zak.: E216HKN01V4A

Příloha: Nabídkový list 154/2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	154/2021		
Název majetku	Šenov u Nového Jičína - zastávka	inventární číslo	IC5000244510
zahájení prací	01.11.2021	ukončení prací	30.11.2021

popis prací

Oprava společných prostor:

1. Nová PVC krytina schodiště a podest ze sklepa do 2.NP vč. hran schodů. Demontáž stávajícího PVC. Očištění soklu schodiště a podest od maleb. Doplnění soklu 2,1 bm dle stávající barvy.
2. Nátěr zábradlí.
3. Demontáž dřevěné skříňky mezi rameny schodiště.

Venkovní vstupní schodiště:

Odsekání stávající dlažby vč. ocelových ploten zábradlí, srovnání podkladu, D+M nové dlažby a soklu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Na základě požadavků investora byla snížena oprava schodiště na 20% původní výměry, což může mít za následek přetrvání nerovností v neopravených místech, které se prokreslí na PVC!

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				153 864,43	

za zhotovitele vyhotovil

dne

15.10.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

154 Šenov u Nového Jičína, zastávka

Objekt:

01 - schody krytina PVC, nátěr zábradlí, oprava dlažby vstupu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000		
3	K	976074141	Vybourání kotevních želez ze zdiva betonového	kus	8,000		
4	K	HZS1	Demontáž skřínky mezi rameny schodiště	hod	1,000		
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,026		
D	997		Přesun sutě				
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,356		
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,780		
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,356		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,308		
10	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,356		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	771		Podlahy z dlaždic				
11	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm - venkovní schody, otvory po kotvení	m2	0,240		
12	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,240		
13	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,700		
14	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,700		
15	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	2,700		
16	K	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm	m	4,800		
17	K	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm	m	4,800		
18	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	0,720		
19	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	4,800		
20	M	59761330	<i>schodovka protiskluzná šířky 330x330mm</i>	kus	16,000		
21	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	4,800		
22	K	771574345	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,720		
23	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	0,720		
24	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	0,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	2,000		
26	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,700		
27	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	2,900		
28	K	771591184	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	2,900		
29	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	1,000		
30	K	HZS2	Očištění soklu schodiště a podest od malby	hod	10,000		
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	108,145		

D 776 Podlahy povlakové

32	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	14,400		
33	K	776111126	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením schodišťových stupňů	m2	23,300		
34	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	14,400		
35	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	23,300		
36	K	776121411u	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah, bez materiálu (161-90,5=70,5 Kč/m2)	m2	14,400		
37	K	776121412u	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů (285-135,75=149,25 Kč/m2)	m2	23,300		
38	M	M4	penetrace SCHÖNOX SG	kg	20,000		
39	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	2,880		
40	K	776141223	Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	2,796		
41	K	776143133	Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl přes 5 do 8 mm	m2	1,864		
42	K	776144111	Tmelení hran schodišťových	m	9,320		
43	K	776201811u	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně, ve dvou vrstvách (2 x 60,4=120,8 Kč/m2)	m2	14,400		
44	K	776301811u	Demontáž lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů, ve dvou vrstvách (2 x 33,7=67,4 Kč/m2)	m	46,600		
45	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	46,600		
46	K	776221111u	Lepení pásů z PVC lepidlem, bez materiálu (158-24,2=133,8 Kč/m2)	m2	14,400		
47	M	M5	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	15,000		
48	M	M1	PVC NVF EXTRA tl.2,0 mm	m2	48,000		
49	K	776321111u	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm, bez materiálu (122-20,04=101,96 Kč/m2)	m	13,980		
50	K	776321211u	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm, bez materiálu (167-13,36=153,64 Kč/m2)	m	9,320		
51	M	M6	lepidlo Chemoprén	l	25,000		
52	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	46,600		
53	M	28342164	hrana schodová z PVC typ 1891 (16ks x 2,5m, 10ks x 1,5 m)	m	55,000		
54	K	776991111	Spárování silikonem - ukončení PVC ploch a schodů	m	48,000		
55	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	1,500		
56	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,500		
57	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	902,325		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

58	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	14,960		
59	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	14,960		
60	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,960		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 154

Stavba: 154 Šenov u Nového Jičína, zastávka

Objekt: 01 - schody krytina PVC, nátěr zábradlí, oprava dlažby vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	4,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						