

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
150	Definitivní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves	223 652,83	0,00	46 967,09	270 619,92	3 643,60	215 799,23	4210,00	0,00	0,00
1	technologická část	213 712,60	0,00	44 879,65	258 592,25	1 250,00	212 462,60	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	226,00	0,00	47,46	273,46	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	9 714,23	0,00	2 039,99	11 754,22	2 393,60	3 110,63	4210,00	0,00	0,00
Celkem		223652,83	0,00	46967,09	270619,92	3643,60	215799,23	4210,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Definitivní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Definitivní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590710235	Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 6 sv. 1UR3 typ:2080 (CV012525048)	kus	1,000	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,000	0,000
								0,00	62 212,60	62 212,60	0,000
2	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	12,000	17,30	0,00	207,60	207,60	0,000	0,000
3	SZT	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0	kus	1,000	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,000	0,000
4	SZT	7590715050	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami a ukazatelem rychlosti	kus	1,000	38 300,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,000	0,000
5	SZT	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,000	0,000
6	SZT	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	582,00	0,00	582,00	582,00	0,000	0,000
7	SZT	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	447,00	0,00	447,00	447,00	0,000	0,000
8	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000
9	SZT	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	5,000	57,40	0,00	287,00	287,00	0,000	0,000
10	SZT	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	174,00	0,00	174,00	174,00	0,000	0,000
11	SZT	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,000	0,000
12	SZT	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,000	0,000
Celkem							151 500,00	62 212,60	213 712,60		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Definitivní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							226,00	0,00	226,00		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							226,00	0,00	226,00		0,000
1	231	23152001	tmel silikonový neutrální tepelně odolný do 250°C	litr	0,500	452,00	226,00	0,00	226,00	0,001	0,000
Celkem							226,00	0,00	226,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Definitivní oprava návěstidla S4a po MÚ v žst. Nelahozeves

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Nelahozeves

Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00 Nepojmenované práce							0,00	2 090,40	2 090,40		0,000	
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	2 090,40	2 090,40			0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	1,000	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,000	0,000	
2	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pr	t	0,800	588,00	0,00	470,40	470,40	0,000	0,000	
OST Ostatní							0,00	4 513,20	4 513,20		0,000	
3	XDp	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	0,400	1 800,00	0,00	720,00	720,00	0,000	0,000	
4	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,800	379,00	0,00	303,20	303,20	0,000	0,000	
5	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 110,63	3 110,63		0,000	
6	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	622,126	5,00	0,00	3 110,63	3 110,63	0,000	0,000	
Celkem							0,00	9 714,23	9 714,23			0,000