



KUJIP01HMR4

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1182/57, 586 01 Jihlava,
zastoupený hejtnem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Strnadová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva dle písemného
pověření představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Orlik, vedoucí obchodně-technického odd. o.z. STŘED
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zápis v obchodním rejstříku: Zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo objednatele 143674, č. zhotovitele 24-SOD-2021-013a/924121013a uzavřené dne 29.3.2021, ve znění dodatku č. 1 číslo objednatele 146145 ze dne 9.6.2021 na akci „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu plnění a nutné dodatečné stavební práce.

Důvodem změny termínu jsou nepředvídatelné okolnosti při realizaci díla, zejména při realizaci souvisejících staveb jiných investorů. Jedná se zejména o odchylky skutečné polohy inženýrských sítí a tím nutný větší rozsah výkopů, vytvoření časového prostoru pro rekonstrukce domovních přípojek inženýrských sítí, zvýšená náročnost koordinace uložení nových a stávajících inženýrských sítí. V důsledku většího rozsahu výkopů bylo nutné i zvětšení rozsahu recyklace povrchů komunikací.

Dále se jedná o změnu ceny stavby v důsledku nutných nepředvídatelných nutných dodatečných prací:

- Přípojka uliční vpusti
- Sjednocení mříží uličních vpustí
- Nutné doplnění svislého dopr. značení
- Úprava šachty pod obrubami středového prstence
- Navýšení rozsahu recyklace

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Článek 3 – Změna smlouvy – Termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v Článku 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	04/2021
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 7.10. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 17. 01. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	04/2021
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 15.10. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 24. 01. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Změna smlouvy – Cenové ujednání

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v Článku 4 – **Cenové ujednání**, odstavec 4.1.:

4.1. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	4.507.494,00 Kč
DPH 21%:	946.573,74 Kč
cena celkem včetně DPH:	5.454.067,74 Kč

(slovy: čtyři miliony pět set sedm tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých bez DPH)

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	5.115.655,41 Kč
DPH 21%:	1.074.287,64 Kč
cena celkem včetně DPH:	6.189.943,05 Kč

(slovy: pět milionů sto patnáct tisíc šest set padesát pět korun českých bez DPH)

Článek 5 – Změna smlouvy - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v Článku 9 – **Odpovědnost za vady, záruční podmínky**, odstavec 9.2.:

9.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

9.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců, vyjma dlážděného pojižděného prstence. Na ten zhotovitel poskytuje záruku 84 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

Článek 6 – Závěrečná ujednání


- 6.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.3.2021 (č. smlouvy objednatele 143674, č. smlouvy zhotovitele 24-SOD-2021-013a/924121013a) a dodatku č. 1 číslo objednatele 146145 ze dne 9.6.2021 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 6.5 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 6.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1: celkový rozpočet stavby

V Jihlavě dne 7.10.2021

V Hradci Králové dne 6.10.2021

Objednatel:



Ing. Miroslav Houška
náместek hejtmána


Kraj Vysočina

Žitkovice 1882/57, 586 01 Jihlava

21

Zhotovitel:


Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva dle písemného
pověření představenstva


IV - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

Číslo účtu: 4011/0001 - DIČ: CZ4011000166

ředitelství

Poslední 9.10/13, 600 02 Hradec Králové /8



Firma: M - SILNICE a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 924121013a - II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina

Celková cena bez DPH: 5 115 655,41
Celková cena s DPH: 6 189 943,05

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo				
001	Vedlejší a ostatní náklady	1 219 330,00	256 059,30	1 475 389,30
002	Dopravně inženýrská opatření	71 500,00	15 015,00	86 515,00
101.1	Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354	2 063 865,35	433 411,72	2 497 277,07
101.2	Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - kanalizační přípojky	277 213,13	58 214,76	335 427,89
102.1	Rekonstrukce II/360	772 494,10	162 223,76	934 717,86
102.2	Rekonstrukce II/360 - kanalizační přípojky	103 091,42	21 649,20	124 740,62
	Cena SoD	4 507 494,00	946 573,74	5 454 067,74
Dodatek č.2				
1	1 - Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - kanalizační přípojka UV	18 775,91	3 942,94	22 718,85
2	2 - Okružní křižovatka - nové mříže	18 615,00	3 909,15	22 524,15
3	3 - Dopravní značka	7 319,00	1 536,99	8 855,99
4	4 - Úprava šachty	4 411,50	926,42	5 337,92
5.1	5 - Rekonstrukce II/360 - Odpočet SVK	-39 065,62	-8 203,78	-47 269,40
5.2	5 - Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - Odpočet SVK	-41 977,76	-8 815,33	-50 793,09
5.3	3 - Rekonstrukce II/360 - Recyklace	214 893,70	45 127,68	260 021,38
5.4	5 - Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - Recyklace	425 189,68	89 289,83	514 479,51
	Cena Dodatek č.2	608 161,41	127 713,90	735 875,31
Cena celkem SoD + dodatek č.2		5 115 655,41	1 074 287,64	6 189 943,05

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/380, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

001	1 219 330.00
-----	--------------

Číslo položky	Podpis	Název	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 219 336,00
1	02510	a ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	58 500,00	58 500,00
		Zkoušení směsí na přilnavost PAU, vč. vyhodnocení a zařazení, dle vyhl. 130/2019 Sb. Statistické zařazení zkoušky u nosnosti podloží zemní pláně a konstrukčních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.				
2	02510	b ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	58 500,00	58 500,00
		Kanalizační přípojky - zkouška těsnosti kanalizace DN do 200 vodou				
3	02710	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	195 000,00	195 000,00
		Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů				
4	02730	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00
		Ochrana stávajících sítí při výstavbě (např. zemní sondy - viz vyjádření DO, ad.). Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.				
5	02911	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	29 250,00	29 250,00
		Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.				
6	02910	a Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	48 750,00	48 750,00
		Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započatím výstavby a během výstavby.				
		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi: - pro stanovení orientační investorské ceny určité jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
7	02910	b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	48 750,00	48 750,00
		Vytyčení stávajících sítí, příp. dle potřeby zajištění prodloužení platnosti vyjádření správce sítí, zpětné předání sítí jejich správci.				
		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi: - pro stanovení orientační investorské ceny určité jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
8	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,000	187 000,00	187 000,00
		Zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy.				
9	02943	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	195 000,00	195 000,00
		Realizace dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků zhotovitele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací SO 101 Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 SO 102 Rekonstrukce II/350				
10	02944	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	58 500,00	58 500,00
		Vypracování DPS v tištěné a digit. formě, dle SOd.				
11	02945	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	39 000,00	39 000,00
		GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN, dle SOd.				
		položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - vypočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
12	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	13 000,00	13 000,00
		Digitální, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).				
		položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
13	02950	a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	58 500,00	58 500,00
		Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací				
14	02950	b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	58 500,00	58 500,00
		Pasportizace obilných úhrad před a po dokončení stavby.				
15	02950	c OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	58 500,00	58 500,00
		Vypracování a aktualizace HMG stavby.				
16	02951	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KPL	1,000	19 500,00	19 500,00
		Havarijní plán.				
17	02990	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	8 580,00	8 580,00
		1 ks, proražem.				
		položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demolič a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
18	03100	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	19 500,00	19 500,00

[illegible]

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostoru a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby.
zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/364 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina

002	71 500,00
-----	-----------

Rozpočet: 002 Dopravné inženýrské opatření

Pr. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce			71 500,00	
1	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby	KPL	1,000	32 500,00	32 500,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02720	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	13 000,00	13 000,00
			Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, světelné signály, dopravní zařízení v místě stavebního pozemku a jeho okolí. Jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby, vč. odstranění po ukončení stavby Stavba bude zhotovena v etapách tak, aby nedošlo k úplné dopravní uzavírci celé křižovatky (vyjma fáze pro pokládku OV krytu vozovky). Značení bude provedeno dle TP 66 a bude vycházet ze vzorových schémat pro označení pracovních míst v obci (Schéma B/3, B/4, B/6, B/15, B/17). Budou zajištěny obchodní trasy chodců.				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02720	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	13 000,00	13 000,00
			Svíslé dopravní značení, vyznačující objízdné trasy v intravilánu města. Jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby, vč. odstranění po ukončení stavby (Zákazové značky, příkazové značky, informativní značky směrové). Stavba bude zhotovena v etapách tak, aby nedošlo k úplné dopravní uzavírci celé křižovatky (vyjma fáze pro pokládku OV krytu vozovky).				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02720	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	13 000,00	13 000,00
			Svíslé dopravní značení, vyznačující objízdné trasy silnic II/354 a II/360 pro tranzitní nákladní dopravu. Jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby, vč. odstranění po ukončení stavby (Zákazové značky, příkazové značky, informativní značky směrové).				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Rozpočet: 101.1 Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354

101.1	2 083 865.35
-------	--------------

Rozpočet		101.1		Křížovatka a rekonstrukce II/354		Jednotková cena		Celkem	
Číslo položky	Varianty	Název položky	Mj	Jednotka	Jednotková cena	Podkladová	Podkladová	Podkladová	Podkladová
0		Všeobecné konstrukce a práce						74 463,30	
1	014101 a	POPLATKY ZA SKLADKU Zemina	M3	34,200	221,00				7 558,20
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce							
2	014101 b	POPLATKY ZA SKLADKU Nestmelené podkladní vrstvy		295,729	221,00				65 356,11
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce							
3	014101 c	POPLATKY ZA SKLADKU AC vrstvy z frézování a stáv. chodníků		1,540	221,00				340,34
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce							
4	014101 d	POPLATKY ZA SKLADKU Betonová sut'		5,469	221,00				1 208,65
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce							
1		Zemní práce						215 256,69	
5	11130	SEJMUTÍ DRNU sejmuti drnu tl. 0,15 m včetně odvozu na mazideponii, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Rozšíření stáv. křížovatky II/354, II/360	M2	60,000	20,00				1 200,00
		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládce							
6	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Stáv. chodník, kryt živice. Rozšíření stáv. křížovatky II/354, II/360	M3	0,700	17 671,00				12 509,70
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
7	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Stáv. chodník bet. dlažba. Rozšíření stáv. křížovatky II/354, II/360. 8,9 m2 * 0,08	M3	0,712	197,00				140,26
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
8	113328 a	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Stáv. chodník. Rozšíření stáv. křížovatky II/354, II/360	M3	3,405	105,00				357,53
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
9	113328 b	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Silnice, Podkladní vrstva tl. 150 mm	M3	67,500	105,00				7 087,50
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
10	113328 c	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Silnice, Podkladní vrstva tl. 250 mm	M3	112,500	105,00				11 812,50
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
11	113328 d	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Silnice, Podkladní vrstva tl. 150 mm. Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M. - rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křížovatka).	M3	-12,900	105,00				-1 354,50
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
12	113328 e	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Silnice, Podkladní vrstva tl. 250 mm. Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M. - rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křížovatka).	M3	-21,500	105,00				-2 257,50
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							

M-SILENCE a.s.
 Poštovní zámek 1697
 17. listopadu 1982
 158 000 Praha 10

13	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	46,000	39,00	1 794,00
		odstranění stávajících silničních obrubníků vč. betonového lože. Rozšíření stávající křižovatky II/354, II/360.				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	113743 a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	2 055,000	46,00	94 530,00
		Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 45 mm, zařazení ZAS-T1, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán KSÚS Vysoký k dalšímu využití (nutné doložit zařazení ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚS V, Ostrov nad Oslavou.				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	113743 b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	-86,000	46,00	-3 956,00
		Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 45 mm, zařazení ZAS-T1, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán KSÚS Vysoký k dalšímu využití (nutné doložit zařazení ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚS V, Ostrov nad Oslavou. Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka).				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
16	113746 a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	450,000	117,00	52 650,00
		Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 90 mm, zařazení ZAS-T3 a ZAS-T4, dle zkoušek PAU. Materiál bude použit na recyklaci za studena. Rýhy pro IS, směrovací ostrůvky.				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
17	113746 b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	-86,000	117,00	-10 062,00
		Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 90 mm, zařazení ZAS-T3 a ZAS-T4, dle zkoušek PAU. Materiál bude použit na recyklaci za studena. Rýhy pro IS, směrovací ostrůvky. Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka).				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
18	113746 c	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	285,000	117,00	33 345,00
		Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 90 mm, zařazení ZAS-T3 a ZAS-T4, dle zkoušek PAU. Materiál bude použit na recyklaci za studena. Rekonstrukce okraje vozovky a rýhy š. 0,6 m.				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
19	123938	ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	34,200	164,00	5 608,80
		Rozšíření plochy stáv. křižovatky vlevo ve směru staničení.				
		položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**				
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	34,200	17,00	581,40
		Uložení zeminy na schválené skládce				

položka zahrnuje

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálů
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M2	490,000	23,00	11 270,00
----	-------	---------------------------	----	---------	-------	-----------

Vozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec OK

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

4		Vodorovné konstrukce	78 172,34			
22	45131A/a	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	15,600	3 694,00	57 626,40

Betonové lože tl. 0,15 m C20/25n XF3 pro dlažbu z velkých kostek. Směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec okružní křižovatky.

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar. včetně potřebných úprav, výpiné, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23	45131A/b	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	-0,900	3 694,00	-3 324,60
----	----------	--	----	--------	----------	-----------

Betonové lože tl. 0,15 m C20/25n XF3 pro dlažbu z velkých kostek. Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka).

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar. včetně potřebných úprav, výpiné, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24	45152/a	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	22,050	1 203,00	26 526,15
----	---------	---	----	--------	----------	-----------

Drčené kamenivo charakteru ŠD k doplnění asf. recyklatu pro recyklaci na místě za studena - vrstvu RS SC C3/4 (pol. 567534). Vozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvek, srpovitá krajnice, prstenec

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25	45152/b	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	-3,870	1 203,00	-4 655,61
----	---------	---	----	--------	----------	-----------

Drčené kamenivo charakteru ŠD k doplnění asf. recyklatu pro recyklaci na místě za studena - vrstvu RS SC C3/4 (pol. 567534). Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka).

Stavba: Vozovka a chodník
Místo: Nové Město n. M.
Délka: 1,0 km
Šířka: 12,0 m
Výška: 0,15 m
Materiál: Beton C20/25
Výztuž: Ø10 mm
Zhotovitel: [Signature]
Datum: 15.10.2023

6		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	964 663,55			
26	56335 a	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDA 0/63, tl. min. 250 mmVozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvek, srpovitá krajnice, prstenec OK. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje postřiky, nátěry	M2	490 000	196,00	96 040,00
27	56335 b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDA 0/63, tl. min. 250 mmVozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvek, srpovitá krajnice, prstenec OK.Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka). - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje postřiky, nátěry	M2	-86,000	196,00	-16 856,00
28	567534 a	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM RS SC C3/4, použitým pojivem bude cement + asf. emulze nebo pěnový asfalt.Výsledné množství pojiva bude určeno na základě receptury v rámci odsouhlasení TePf Vozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvek, srpovitá krajnice, prstenec OK. - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry	M2	490 000	57,00	27 930,00
29	567534 b	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka). - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry	M2	-86,000	57,00	-4 902,00
30	572224 a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACO a ACL. - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 526,000	17,00	42 942,00
31	572224 b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACO a ACL.Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka). - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	-160,000	17,00	-2 720,00
32	574A44 a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM asfaltový beton ACO 11+ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 916,000	266,00	509 656,00
33	574A44 b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM asfaltový beton ACO 11+ Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka). - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-80,000	266,00	-21 280,00
34	574C56 a	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM asfaltový beton ACL 16+ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	610 000	299,00	182 390,00

			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	574C56	b	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM asfaltový beton ACL 16+ Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka)	M2	-80,000	299,00	-23 920,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
36	574E56	a	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM Obalované kamenivo ACP 16+	M2	569,000	298,00	169 562,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	574E56	b	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM Obalované kamenivo ACP 16+ Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka)	M2	-80,000	298,00	-23 840,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	58210	a	DLAŽEBNÍ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE Velké žulové dlažební kostky 17 do betonového lože (vykázáno v pol. 45131A), s vyspárováním cementovou maltou M 25 XF4.Směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec OK.	M2	104,000	220,00	22 880,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	58210	b	DLAŽEBNÍ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE velké žulové dlažební kostky 17 do betonového lože, s vyspárováním cementovou maltou M 25 XF4Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka)	M2	-6,000	220,00	-1 320,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
40	58221		DLAŽEBNÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce (žulová kostka 8/12 žlutá do lože tl. 40 mm)	M2	5,750	936,00	5 382,00

			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
41	582311		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,510	115,00	58,65
			Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce (žulová kostka 4/6 šedá do lože tl. 40 mm).				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
42	58241		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2,040	431,00	879,24
			LEMOVÁNÍ HMATNÉ DLAŽBY. Žulová rovinná deska š. 0,3 m do lože tl. 40 mm. Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce.				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	58271		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	3,840	464,00	1 781,76
			Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky reflexní k okolnímu povrchu. Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm. Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce.				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8			Potrubi				16 136,00
44	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	1 184,00	14 208,00
			POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE (HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠACHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ. včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS. Provéření stavu stáv. šachty dodavatelskou firmou.				
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
45	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	462,00	1 928,00
			POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE (HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠACHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ. včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS. Provéření stavu stáv. ovládacího prvku vodovodu dodavatelskou firmou.				
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9			Ostatní konstrukce a práce				717 173,37
46	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	17,000	4 914,00	83 538,00
			včetně upravitelského zařízení a osazení				
			položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Rozpočet: 101.2 Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - kanalizační přípojky

101.2 277 213,13

Práce	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Okolnost
0 Všeobecné konstrukce a práce						21 112,35	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	94,317	221,00	20 844,06
			Poplatek za skládku horniny				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU		1,214	221,00	268,29
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
1 Zemní práce						108 395,34	
3	131939[a]		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	12,933	254,00	3 284,98
			Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni				
			- znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
			- ruční výkopky, odstranění kofenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	131938[b]		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	12,933	254,00	3 284,98
			Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni				
			- znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
			- ruční výkopky, odstranění kofenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	131938[c]		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	10,973	254,00	2 787,14
			Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3				

položka zahrnuje

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6	132938	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	28,397	330,00	9 371,01
---	--------	---	---	----	--------	--------	----------

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7	132938	b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	28,397	330,00	9 371,01
---	--------	---	---	----	--------	--------	----------

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8	132938	c	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	2,713	330,00	895,29
---	--------	---	---	----	-------	--------	--------

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisnutých prostorech
- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávky
- spouštění a nošení materiálů
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá

4		Vodorovné konstrukce				25 881,14
13	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PRŮSTĚHO BETONU C12/15	M3	7,014	3 439,00	24 121,15
		Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpiná, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
14	45182	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,463	1 203,00	1 759,99
		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm				
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
		není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
8		Potrubí				105 340,30
15	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	32,700	199,00	6 507,30
		Kanalizační přípojky, vč. zřízení napojení do jednotné kanalizace dle projektu, vč. dodání materiálů				
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
16	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	14 119,00	98 833,00
		Zřízení ul. vpusť dle projektu, vč. dodávky materiálu				
		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mřížek - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
9		Ostatní konstrukce a práce				16 484,00
17	95687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000	2 418,00	14 508,00

položka zahrnuje

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů.

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18	969234	VYBOURÁNÍ PŮTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	9,500	298,00	1 976,00
		Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200				
		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
		- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

11.11.2010

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina

102.1 772 494,10


Rozpočet: 102.1 Rekonstrukce II/360

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				149 674,02
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,480	221,00	327,08
			Zemina				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce				
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU		674,220	221,00	149 002,62
			Nestmelené podkladní vrstvy				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce				
3	014101	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU		0,440	221,00	97,24
			AC vrstvy ze stáv. chodníků				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce				
4	014101	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU		1,118	221,00	247,08
			Betonová sut'				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce				
1			Zemní práce				102 640,58
5	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,200	17 871,00	3 674,20
			Stáv. chodník, kryt živice. Rozšíření v místě vjezdu do OK.				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113328	a	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM	M3	0,600	105,00	63,00
			Stáv. chodník. Rozšíření II/360 v místě vjezdu do OK.				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113328	b	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM	M3	94,200	105,00	9 891,00
			Silnice, Podkladní vrstva tl. 300 mm				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113328	d	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM	M3	-44,700	105,00	-4 693,50
			Silnice, Podkladní vrstva tl. 300 mm. Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M. - rek. vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka).				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	13,000	39,00	507,00
			odstranění stávajících silničních obrubníků vč. betonového lože. Rozšíření II/360 v místě vjezdu do OK.				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113743	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	666,000	39,00	25 974,00
			Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 50 mm, zatřídění ZAS-T1, ZAS-T2, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán KSÚS Vysočiny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládce KSÚSV, Ostrov nad Oslavou.				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113743	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	-149,000	39,00	-5 811,00
			Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 50 mm, zatřídění ZAS-T1, ZAS-T2, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán KSÚS Vysočiny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládce KSÚSV, Ostrov nad Oslavou. Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M. - rek. vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka).				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11374A	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 300MM	M2	426,000	234,00	99 684,00

		Frézování ložní a podkladní AC vrstvy v tloušťce 210 mm, zatřídění ZAS-T1, ZAS-T2, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán KSÚS Vysociny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚSV, Ostrov nad Oslavou, zhruba 20% materiálu bude použito pro recyklaci za studena na místě. Rýhy pro IS, směrovací ostrůvky				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11374A b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 300MM	M2	-149,000	234,00	-34 866,00
		Frézování ložní a podkladní AC vrstvy v tloušťce 210 mm, zatřídění ZAS-T1, ZAS-T2, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán KSÚS Vysociny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n. M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka).				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	123938	ODKOP PRO SPÓD STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1,460	164,00	242,72
		Stáv. chodník. Rozšíření v místě vjezdu do OK.				
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - lženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - lženi a rozpojování jednotlivých baňavů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a levic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,480	17,00	25,16
		Stáv. chodník. Rozšíření v místě vjezdu do OK.				
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	18110	ÚPRAVA PLANE SĚ ZHUTNĚNÍM	M2	350,000	23,00	8 050,00
		Vozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvky				
		položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
4		Vodorovné konstrukce				12 931,30
17	45131A a	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHÉ BETONU C20/25	M3	0,555	3 694,00	2 050,17
		Betonové lože tl. 0,15 m C20/25n XF3 pro dlažbu z velkých kostek. Směrovací ostrůvek.				

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, odštěpení a ošetření.
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhových a odsázkovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.
- zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.
- nátěry zabíhající soudržnost betonu a bednění.
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18	45152 a	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO Drčené kamenivo charakteru ŠD k doplnění asf. recyklátu pro recyklaci na místě za studena - vrstvu RS SC C3/4 (pol. 567534) Vozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvek. položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	15,750	1 203,00	18 947,25
19	45152 b	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO Drčené kamenivo charakteru ŠD k doplnění asf. recyklátu pro recyklaci na místě za studena - vrstvu RS SC C3/4 (pol. 567534). Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka) položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	-6,705	1 203,00	-8 066,12
5 Komunikace						360 899,00
20	56335 a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM ŠDA 0/63, tl. min. 250 mm Vozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvek. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	350,000	196,00	68 600,00
21	56335 b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM ŠDA 0/63, tl. min. 250 mm Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka) - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	-149,000	196,00	-29 204,00
22	567534 a	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM RS SC C3/4, použitým pojivem bude cement + asf. emulze nebo pěnový asfalt. Výsledné množství pojiva bude určeno na základě receptury v rámci odsouhlasení TePř.Vozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvek. - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	350,000	57,00	19 950,00
23	567534 b	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka) - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	-149,000	57,00	-8 493,00
24	572224 a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULŽE DO 1.0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACO a ACL. - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 088,000	17,00	18 496,00
25	572224 b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULŽE DO 1.0KG/M2 Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	-298,000	17,00	-5 066,00
26	574A44 a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM asfaltový beton ACO 11+	M2	664,000	266,00	176 624,00


 Ing. Jiří Štěpánek
 Odbor inženýringu a STŘED
 P.O. Box 1000 011 557 01 Olomouc

			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	574A44	b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM asfaltový beton ACO 11+Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka)	M2	-149,000	266,00	-39 634,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574C56	a	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM asfaltový beton ACL 16+	M2	424,000	299,00	126 776,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	574C56	b	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM asfaltový beton ACL 16+Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka).	M2	-149,000	299,00	-44 551,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574E56	a	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Obalované kamenivo ACP 16+	M2	406,000	298,00	120 988,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	574E56	b	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Obalované kamenivo ACP 16+Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Sošková (okružní křižovatka)	M2	-149,000	298,00	-44 402,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
32	58210	a	DLAŽDENÉ KRYTÍ Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE velké žulové dlažební kostky 17 do betonového lože (vykázáno v pol. 45131A), s vyspárováním cementovou maltou M 25 XF4.Směrovací ostrůvek.	M2	3,700	220,00	814,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

8		Potrubi	2 368,00			
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE (HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHT NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠACHTY) MUSÍ BYT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BYT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS. Prověření stavu stáv. šachty dodavatelskou firmou. - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	1 184,00	2 368,00
9		Ostatní konstrukce a práce	143 982,20			
34	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTÁŽ včetně upevňovacího zařízení a osazení položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	3,000	4 914,00	14 742,00
35	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Odvoz a uložení na skládku KSUSV, Ostrov nad Oslavou Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	130,00	390,00
36	914521	DOPRAV. ZNAČ. VELKOPLOŠ OCEL. LAMELY FOLIE TR 2 - DOD. A MONT. 1x IS9b položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	M2	1,000	7 183,00	7 183,00
37	914921	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL. TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	3,000	2 405,00	7 215,00
38	914923	SLOUPKY A STÓJKY DŽ Z OCEL. TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Odvoz a uložení na skládku KSUSV, Ostrov nad Oslavou Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	270,00	540,00
39	914961	SLOUPKY A STÓJKY DŽ Z PŘÍHRAD. KONSTR. DOD. A MONTÁŽ 1x IS9b položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	1,000	19 474,00	19 474,00
40	915221	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD. A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měti se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	77,500	312,00	24 180,00
41	917425[c]	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 200MM OP5 do betonového lože s boční opěrkou C25/30n-XF3. Směrovací ostrůvek. Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku	M	6,600	2 774,00	18 308,40
42	917425[d]	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 200MM OP5 obloukový do betonového lože s boční opěrkou C25/30n-XF3. Směrovací ostrůvek Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku	M	3,200	2 774,00	8 876,80
43	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM řezaná spára hl. 50mm napojení stávající a nové vozovky položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	17,000	98,00	1 686,00
44	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM řezaná spára hl. 60mm Rekonstrukce okraje vozovky a rýhy položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	380,000	104,00	39 520,00
45	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPÁR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRŮR. DO 600MM2 napojení stávající a nové vozovky položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	17,000	111,00	1 887,00

VYKONATEL
 Ing. Petr Janda, Ing.
 Miroslav Janda, Ing.
 Ing. Petr Janda, Ing.
 Ing. Petr Janda, Ing.
 Ing. Petr Janda, Ing.

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina

102.2	103 091,42
-------	------------

Rozpočet: 102.2 Rekonstrukce II/360 - kanalizační přípojky

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 850,71
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	30,754	221,00	6 796,63
			Poplatek za skládku hominy				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU		0,520	104,00	54,08
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				32 751,56
3	131938a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DŮ 20KM	M3	4,030	254,00	1 023,62
			Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m3				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy				
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	131938b		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DŮ 20KM	M3	4,030	254,00	1 023,62
			Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 100 m3				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy				
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	131938c		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DŮ 20KM	M3	4,703	254,00	1 194,56
			Hloubení zapažených jam v hor. 5 do 100 m3				

M. SILNICE a.s.
Průmyslová ul. 1142
250 02 Písek
IČ: 000 000 000
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
Číslo jedn. 142/2008
K 26.12.2008

položka zahrnuje

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6	132938/a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	8,996	330,00	2 968,68
---	----------	---	----	-------	--------	----------

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

položka zahrnuje

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7	132938/b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	8,997	330,00	2 969,01
---	----------	---	----	-------	--------	----------

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ

položka zahrnuje

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8	138938	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VÝKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	0,470	1 950,00	916,50
---	--------	--	----	-------	----------	--------

Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5

		- dolomování označuje těžení výkopu bez použití trhavin - položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzpříčení a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně : svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141				
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	M3	30,960	17,00	526,32
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ŠDB 0/83	M3	18,400	919,00	16 909,60
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Šterkopisek frakce 0-22 C	M3	6,832	764,00	5 219,65
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů nepočítá				
12	451312	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PRŮSTŘEHU BETONU C12/15 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	M3	2,553	3 439,00	8 779,77
				9 534,05		

100-442887
 FBI, NEW YORK, NEW YORK
 NEW YORK, NEW YORK
 NEW YORK, NEW YORK

		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpině, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتك, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výpin, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů				
13	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,627	1 203,00	754,28
		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm				
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
		není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	8	Potrubi				44 725,10
14	63434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	11,900	199,00	2 368,10
		Kanalizační přípojky, vč. zřízení napojení do jednotné kanalizace dle projektu, vč. dodání materiálu				
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
		zahrnuje:				
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
		- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiály a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
		- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
		- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
		- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
		- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
		- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
		- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
		- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách				
		- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
		nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
15	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	14 119,00	42 357,00
		Zřízení ul. vpustí dle projektu, vč. dodávky materiálu				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
		- výpin, těsnění a tmelení spar a spojů,				
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
		- předepsané podkladní konstrukce				
	9	Ostatní konstrukce a práce				9 230,00
16	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	2 418,00	7 254,00
		položka zahrnuje:				
		- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,				
		- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,				
		- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,				
		nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
17	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	9,500	208,00	1 976,00
		Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200				
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezaahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
		položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt: 992 Dodatek č.2
Rozpočet: 1 1 - Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - kanalizační přípojka UV

1	18 775,91
---	-----------


Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 241,82
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	10,144	221,00	2 241,82
			Poplatek za skládku hominy Množství SoD: 160,751 m3 / množství změna 10,144 m3 dle pol. 17120: 10,144=10,144 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce				
1			Zemní práce				10 933,01
2	132938		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	5,072	330,00	1 673,76
			Hloubení rýh v hor. 3 do 100 m3. Hloubka výkopu 1,2 m (konstrukce chodníku 0,3 m - rozpočet město). Délka výkopu 8,67 m. Šířka výkopu 1,3 m. Množství SoD: 77,5 m3 / množství změna 5,072 m3 Hl. výkopu 1,2 m - konstrukce chodníku 0,3 m 11,27*0,9=10,14300000 A 50%: A*0,50= B				
3	132938		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	5,072	330,00	1 673,76
			Hloubení rýh v hor. 4 do 100 m3. Hloubka výkopu 1,2 m (konstrukce chodníku 0,3 m - rozpočet město). Délka výkopu 8,67 m. Šířka výkopu 1,3 m. Množství SoD: 77,5 m3 / množství změna 5,072 m3 Hl. výkopu 1,2 m - konstrukce chodníku 0,3 m 11,27*0,9=10,14300000 A 50%: A*0,50= B				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,144	17,00	172,45
			Uložení sypaniny do násypů nebo na skládky s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. Množství SoD: 160,957 m3 / množství změna 10,144 m3 dle pol. 132938.a 5,072=5,07200000 A dle pol. 132938.b 5,072=5,07200000 B Celkem: C= 10,144				
5	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,381	919,00	3 107,14
			včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. ŠDB 0/63. Délka výkopu 8,67 m. Šířka výkopu 1,3 m. Výška zásypu 0,3 m. Množství SoD: 84,543 m3 / množství změna 3,381 m3 Celkem: 1,3*8,67*0,3=3,38130000				
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,636	764,00	4 305,90
			Štěrko-písek frakce 0-22 C. Délka výkopu 8,67 m. Šířka výkopu 1,3 m. Výška obsypu 0,5 m. Množství SoD: 25,605 m3 / množství změna 5,636 m3 Celkem: 1,3*8,67*0,5=5,63550000 A				
4			Vodorovné konstrukce				3 875,75
7	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,127	3 439,00	3 875,75
			Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 Celkem: 1,3*0,1*8,67=1,127 [A] Množství SoD: 9,567 m3 / množství změna 1,127 m3 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nártků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8			Potrubí				1 725,33
8	83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	8,670	199,00	1 725,33
			Kanalizační přípojky, vč. zřízení napojení do jednotné kanalizace dle projektu a dodání materiálu. Položka zahrnuje napojení to stávající kanalizační šachty a uliční vpusti. Celkem: 8,67=8,670 [A] Množství SoD: 44,6 m / množství změna 8,67 m				

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt: 992 Dodatek č.2
Rozpočet: 1 1 - Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - kanalizační přípojka UV

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu


Stavba: 824121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt: 992 Dodatek č.2
Rozpočet: 2 2 - Okružní křižovatka - nové mříže

2	18 615,00
---	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
						9	10
8							18 615,00
1	899122		Potrubí MRÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ (nová položka ASPE -15%) Množství SoD: 0 ks / Množství změna 5 ks Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	5,000	3 723,00	18 615,00

Stavba: 824121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt: 992 Dodatek č.2
Rozpočet: 2 2 - Okružní křižovatka - nové mříže

[Signature]



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina

Objekt: 992 Dodatek č.2

Rozpočet: 3 3 - Dopravní značka

3	7 319,00
---	----------

Por. číslo	Kód položky	Vazebná	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				7 319,00
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - Množství SoD: 20 ks / Množství změna 1 ks, počet celkem 21 ks - včetně upevňovacího zařízení a osazení položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	4 914,00	4 914,00
2	914921		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PÁTKY - DODÁVKA A MONTÁŽ - Množství SoD: 21 ks / Množství změna 1 ks, počet celkem 22 ks položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	1,000	2 405,00	2 405,00

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt: 992 Dodatek č.2
Rozpočet: 3 3 - Dopravní značka



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt: 992 Dodatek č.2
Rozpočet: 4 4 - Uprava šachty

4	4 411,50
---	----------

Průř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
						9	10
8			Potrubí				1 870,00
1	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (nová položka ASPE -15%)	KUS	1,000	1 870,00	1 870,00
			- Množství SoD: 0 ks / Množství změna 1 ks				
			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně nymostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
9			Ostatní konstrukce a práce				2 541,50
2	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH (nová položka ASPE -15%)	KUS	1,000	2 541,50	2 541,50
			- Množství SoD: 0 ks / Množství změna 1 ks				
			- Jedná se o vybourání konusu stávající kanalizační šachty.				

Ing. Silnice a.s.
IČ: 250 20 100
Jihlava, 586 01
IČ: 250 20 100
IČ: 250 20 100
IČ: 250 20 100



Firma: M - SILNICE a.s.


Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt: 992 Dodatek č.2
Rozpočet: 5.1 5 - Rekonstrukce II/360 - Odpočet SVK

5.1 -39 065,62

Por. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5			Komunikace				-39 065,62
22	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka). - dle geodetického zaměření	M2	-58,220	57,00	-3 318,54
24	572224		SPOJOVACÍ PŮSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACL a ACP Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka). - dle geodetického zaměření	M2	-58,220	17,00	-989,74
28	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM asfaltový beton ACL 16+ Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka).	M2	-58,220	299,00	-17 407,78
30	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM Obalované kamenivo ACP 16+ Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka).	M2	-58,220	298,00	-17 349,56

M. SILNICE a.s.
IČO: 250 11 1100
DIK 2011/01/24 10:00
13.11.2011




Stavba:	924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt:	992 Dodatek č.2
Rozpočet:	5.2 5 - Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - Odpočet SVK

5.2	41 977.76
-----	-----------

Pop. číslo		Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Komunikace							-41 977,76
22	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka) - dle geodetického zaměření	M2	-62,560	57,00	-3 565,92
24	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvou ACL a ACP.Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka) - dle geodetického zaměření	M2	-62,560	17,00	-1 063,52
26	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM asfaltový beton ACL 16+ Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka). - dle geodetického zaměření	M2	-62,560	299,00	-18 705,44
30	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM Obalované kamenivo ACP 16+ Odpočet z rozpočtu stavby Nové Město n.M.-rek.vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka). - dle geodetického zaměření	M2	-62,560	298,00	-18 642,88

PL 111-223, § 702(a)(2)(B)(i) (2008) (providing that the Secretary shall "conduct a study of the impact of the program on the health of the Nation")




Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
 Objekt: 992 Dodatek č.2
 Rozpočet: 5.3 3 - Rekonstrukce II/360 - Recyklace

5.3	214 893,70
-----	------------

Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Zemní práce				42 454,62
12	11374A			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 300MM Frézování zbylé ložní a podkladní AC vrstvy v tloušťce 210 mm, zatřídění ZAS-T1, ZAS-T2, díle zkoušek PAU. -dle geodetického zaměření Množství SoD: 277 m2 / Množství změna 181,43 m2	M2	181,430	234,00	42 454,62
6				Komunikace				172 439,08
22	56753A			VRST. PRO OBNOVU A OPR. RECYK. ZA STUĐ. CEM. A ASF. EM. TL. DO 150MM RS SC C3/4, použitým pojivem bude cement + asf. emulze nebo pěnový asfalt. Výsledné množství pojiva bude určeno na základě receptury v rámci odsouhlasení TaPř. Recyklace AHV -dle geodetického zaměření Množství SoD: 605 m2 / Množství změna 351,48 m2	M2	351,480	57,00	20 034,36
24	57222A			SPOJOVACÍ PŮSTRIK Z MODIFIK. EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACL a ACP. -dle geodetického zaměření Množství SoD: 3 156 m2 / Množství změna 239,48 m2	M2	239,480	17,00	4 071,16
28	574C56			ASFALTOVÝ BETÓN PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM asfaltový beton ACL 16+ -dle geodetického zaměření Množství SoD: 805 m2 / Množství změna 239,48 m2	M2	239,480	299,00	71 604,52
30	574E56			ASFALTOVÝ BETÓN PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Obalované kamenivo ACP 16+ -dle geodetického zaměření Množství SoD: 746 m2 / Množství změna 257,48 m2	M2	257,480	299,00	76 729,04

CLINICAL, S.S.
1997
1996868
1997
1997



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 924121013a II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Kraj Vysočina
Objekt: 992 Dodatek č.2
Rozpočet: 5.4 5 - Okružní křižovatka a rekonstrukce II/354 - Recyklace

5.4	425 189,68
-----	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				54 489,24
16	113746		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 90 mm, zařídění ZAS-T3 a ZAS-T4, dle zkoušek PAU -dle geodetického zaměření Množství SoD: 649 m2 / Množství změna 465,72 m2	M2	465,720	117,00	54 489,24
5			Komunikace				370 700,44
22	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM RS SC C3/4, použitým pojivem bude cement + asf. emulze nebo pěnový asfalt. Výsledné množství pojiva bude určeno na základě receptury v rámci odsouhlasení TePř. Recyklace - dle geodetického zaměření Množství SoD: 605 m2 / Množství změna 784,04 m2	M2	784,040	57,00	44 690,28
24	572224		SPOJOVACÍ PŮSTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0.30-0.80) kg/m2, pod vrstvou ACL a ACP. -dle geodetického zaměření Množství SoD: 3156 m2 / Množství změna 558,26 m2	M2	558,260	17,00	9 490,42
26	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDA 0/63, tl. min. 250 mm Vozovka - plná konstrukce, směrovací ostrůvek, srpovitá krajnice, prstenec OK - dle geodetického zaměření Množství SoD: 605 m2 / Množství změna -186,26 m2	M2	-186,260	196,00	-36 506,96
28	574C58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM asfaltový beton ACL 16+ - dle geodetického zaměření Množství SoD: 805 m2 / Množství změna 558,26 m2	M2	558,260	299,00	166 919,74
30	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Obalované kamenivo ACP 16+ - dle geodetického zaměření Množství SoD: 746 m2 / Množství změna 624,52 m2	M2	624,520	296,00	186 106,96

M. SILNICE a.s.
Průmyslová třída 1697
250 66 PÍSEK
TEL: 311 194 568
E-MAIL: info@silnice.cz